

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.500.1101		Sülfata dayanıklı hazır beton (C8/10) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)	m³		
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	
	40.120.1201	C 8/10 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m³	1	
	10.130.9991	Su	m³	0,4	
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,00	0,05
43.500.1102		Sülfata dayanıklı hazır beton (C12/15) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)	m³		
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	
	40.120.1202	C 12/15 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m³	1	
	10.130.9991	Su	m³	0,4	
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,00	0,05
43.501.1055		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klengerit)	kg	0,0895	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,156	0,060
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,419	0,180
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,00	0,04
43.501.1126		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	6	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,27	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,27	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,27	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,27	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,00	0,08
43.501.1127		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	7	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,3	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,3	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,3	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,3	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,00	0,08
43.501.1128		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	8	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,35	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,35	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,35	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,35	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,00	0,080
43.501.1153		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	36	40,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,58	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,58	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,58	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,58	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,58	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,16	
43.501.1161		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	38	34,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,8	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,8	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,8	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,8	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,8	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,6	
43.501.1168		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	41	39,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,1	1,90
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,1	1,90
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,1	1,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,1	1,90
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,1	1,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,2	3,80
43.501.1172		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	22	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,1	1,00
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,1	1,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,1	1,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	1,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,1	1,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	2,00
43.501.1176		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	45	43,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,3	2,10
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,3	2,10
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,3	2,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,3	2,10
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,3	2,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,6	4,20
43.501.1183		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	56	49,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,6	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,6	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,6	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,6	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,2	
43.501.1189		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	66	57,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	
43.501.1195		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	74	65,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,4	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,4	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,4	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,4	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	
43.501.1199		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	75	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,5	3,80
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,5	3,80
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,5	3,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,5	3,80
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,5	3,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7	7,60
43.501.1200		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	82	78,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,8	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,8	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,8	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,8	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,8	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,6	
43.501.1205		Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	93	85,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,3	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,3	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,3	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,3	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,3	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,6	
43.501.1211		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	104	94,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,7	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,7	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,7	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,7	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,7	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,4	
43.501.1217		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	112	98,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,1	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,1	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,1	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,1	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,2	
43.501.1224		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	123	107,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,5	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,5	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,5	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,5	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,5	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11	
43.501.1231		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	130	114,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,9	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,9	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,9	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,9	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,9	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,8	
43.501.1239		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad		
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	140	125,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,12	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,4	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,4	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,4	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,4	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,4	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,8	
43.503.1065		Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)			
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,67	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.503.1066		Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ (Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)	SA	0,73	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,92	
43.503.1113		Dış çapı 225 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ (Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)	SA	0,73	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0	0,08
43.503.1364		Dış çapı 250 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ (Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)	SA	0,57	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,57	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	
43.503.1365		Dış çapı 280 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ (Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)	SA	0,62	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,62	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	
43.503.1366		Dış çapı 315 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)			
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,67	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	
43.503.1412		Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)			
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,57	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	
43.503.1413		Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)			
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,62	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	
43.503.1414		Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	ad		
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)			
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	0,00
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,67	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	
43.510.1320		Dış çapı 800 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi	ad		
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0335	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	0,026
43.523.1022		Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve bağlama bedeli hariç)	m		
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,045	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0	0,080
	10.130.9991	Su	m ³	0	0,260

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0	0,100
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,00	0,20
43.523.1023		Dış çapı 710 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m		
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,056	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0	0,080
	10.130.9991	Su	m ³	0	0,370
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0	0,100
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,00	0,20
43.523.1024		Dış çapı 800 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m		
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,064	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0	0,080
	10.130.9991	Su	m ³	0	0,500
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0	0,064
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,00	0,128
43.523.1322		Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.1322	Çapı 630 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.1323		Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.1323	Çapı 710 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.1324		Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.1324	Çapı 800 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2587		Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2587	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2588		Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2588	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2589		Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	40.123.2589	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2590		Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2590	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2606		Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2606	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2607		Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2607	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2608		Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2608	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2609		Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2609	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2610		Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2610	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2628		Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2628	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2629		Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2629	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2630		Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2630	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2631		Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2631	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2650		Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2650	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2651		Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2651	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2652		Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2652	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2653		Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2653	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2673		Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2673	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2674		Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2674	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.2675		Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2675	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.2676		Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.2676	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.3919		Dış Çapı 450 / 450 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.3919	Dış çapı 450 / 450 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.3920		Dış Çapı 500 / 500 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.3920	Dış çapı 500 / 500 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.3921		Dış Çapı 560 / 560 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.3921	Dış çapı 560 / 560 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.3922		Dış Çapı 630 / 630 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.3922	Dış çapı 630 / 630 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.3923		Dış Çapı 710 / 710 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.3923	Dış çapı 710 / 710 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.3924		Dış Çapı 800 / 800 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.3924	Dış çapı 800 / 800 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4397		Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4397	Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4398		Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4398	Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4399		Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4399	Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4400		Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4400	Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4401		Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4401	Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4402		Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4402	Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4403		Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4403	Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4404		Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4404	Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4405		Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4405	Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4406		Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4406	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4407		Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4407	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4408		Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4408	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4409		Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4409	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4410		Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4410	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4418		Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4418	Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4419		Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4419	Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4420		Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4420	Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4421		Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4421	Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4422		Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4422	Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4423		Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4423	Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4424		Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4424	Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4425		Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4425	Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4426		Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4426	Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4427		Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4427	Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4428		Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4428	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4429		Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4429	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4430		Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4430	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4431		Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4431	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4439		Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4439	Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4440		Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4440	Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4441		Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4441	Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4442		Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4442	Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4443		Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4443	Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4444		Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4444	Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4445		Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4445	Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4446		Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4446	Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4447		Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4447	Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4448		Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4448	Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4449		Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4449	Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4450		Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4450	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4451		Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4451	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4452		Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4452	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4453		Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4453	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4463		Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4463	Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4464		Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4464	Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4465		Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4465	Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4466		Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4466	Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4467		Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4467	Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4468		Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4468	Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4469		Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4469	Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4470		Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4470	Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4471		Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4471	Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4472		Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4472	Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4473		Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4473	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4474		Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4474	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.4475		Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4475	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.523.4476		Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.4476	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.7221		Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.7221	Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.7222		Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.7222	Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.7223		Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.7223	Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.523.7224		Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad		
	40.123.7224	Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.526.1146		Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)	m		
	40.126.1146	Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	
		Donatı bedeli hariç)			
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,34	
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)			
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,034	
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)			
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,34	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,34	
	10.100.1060	Formen	SA	0,34	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,28	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,60	1,20

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.526.1322		Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.126.1322	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	
		(Baş bağlama)			
43.526.1326	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,20	0,15
		Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.126.1326	Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	
43.527.1105		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,60	0,15
		Çapı 500 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1105	Çapı 500 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
43.527.1106	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	
		Çapı 600 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1106	Çapı 600 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
43.527.1106	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	
43.527.1108		Çapı 800 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1108	Çapı 800 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,19	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	
43.527.1110		Çapı 1000 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1110	Çapı 1000 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,30	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	
43.527.1124		Çapı 400 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1124	Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	
43.527.1125		Çapı 500 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1125	Çapı 500 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.527.1126		Çapı 600 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1126	Çapı 600 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	
		(Baş bağlama)			
43.527.1133	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	
		Çapı 400 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1133	Çapı 400 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	
43.527.1135		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	
		Çapı 600 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1135	Çapı 600 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
43.527.1177	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	
		Çapı 400 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1177	Çapı 400 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	
43.527.1178		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	
		(Baş bağlama)			
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	
		Çapı 400 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1178	Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.100.1050	Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama)	SA	0,13	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Parçanın hendek içine indirilmesi)	SA	0,06	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Baş bağlama)	SA	0,18	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	
43.527.1179		Çapı 500 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1179	Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama)	SA	0,14	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Parçanın hendek içine indirilmesi)	SA	0,07	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Baş bağlama)	SA	0,2	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	
43.527.1180		Çapı 500 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1180	Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama)	SA	0,15	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Parçanın hendek içine indirilmesi)	SA	0,08	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Baş bağlama)	SA	0,22	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	
43.527.1181		Çapı 600 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1181	Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama)	SA	0,16	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Parçanın hendek içine indirilmesi)	SA	0,09	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Baş bağlama)	SA	0,24	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	
43.527.1182		Çapı 600 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1182	Çapı 600 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama)	SA	0,17	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Parçanın hendek içine indirilmesi)	SA	0,1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi) (Baş bağlama)	SA	0,26	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.527.1185	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	
		Çapı 800 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1185	Çapı 800 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	
		(Baş bağlama)			
43.527.1186	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	
		Çapı 800 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1186	Çapı 800 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,20	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,30	
		(Baş bağlama)			
43.527.1189	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	
		Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1189	Çapı 1000 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	
		(Baş bağlama)			
43.527.1190	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	
		Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad		
	40.127.1190	Çapı 1000 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	0,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,24	
		(Döşeme ve baş bağlama)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)			
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	
		(Baş bağlama)			
43.527.1501	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	
		Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1292	Ø 500 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,08	
	10.100.1060	Formen	SA	0,08	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,50	0,00
43.527.1502		Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1293	Ø 600 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,60	0,00
43.527.1503		Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1294	Ø 800 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,11	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,11	
	10.100.1060	Formen	SA	0,11	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,33	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,80	0,00
43.527.1505		Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1296	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	0,00
43.527.1506		Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1297	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	0,00
43.527.1507		Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1299	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,17	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,17	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.100.1060	Formen	SA	0,17	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,51	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	0,00
43.527.1508		Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1300	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,19	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,19	
	10.100.1060	Formen	SA	0,19	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,57	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,80	0,00
43.527.1509		Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1301	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,225	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,225	
	10.100.1060	Formen	SA	0,225	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,675	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,000	0,00
43.527.1510		Çapı 2200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1302	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,255	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,255	
	10.100.1060	Formen	SA	0,255	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,765	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,200	0,00
43.527.1511		Çapı 2400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1303	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,285	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,285	
	10.100.1060	Formen	SA	0,285	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,855	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,400	0,00
43.527.1512		Çapı 2600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1304	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,32	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,32	
	10.100.1060	Formen	SA	0,32	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,96	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,60	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.527.1513		Çapı 2800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1305	Ø 2800 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,355	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,355	
	10.100.1060	Formen	SA	0,355	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,065	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,80	0,00
43.527.1514		Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1306	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,39	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,39	
	10.100.1060	Formen	SA	0,39	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,17	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	3,00	0,00
43.527.1521		Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1307	Ø 500 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,08	
	10.100.1060	Formen	SA	0,08	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,50	0,00
43.527.1522		Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1308	Ø 600 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	0,00
43.527.1523		Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1309	Ø 800 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,11	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,11	
	10.100.1060	Formen	SA	0,11	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,33	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,80	0,00
43.527.1524		Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.440.1310	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	0,00
43.527.1525		Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1311	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	0,00
43.527.1526		Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1312	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	0,00
43.527.1527		Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1314	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,17	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,17	
	10.100.1060	Formen	SA	0,17	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,51	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,60	0,00
43.527.1528		Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1315	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,19	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,19	
	10.100.1060	Formen	SA	0,19	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,57	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,80	0,00
43.527.1529		Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1316	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,225	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,225	
	10.100.1060	Formen	SA	0,225	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,675	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,000	0,00
43.527.1531		Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1321	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,39	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,39	
	10.100.1060	Formen	SA	0,39	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,17	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	3,00	0,00
43.527.1541		Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1322	Ø 500 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,08	
	10.100.1060	Formen	SA	0,08	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,50	0,00
43.527.1542		Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1323	Ø 600 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	0,00
43.527.1543		Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1324	Ø 800 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,11	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,11	
	10.100.1060	Formen	SA	0,11	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,33	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,80	0,00
43.527.1544		Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1325	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	0,00
43.527.1545		Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1326	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	0,00
43.527.1546		Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1327	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	0,00
43.527.1547		Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1329	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,17	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,17	
	10.100.1060	Formen	SA	0,17	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,51	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,60	0,00
43.527.1548		Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1330	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,19	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,19	
	10.100.1060	Formen	SA	0,19	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,57	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,80	0,00
43.527.1601		Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi(SN 8, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1400	Ø 600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	0,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.527.1602		Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1401	Ø 800 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,110	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,110	
	10.100.1060	Formen	SA	0,110	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,330	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,800	0,00
43.527.1603		Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1402	Ø 1000 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	0,00
43.527.1604		Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1403	Ø 1200 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	0,00
43.527.1605		Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1404	Ø 1400 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	0,00
43.527.1606		Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1405	Ø 1500 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,160	
	10.100.1060	Formen	SA	0,160	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,500	0,00
43.527.1607		Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m		

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.440.1406	Ø 1600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,510	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	0,00
43.527.1621		Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1440	Ø 600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	0,00
43.527.1622		Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1441	Ø 800 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,110	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,110	
	10.100.1060	Formen	SA	0,110	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,330	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,800	0,00
43.527.1623		Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1442	Ø 1000 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	0,00
43.527.1624		Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1443	Ø 1200 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	0,00
43.527.1625		Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1444	Ø 1400 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	0,00
43.527.1626		Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1445	Ø 1500 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,160	
	10.100.1060	Formen	SA	0,160	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,500	0,00
43.527.1627		Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1446	Ø 1600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,510	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	0,00
43.527.1641		Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1460	Ø 600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	0,00
43.527.1642		Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1461	Ø 800 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,110	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,110	
	10.100.1060	Formen	SA	0,110	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,330	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,800	0,00
43.527.1644		Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1463	Ø 1200 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esash) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	0,00
43.527.1645		Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1464	Ø 1400 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	0,00
43.527.1646		Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1465	Ø 1500 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,160	
	10.100.1060	Formen	SA	0,160	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,500	0,00
43.527.1647		Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m		
	10.440.1466	Ø 1600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,510	
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	0,00
43.565.1051		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1051	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,04	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1052		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	40.140.1052	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,04	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1053		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla,donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1053	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,05	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1054		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1054	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,05	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1055		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1055	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,080	

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	10.130.1205	Portland Çuruflu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,05	
	10.130.9991	Su	m³	0,030	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1071		Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1071	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,04	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1072		Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1072	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,04	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1073		Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1073	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,05	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
43.565.1074		Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1074	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,070	
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,05	
	10.130.9991	Su	m³	0,020	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.565.1075		Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)	ad		
	40.140.1075	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	
	10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m³	0,080	
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,05	
	10.130.9991	Su	m³	0,030	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	0,2004
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	0,2004
43.571.1411		Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) verleştirilmesi (Gövde: PE100)	ad		
	40.146.1301	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	ad	1	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	0,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	0,00
	40.146.1301	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	ad	0,00	0,10
43.571.1412		Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) verleştirilmesi (Gövde: PE100)	ad		
	40.146.1311	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	ad	1	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	0,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	0,00
	40.146.1311	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	ad	0,00	0,10
43.610.1043		Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması (Kırmataş satın alınarak)	m³		
	40.115.2025	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırmataş	m³	1,1	
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	
		5 tonluk			

İLLER BANKASI A.Ş. 2026 DÖNEMİ ANALİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

RENKLER:

Yeşil: Eklendi	Sarı: Miktar değişti	Pembe: Silindi
-------------------	-------------------------	-------------------

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Eski Miktarı
	19.100.1046	HER CİNS (TİTREŞİM DARBELİ) MOTÖRLÜ KOMPAKTÖR	SA	0,1	0,00
		35 - 85 HP, 4 -5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör			
	10.130.9991	Su	m³	0,1	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0	0,1
43.695.1011		Fidan dikilmesi (Fidan bedeli hariç)	B.AD		
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	160	230
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	80	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16	
	10.100.1074	Bahçıvan ve fidan ustası	SA	118	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16	