



İLLER BANKASI A.Ş.
YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2026 YILI
ALTYAPI TESİSLERİ
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İLLER BANKASI A.Ş.
ANKARA – 2026



İLLER BANKASI A.Ş.

YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi İller Bankası Anonim Şirketinden yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz."

HER HAKKI SAKLIDIR

İLLER BANKASI A.Ş.
ANKARA - 2026

AÇIKLAMALAR:

1. Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü takdirde; birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır.
2. Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.
3. Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil edilmemiş olsa dahi; bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.
4. 2026 yılı rayiç ve birim fiyat listelerinde yer alan malzemeler, Bankamız ilgili Teknik Şartnameleri ile TSE standartlarına ve ISO belgelerine uygun olacaktır.
5. 2026 yılı rayiç listesinde bulunan gereçlerden standartlara göre değiştirilmiş bulunan yeni isimleri gösterir cetvel, boyut ve tarif bakımından 2026 yılı Birim Fiyatları için de geçerlidir.
6. Bu birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların sadece poz numaraları, birim fiyatları, ölçüleri ve başlıkları gösterilmiştir. Bu birim fiyatlara ait ödeme şekilleri ve diğer hususlar, "İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Tariflerinde" yer almakta olup, hükümlerine aynen uyulacaktır.
7. Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
8. Boru bağlantı elemanları (Manşon, dirsek, te, redüksiyon vb.) fiyatları 10 atü basınç sınıfına göre (10 atü üzerinde fiyatı yayımlananlar hariç) hazırlanmış olup, 10 atü üzerindeki elemanlara ait fiyatlar, aşağıda belirtilen oranlarda artırılarak uygulanır.

12,5 atü için : %10
16 atü için : %20
20 atü için : %40
25 atü için : %60
9. Mekanik ekipmanlar arasında yer alan vanalar, vantuzlar, tamir manşonları, takma-sökme parçalarına ait fiyatlar 10 atü basınç sınıfına göre (10 atü üzerinde fiyatı yayımlananlar hariç) hazırlanmış olup, 10 atü üzerindeki malzemelere ait fiyatlar, aşağıda belirtilen oranlarda artırılarak uygulanır.

12,5 atü için : %10
16 atü için : %20
25 atü için : %50
40 atü için : %70

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**İÇİNDEKİLER**

Poz No		İşin Adı	Sayfa No
43.500.1003	43.696.1410	Altyapı Tesisleri İmalatları	1

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1003		500 dozlu harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)				
		Malzeme:				
	10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	1	340,00	340,00
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,5	2.850,00	1.425,00
	10.130.9991	Su	m3	0,29	55,00	15,95
		İşçilik				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
		İşyerinde yükleme,boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					2.498,45
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						624,61
Toplam			m3			3.123,06

500 kg çimento (Sülfata dayanıklı), 1,0 m³ elenmiş ve yıkanmış kum ve 0,290 m³ suyun el ya da betoniye ile karıştırılması, soğuk ve sıcaktan korunması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kullanılmak üzere hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedeli dahil, 500 dozlu (sülfata dayanıklı çimento ile) harcın 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Çimento (Sülfata dayanıklı), kum ve su karıştırılarak hazırlanan, projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre imalatla kullanılacak 500 dozlu (sülfata dayanıklı çimento ile) harç yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1004		500 dozlu ince harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)				
		Malzeme:				
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	1	431,00	431,00
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,5	2.850,00	1.425,00
	10.130.9991	Su	m3	0,29	55,00	15,95
		İşçilik				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
		İşyerinde yükleme,boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					2.589,45
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					647,36	
Toplam		m3			3.236,81	

500 kg çimento (Sülfata dayanıklı), 1,0 m³ elenmiş ve yıkanmış ince sıva veya derz kumu ve 0,290 m³ suyun el ya da betoniye ile karıştırılması, soğuk ve sıcaktan korunması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kullanılmak üzere hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedeli dahil, 500 dozlu (sülfata dayanıklı) ince harcın 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Çimento (Sülfata dayanıklı), kum ve su karıştırılarak hazırlanan, projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre imalatla kullanılacak 500 dozlu ince harç yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1101		Sülfata dayanıklı hazır beton (C8/10) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)				
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	6.653,59	66,54
	40.120.1201	C 8/10 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m3	1	2.392,50	2.392,50
	10.130.9991	Su	m3	0,4	55,00	22,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					2.589,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					647,26
	Toplam		m3			3.236,30

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C8/10 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C8/10 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgesi betonun imalatı kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1102		Sülfata dayanıklı hazır beton (C12/15) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)				
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	6.653,59	66,54
	40.120.1202	C 12/15 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m3	1	2.502,50	2.502,50
	10.130.9991	Su	m3	0,4	55,00	22,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					2.699,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					674,76
Toplam			m3		3.373,80	

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C12/15 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatı kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1103		Sülfata dayanıklı hazır beton (C16/20) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)				
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	6.653,59	66,54
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	458,72	22,94
		(4 HP)				
	40.120.1203	C 16/20 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m3	1	2.640,00	2.640,00
	10.130.9991	Su	m3	0,4	55,00	22,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					2.859,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					714,87
Toplam			m3			3.574,35

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve dikey taşımlar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C16/20 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatı kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1104		Sülfata dayanıklı hazır beton (C 20/25) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)				
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	6.653,59	66,54
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	458,72	22,94
		(4 HP)				
	40.120.1204	C 20/25 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m3	1	2.750,00	2.750,00
	10.130.9991	Su	m3	0,4	55,00	22,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					2.969,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					742,37
Toplam			m3			3.711,85

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve dikey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C20/25 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatı kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1105		Sülfata dayanıklı hazır beton (C25/30) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)				
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	6.653,59	66,54
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	458,72	22,94
		(4 HP)				
	40.120.1205	C 25/30 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m3	1	2.860,00	2.860,00
	10.130.9991	Su	m3	0,4	55,00	22,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					3.079,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					769,87
Toplam			m3			3.849,35

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C25/30 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatı kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1106		Sülfata dayanıklı hazır beton (C30/37) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)				
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	6.653,59	66,54
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	458,72	22,94
		(4 HP)				
	40.120.1206	C 30/37 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m3	1	2.970,00	2.970,00
	10.130.9991	Su	m3	0,4	55,00	22,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					3.189,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					797,37
Toplam			m3			3.986,85

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve dikey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C35/45 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatı kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.500.1107		Sülfata dayanıklı hazır beton (C35/45) dökülmesi(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)				
	19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	SA	0,01	6.653,59	66,54
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	458,72	22,94
		(4 HP)				
	40.120.1207	C 35/45 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	m3	1	3.135,00	3.135,00
	10.130.9991	Su	m3	0,4	55,00	22,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					3.354,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					838,62
		Toplam	m3			4.193,10

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve dikey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C35/45 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasaya arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatında kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1001		Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
	Toplam					36,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9,01
	Toplam		ad			45,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 40 mm (1,5" - 48,8 mm) dişli çelik boru baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

43.501.1002		Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
	Toplam					41,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10,30
	Toplam		ad			51,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 50 mm (2" - 60,3 mm) dişli çelik boru baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

43.501.1003		Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
	Toplam					46,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11,59
	Toplam		ad			57,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 65 mm (2,5" - 76,1 mm) dişli çelik boru baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1004		Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					51,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12,88
	Toplam		ad			64,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 80 mm (3" - 88,9 mm) dişli çelik boru baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

43.501.1005		Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,11	310,00	34,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	205,00	22,55
	Toplam					56,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14,16
	Toplam		ad			70,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil (Dişli çelik boru bedeli ile hariç) dişli çelik borunun Ø100 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

43.501.1006		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
	Toplam					61,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15,45
	Toplam		ad			77,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 125 mm (5" - 139,7 mm) dişli çelik boru baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1007		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	205,00	26,65
	Toplam					66,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16,74
	Toplam		ad			83,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 150 mm (6" - 165,1 mm) dişli çelik boru baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

43.501.1051		Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,036	269,63	9,71
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,083	310,00	25,73
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,246	205,00	50,43
	Toplam					85,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21,47
	Toplam		ad			107,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø80 mm (3" - 88,9 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1052		Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,043	269,63	11,59
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,089	310,00	27,59
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,265	205,00	54,33
	Toplam					93,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23,38
	Toplam		ad			116,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø100 mm (4" - 114,3 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1053		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,057	269,63	15,37
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,091	310,00	28,21
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,271	205,00	55,56
	Toplam					99,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24,79
	Toplam		ad			123,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø125 mm (5" - 139,7 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1054		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,064	269,63	17,26
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,098	310,00	30,38
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,295	205,00	60,48
	Toplam					108,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27,03
	Toplam		ad			135,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 150 mm (6" - 165,1 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1055		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,0895	269,63	24,13
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,156	310,00	48,36
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,419	205,00	85,90
	Toplam					158,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39,60
	Toplam		ad			197,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø200 mm (8" - 219,1 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1056		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,115	269,63	31,01
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,080	310,00	24,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,240	205,00	49,20
	Toplam					207,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51,97
	Toplam		ad			259,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø250 mm (10" - 273,0 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1057		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,134	269,63	36,13
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,090	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,270	205,00	55,35
	Toplam					222,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55,57
	Toplam		ad			277,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø300 mm (12" - 323,8 mm) flanşlı çelik borunun baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1058		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,192	269,63	51,77
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,100	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,300	205,00	61,50
	Toplam					247,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					61,79
	Toplam		ad			308,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø350 mm (14" - 355,6 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1059		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,212	269,63	57,16
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,360	205,00	73,80
	Toplam					271,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67,76
	Toplam		ad			338,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø400 mm (16" - 406,4 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1060		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,222	269,63	59,86
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,140	310,00	43,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,420	205,00	86,10
	Toplam					292,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					73,06
	Toplam		ad			365,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø450 mm (18" - 457,2 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1061		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,254	269,63	68,49
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,160	310,00	49,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,480	205,00	98,40
	Toplam					319,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					79,84
	Toplam		ad			399,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø500 mm (20" - 508,0 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1062		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,3	269,63	80,89
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,180	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,540	205,00	110,70
	Toplam					350,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					87,57
	Toplam		ad			437,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Ø600 mm (24" - 609,6 mm) flanşlı çelik boru başlarının conta ile bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1103		Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2	1,92	3,84
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,075	488,82	36,66
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,075	310,00	23,25
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,075	230,00	17,25
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,075	310,00	23,25
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,075	230,00	17,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
	Toplam					152,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38,06
	Toplam		ad			190,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1104		Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2	1,92	3,84
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,09	488,82	43,99
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,09	230,00	20,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,09	230,00	20,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
	Toplam					181,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					45,48
	Toplam		ad			227,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1105		Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2	1,92	3,84
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,1	488,82	48,88
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,1	230,00	23,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,1	230,00	23,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	Toplam					201,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50,43
	Toplam		ad			252,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1106		Çapı 80 mm (3" - 88.9 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2	1,92	3,84
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,11	488,82	53,77
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,11	310,00	34,10
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,11	230,00	25,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,11	310,00	34,10
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,11	230,00	25,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
	Toplam					221,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55,38
	Toplam		ad			276,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm (3" - 88.9 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1108		Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	3	1,92	5,76
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,11	488,82	53,77
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,11	310,00	34,10
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,11	230,00	25,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,11	310,00	34,10
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,11	230,00	25,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
	Toplam					223,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55,86
	Toplam		ad			279,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1109		Çapı 100 mm (4" - 114.3 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	3	1,92	5,76
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,13	488,82	63,55
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,13	230,00	29,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,13	230,00	29,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
	Toplam					263,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					65,75
	Toplam		ad			328,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı (4" - 114.3 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1110		Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	3	1,92	5,76
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,14	488,82	68,43
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,14	310,00	43,40
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,14	230,00	32,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,14	310,00	43,40
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,14	230,00	32,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
	Toplam					282,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					70,70
	Toplam		ad			353,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1113		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,14	488,82	68,43
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,14	310,00	43,40
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,14	230,00	32,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,14	310,00	43,40
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,14	230,00	32,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
	Toplam					284,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					71,18
	Toplam		ad			355,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1114		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,16	488,82	78,21
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,16	230,00	36,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,16	230,00	36,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	205,00	65,60
	Toplam					324,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81,07
	Toplam		ad			405,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1115		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,18	488,82	87,99
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,18	230,00	41,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,18	230,00	41,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					363,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90,97
	Toplam		ad			454,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 25 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1116		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,2	488,82	97,76
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	Toplam					403,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					100,86
Toplam		ad			504,30	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1117		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,22	488,82	107,54
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,22	230,00	50,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,22	230,00	50,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,44	205,00	90,20
	Toplam					443,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					110,76
	Toplam		ad			553,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1119		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,16	488,82	78,21
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,16	230,00	36,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,16	230,00	36,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	205,00	65,60
	Toplam					324,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81,07
	Toplam		ad			405,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1120		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,18	488,82	87,99
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,18	230,00	41,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,18	230,00	41,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					363,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90,97
	Toplam		ad			454,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1121		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	4	1,92	7,68
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,2	488,82	97,76
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	Toplam					403,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					100,86
	Toplam		ad			504,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1122		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	5	1,92	9,60
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,23	488,82	112,43
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,23	230,00	52,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,23	230,00	52,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					464,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					116,18
	Toplam		ad			580,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)	
43.501.1123		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)					
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	6	1,92	11,52	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,26	488,82	127,09	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,26	310,00	80,60	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,26	230,00	59,80	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,26	310,00	80,60	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,26	230,00	59,80	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,52	205,00	106,60	
	Toplam						526,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						131,50
Toplam			ad			657,51	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1124		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	7	1,92	13,44
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,3	488,82	146,65
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,3	230,00	69,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,3	230,00	69,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					607,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					151,77
	Toplam		ad			758,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıyatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1126		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	6	1,92	11,52
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,27	488,82	131,98
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,27	230,00	62,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,27	230,00	62,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	205,00	110,70
	Toplam					545,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					136,45
	Toplam		ad			682,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1127		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	7	1,92	13,44
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,3	488,82	146,65
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,3	230,00	69,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,3	230,00	69,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					607,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					151,77
	Toplam		ad			758,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1128		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	8	1,92	15,36
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,35	488,82	171,09
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,35	230,00	80,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,35	230,00	80,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	Toplam					707,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					176,99
	Toplam		ad			884,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1129		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	9	1,92	17,28
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,4	488,82	195,53
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,4	230,00	92,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,4	230,00	92,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	Toplam					1.014,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					253,64
Toplam		ad			1.268,20	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1130		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	12	1,92	23,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,550	488,82	268,85
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,55	230,00	126,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,55	230,00	126,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					1.317,14
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				329,29
		Toplam	ad			1.646,43

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)	
43.501.1131		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)					
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	15	1,92	28,80	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75	
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,7	488,82	342,17	
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,7	310,00	217,00	
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00	
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00	
	Toplam						1.619,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						404,93
Toplam			ad			2.024,65	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1133		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	7	1,92	13,44
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,34	488,82	166,20
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,34	230,00	78,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,34	230,00	78,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
	Toplam					891,99
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				223,00
		Toplam	ad			1.114,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1134		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	9	1,92	17,28
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,38	488,82	185,75
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,38	230,00	87,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,38	230,00	87,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,76	205,00	155,80
	Toplam					974,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					243,75
	Toplam		ad			1.218,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1135		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	10	1,92	19,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,44	488,82	215,08
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,44	230,00	101,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,44	230,00	101,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,88	205,00	180,40
	Toplam					1.095,63
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				273,91
		Toplam	ad			1.369,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1136		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	12	1,92	23,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,5	488,82	244,41
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,5	230,00	115,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,5	230,00	115,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					1.218,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					304,55
	Toplam		ad			1.522,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1137		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	15	1,92	28,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,69	488,82	337,29
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,69	310,00	213,90
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,69	230,00	158,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,69	310,00	213,90
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,69	230,00	158,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,38	205,00	282,90
	Toplam					1.599,94
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				399,99
		Toplam	ad			1.999,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1138		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	19	1,92	36,48
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,88	488,82	430,16
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,88	310,00	272,80
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,88	230,00	202,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,88	310,00	272,80
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,88	230,00	202,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,76	205,00	360,80
	Toplam					1.983,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					495,90
	Toplam		ad			2.479,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1140		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	10	1,92	19,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,45	488,82	219,97
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,45	230,00	103,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,45	230,00	103,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					1.115,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					278,86
	Toplam		ad			1.394,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1141		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	12	1,92	23,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,53	488,82	259,07
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,53	230,00	121,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,53	230,00	121,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,06	205,00	217,30
	Toplam					1.277,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					319,39
	Toplam		ad			1.596,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1142		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	14	1,92	26,88
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,6	488,82	293,29
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,6	310,00	186,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,6	230,00	138,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,6	310,00	186,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,6	230,00	138,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					1.419,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					354,98
	Toplam		ad			1.774,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1143		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	18	1,92	34,56
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,83	488,82	405,72
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,83	310,00	257,30
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,83	230,00	190,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,83	310,00	257,30
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,83	230,00	190,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,66	205,00	340,30
	Toplam					1.882,73
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					470,68	
Toplam		ad			2.353,41	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1144		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	22	1,92	42,24
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,05	488,82	513,26
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,05	310,00	325,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,05	230,00	241,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,05	310,00	325,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,05	230,00	241,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,1	205,00	430,50
	Toplam					2.325,75
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					581,44	
Toplam		ad			2.907,19	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1147		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	12	1,92	23,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,53	488,82	259,07
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,53	230,00	121,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,53	230,00	121,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,06	205,00	217,30
	Toplam					1.277,56
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				319,39
		Toplam	ad			1.596,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1148		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	13	1,92	24,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,61	488,82	298,18
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,61	310,00	189,10
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,61	230,00	140,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,61	310,00	189,10
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,61	230,00	140,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,22	205,00	250,10
	Toplam					1.437,79
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				359,45
		Toplam	ad			1.797,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1149		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	16	1,92	30,72
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,7	488,82	342,17
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					1.621,64
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				405,41
		Toplam	ad			2.027,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1150		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	20	1,92	38,40
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,96	488,82	469,27
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,96	310,00	297,60
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,96	230,00	220,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,96	310,00	297,60
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,96	230,00	220,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,92	205,00	393,60
	Toplam					2.143,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					535,96
	Toplam		ad			2.679,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1151		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	25	1,92	48,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,23	488,82	601,25
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,23	310,00	381,30
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,23	230,00	282,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,23	310,00	381,30
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,23	230,00	282,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,46	205,00	504,30
	Toplam					2.687,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					671,93
Toplam		ad			3.359,63	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1152		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	31	1,92	59,52
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,49	488,82	728,34
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,49	310,00	461,90
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,49	230,00	342,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,49	310,00	461,90
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,49	230,00	342,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,98	205,00	610,90
	Toplam					3.213,71
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				803,43
		Toplam	ad			4.017,14

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1153		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	36	1,92	69,12
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,58	488,82	772,34
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,58	310,00	489,80
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,58	230,00	363,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,58	310,00	489,80
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,58	230,00	363,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,16	205,00	647,80
	Toplam					3.401,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					850,35
	Toplam		ad			4.251,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1155		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	13	1,92	24,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,6	488,82	293,29
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,6	310,00	186,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,6	230,00	138,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,6	310,00	186,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,6	230,00	138,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					1.418,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				354,50
		Toplam	ad			1.772,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1156		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	15	1,92	28,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,7	488,82	342,17
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					1.619,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					404,93
Toplam		ad			2.024,65	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1157		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	18	1,92	34,56
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,8	488,82	391,06
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,8	230,00	184,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,8	230,00	184,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					1.823,37
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					455,84	
Toplam		ad			2.279,21	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1158		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	23	1,92	44,16
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,1	488,82	537,70
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,1	230,00	253,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,1	230,00	253,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	205,00	451,00
	Toplam					2.426,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					606,65
	Toplam		ad			3.033,26

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1159		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	29	1,92	55,68
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,4	488,82	684,35
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,4	230,00	322,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,4	230,00	322,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	Toplam					3.031,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					757,95
	Toplam		ad			3.789,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1160		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	35	1,92	67,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,7	488,82	830,99
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,7	310,00	527,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,7	230,00	391,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,7	310,00	527,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,7	230,00	391,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,4	205,00	697,00
	Toplam					3.636,94
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				909,24
		Toplam	ad			4.546,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1161		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	38	1,92	72,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,8	488,82	879,88
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,8	310,00	558,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,8	230,00	414,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,8	310,00	558,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,8	230,00	414,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,6	205,00	738,00
	Toplam					3.840,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					960,15
Toplam		ad			4.800,74	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1162		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	14	1,92	26,88
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,7	488,82	342,17
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,7	230,00	161,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					1.617,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					404,45
	Toplam		ad			2.022,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1163		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	17	1,92	32,64
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,8	488,82	391,06
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,8	230,00	184,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,8	230,00	184,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					1.821,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					455,36
Toplam		ad			2.276,81	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1164		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	20	1,92	38,40
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1	488,82	488,82
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.222,97
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				555,74
		Toplam	ad			2.778,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1165		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	25	1,92	48,00
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,2	488,82	586,58
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,2	230,00	276,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,2	230,00	276,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	Toplam					2.628,33
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				657,08
		Toplam	ad			3.285,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1166		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	32	1,92	61,44
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,5	488,82	733,23
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,5	230,00	345,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,5	230,00	345,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					3.235,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					808,86
	Toplam		ad			4.044,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1167		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	37	1,92	71,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,9	488,82	928,76
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,9	230,00	437,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,9	230,00	437,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					4.036,55
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.009,14	
Toplam		ad			5.045,69	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1168		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	41	1,92	78,72
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,1	488,82	1.026,52
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,1	230,00	483,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,1	230,00	483,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,2	205,00	861,00
	Toplam					4.439,99
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.110,00
		Toplam	ad			5.549,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1169		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	46	1,92	88,32
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,4	488,82	1.173,17
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,4	230,00	552,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,4	230,00	552,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,8	205,00	984,00
	Toplam					5.043,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.260,81
	Toplam		ad			6.304,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1170		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	16	1,92	30,72
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,8	488,82	391,06
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,8	230,00	184,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,8	230,00	184,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					1.819,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					454,88
Toplam		ad			2.274,41	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayılatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1171		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	19	1,92	36,48
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,9	488,82	439,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,9	230,00	207,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,9	230,00	207,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	Toplam					2.023,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					505,79
	Toplam		ad			2.528,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1172		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	22	1,92	42,24
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,1	488,82	537,70
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,1	230,00	253,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,1	230,00	253,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	205,00	451,00
	Toplam					2.424,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					606,17
	Toplam		ad			3.030,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1173		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	29	1,92	55,68
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,4	488,82	684,35
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,4	230,00	322,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,4	230,00	322,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	Toplam					3.031,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					757,95
	Toplam		ad			3.789,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1174		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	36	1,92	69,12
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,7	488,82	830,99
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,7	310,00	527,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,7	230,00	391,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,7	310,00	527,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,7	230,00	391,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,4	205,00	697,00
	Toplam					3.638,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					909,72
Toplam		ad			4.548,58	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1175		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	41	1,92	78,72
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,1	488,82	1.026,52
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,1	230,00	483,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,1	230,00	483,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,2	205,00	861,00
	Toplam					4.439,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.110,00
	Toplam		ad			5.549,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1176		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	45	1,92	86,40
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,3	488,82	1.124,29
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,3	310,00	713,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,3	230,00	529,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,3	310,00	713,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,3	230,00	529,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,6	205,00	943,00
	Toplam					4.843,44
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.210,86
		Toplam	ad			6.054,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1177		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	51	1,92	97,92
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,7	488,82	1.319,81
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,7	310,00	837,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,7	230,00	621,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,7	310,00	837,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,7	230,00	621,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,4	205,00	1.107,00
	Toplam					5.646,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.411,62
	Toplam		ad			7.058,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1178		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	23	1,92	44,16
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,1	488,82	537,70
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,1	230,00	253,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,1	230,00	253,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	205,00	451,00
	Toplam					2.478,05
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					619,51	
Toplam		ad			3.097,56	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1179		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	27	1,92	51,84
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,3	488,82	635,47
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,3	230,00	299,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,3	230,00	299,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,6	205,00	533,00
	Toplam					2.881,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				720,38
		Toplam	ad			3.601,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1180		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	35	1,92	67,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	1,7	488,82	830,99
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,7	310,00	527,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	1,7	230,00	391,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,7	310,00	527,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	1,7	230,00	391,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,4	205,00	697,00
	Toplam					3.688,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					922,10
	Toplam		ad			4.610,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1181		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	43	1,92	82,56
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,100	488,82	1.026,52
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,1	230,00	483,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,1	230,00	483,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,2	205,00	861,00
	Toplam					4.495,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.123,82
	Toplam		ad			5.619,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1182		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	52	1,92	99,84
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,5	488,82	1.222,05
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,5	230,00	575,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,5	230,00	575,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5	205,00	1.025,00
	Toplam					5.304,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.326,02
	Toplam		ad			6.630,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1183		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	56	1,92	107,52
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,6	488,82	1.270,93
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,6	230,00	598,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,6	230,00	598,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,2	205,00	1.066,00
	Toplam					5.509,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.377,41
	Toplam		ad			6.887,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1184		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	59	1,92	113,28
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,1	488,82	1.515,34
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,1	310,00	961,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,1	230,00	713,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,1	310,00	961,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,1	230,00	713,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,2	205,00	1.271,00
	Toplam					6.504,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.626,20
	Toplam		ad			8.131,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1186		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	40	1,92	76,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2	488,82	977,64
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					4.291,63
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.072,91	
Toplam		ad			5.364,54	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1187		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,4	488,82	1.173,17
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	50	1,92	96,00
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,4	230,00	552,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,4	230,00	552,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,8	205,00	984,00
	Toplam					5.102,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.275,59
	Toplam		ad			6.377,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1188		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	60	1,92	115,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,8	488,82	1.368,70
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,8	230,00	644,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,8	230,00	644,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,6	205,00	1.148,00
	Toplam					5.913,09
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.478,27
		Toplam	ad			7.391,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1189		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	66	1,92	126,72
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3	488,82	1.466,46
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					6.320,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.580,09
Toplam		ad			7.900,46	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1190		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	71	1,92	136,32
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,7	488,82	1.808,63
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,7	310,00	1.147,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,7	230,00	851,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,7	310,00	1.147,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,7	230,00	851,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,4	205,00	1.517,00
	Toplam					7.715,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.928,79
	Toplam		ad			9.643,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1193		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	57	1,92	109,44
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	2,8	488,82	1.368,70
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	2,8	230,00	644,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	2,8	230,00	644,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,6	205,00	1.148,00
	Toplam					5.907,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.476,83
Toplam		ad			7.384,16	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1194		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	69	1,92	132,48
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,2	488,82	1.564,22
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,2	310,00	992,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,2	230,00	736,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,2	310,00	992,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,2	230,00	736,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,4	205,00	1.312,00
	Toplam					6.721,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.680,47
	Toplam		ad			8.402,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1195		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	74	1,92	142,08
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,4	488,82	1.661,99
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,4	230,00	782,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,4	230,00	782,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					7.127,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.781,82
	Toplam		ad			8.909,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1196		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	80	1,92	153,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,2	488,82	2.053,04
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,2	310,00	1.302,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,2	230,00	966,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,2	310,00	1.302,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,2	230,00	966,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,4	205,00	1.722,00
	Toplam					8.721,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.180,46
	Toplam		ad			10.902,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1198		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	65	1,92	124,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,2	488,82	1.564,22
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,2	310,00	992,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,2	230,00	736,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,2	310,00	992,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,2	230,00	736,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,4	205,00	1.312,00
	Toplam					6.714,21
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.678,55
		Toplam	ad			8.392,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1199		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	75	1,92	144,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,5	488,82	1.710,87
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,5	230,00	805,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,5	230,00	805,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7	205,00	1.435,00
	Toplam					7.327,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.831,77
	Toplam		ad			9.158,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1200		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	82	1,92	157,44
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,8	488,82	1.857,52
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,8	310,00	1.178,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,8	230,00	874,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,8	310,00	1.178,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,8	230,00	874,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,6	205,00	1.558,00
	Toplam					7.934,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.983,54
	Toplam		ad			9.917,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1201		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	91	1,92	174,72
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,800	488,82	2.346,34
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,8	310,00	1.488,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,8	230,00	1.104,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,8	310,00	1.488,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,8	230,00	1.104,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,6	205,00	1.968,00
	Toplam					9.930,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.482,56
	Toplam		ad			12.412,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1203		Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	72	1,92	138,24
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,5	488,82	1.710,87
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,5	230,00	805,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,5	230,00	805,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7	205,00	1.435,00
	Toplam					7.321,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.830,33
		Toplam	ad			9.151,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1204		Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	87	1,92	167,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,2	488,82	2.053,04
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,2	310,00	1.302,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,2	230,00	966,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,2	310,00	1.302,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,2	230,00	966,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,4	205,00	1.722,00
	Toplam					8.735,27
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.183,82
		Toplam	ad			10.919,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1205		Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	93	1,92	178,56
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,3	488,82	2.101,93
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,3	310,00	1.333,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,3	230,00	989,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,3	310,00	1.333,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,3	230,00	989,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,6	205,00	1.763,00
	Toplam					8.944,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.236,17
	Toplam		ad			11.180,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1206		Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	100	1,92	192,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,9	488,82	2.395,22
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,9	310,00	1.519,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,9	230,00	1.127,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,9	310,00	1.519,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,9	230,00	1.127,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,8	205,00	2.009,00
	Toplam					10.145,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.536,35
	Toplam		ad			12.681,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1207		Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	125	1,92	240,00
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,1	310,00	1.891,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,100	488,82	2.981,80
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,1	230,00	1.403,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,1	310,00	1.891,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,1	230,00	1.403,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,2	205,00	2.501,00
	Toplam					12.567,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.142,00
	Toplam		ad			15.709,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1208		Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	146	1,92	280,32
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,100	2.571,91	257,19
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	7	488,82	3.421,74
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	7	310,00	2.170,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	7	230,00	1.610,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7	310,00	2.170,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	7	230,00	1.610,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14	205,00	2.870,00
	Toplam					14.389,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.597,31
	Toplam		ad			17.986,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1209		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	80	1,92	153,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	3,85	488,82	1.881,96
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3,85	310,00	1.193,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	3,85	230,00	885,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,85	310,00	1.193,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	3,85	230,00	885,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,7	205,00	1.578,50
	Toplam					8.080,69
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.020,17
		Toplam	ad			10.100,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1210		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	96	1,92	184,32
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,60	488,82	2.248,57
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,6	310,00	1.426,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,6	230,00	1.058,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,6	310,00	1.426,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,6	230,00	1.058,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,2	205,00	1.886,00
	Toplam					9.595,52
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.398,88
		Toplam	ad			11.994,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşıda hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1211		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	104	1,92	199,68
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,7	488,82	2.297,45
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,7	310,00	1.457,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,7	230,00	1.081,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,7	310,00	1.457,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,7	230,00	1.081,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,4	205,00	1.927,00
	Toplam					9.808,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.452,19
	Toplam		ad			12.260,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1212		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	111	1,92	213,12
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,4	488,82	2.639,63
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,4	310,00	1.674,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,4	230,00	1.242,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,4	310,00	1.674,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,4	230,00	1.242,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,8	205,00	2.214,00
	Toplam					11.207,38
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.801,85
		Toplam	ad			14.009,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1213		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	138	1,92	264,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,700	488,82	3.275,09
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,7	310,00	2.077,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,7	230,00	1.541,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,7	310,00	2.077,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,7	230,00	1.541,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	13,4	205,00	2.747,00
	Toplam					13.831,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.457,92
	Toplam		ad			17.289,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1214		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	162	1,92	311,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	7,7	488,82	3.763,91
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	7,7	310,00	2.387,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	7,7	230,00	1.771,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,7	310,00	2.387,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	7,7	230,00	1.771,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15,4	205,00	3.157,00
	Toplam					15.856,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.964,15
	Toplam		ad			19.820,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1215		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	86	1,92	165,12
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,2	488,82	2.053,04
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,2	310,00	1.302,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,2	230,00	966,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,2	310,00	1.302,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,2	230,00	966,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,4	205,00	1.722,00
	Toplam					8.784,79
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.196,20
		Toplam	ad			10.980,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1216		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	104	1,92	199,68
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,12	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5	488,82	2.444,10
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5	310,00	1.550,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5	230,00	1.150,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5	310,00	1.550,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5	230,00	1.150,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10	205,00	2.050,00
	Toplam					10.402,41
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.600,60
		Toplam	ad			13.003,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1217		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	112	1,92	215,04
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,1	488,82	2.492,98
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,1	310,00	1.581,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,1	230,00	1.173,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,1	310,00	1.581,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,1	230,00	1.173,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,2	205,00	2.091,00
	Toplam					10.615,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.653,91
	Toplam		ad			13.269,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiati, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1218		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	120	1,92	230,40
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,9	488,82	2.884,04
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,9	310,00	1.829,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,9	230,00	1.357,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,9	310,00	1.829,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,9	230,00	1.357,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,8	205,00	2.419,00
	Toplam					12.214,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.053,52
	Toplam		ad			15.267,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1219		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	151	1,92	289,92
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	7,3	488,82	3.568,39
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	7,3	310,00	2.263,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	7,3	230,00	1.679,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,3	310,00	2.263,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	7,3	230,00	1.679,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,6	205,00	2.993,00
	Toplam					15.043,94
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.760,99
	Toplam		ad			18.804,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1220		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	175	1,92	336,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,12	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	8,4	488,82	4.106,09
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	8,4	310,00	2.604,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	8,4	230,00	1.932,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,4	310,00	2.604,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	8,4	230,00	1.932,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,8	205,00	3.444,00
	Toplam					17.266,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.316,68
	Toplam		ad			21.583,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1222		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	94	1,92	180,48
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,55	488,82	2.224,13
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,55	310,00	1.410,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,55	230,00	1.046,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,55	310,00	1.410,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,55	230,00	1.046,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,10	205,00	1.865,50
	Toplam					9.492,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.373,19
	Toplam		ad			11.865,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1223		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	113	1,92	216,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,4	488,82	2.639,63
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,4	310,00	1.674,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,4	230,00	1.242,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,4	310,00	1.674,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,4	230,00	1.242,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,8	205,00	2.214,00
	Toplam					11.211,22
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.802,81
Toplam		ad			14.014,03	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşıda hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1224		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	123	1,92	236,16
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,5	488,82	2.688,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,5	310,00	1.705,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,5	230,00	1.265,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,5	310,00	1.705,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,5	230,00	1.265,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11	205,00	2.255,00
	Toplam					11.428,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.857,08
	Toplam		ad			14.285,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1225		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	130	1,92	249,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,3	488,82	3.079,57
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,3	310,00	1.953,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,3	230,00	1.449,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,3	310,00	1.953,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,3	230,00	1.449,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,6	205,00	2.583,00
	Toplam					13.024,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.256,20
	Toplam		ad			16.281,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1226		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	164	1,92	314,88
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	7,9	488,82	3.861,68
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	7,9	310,00	2.449,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	7,9	230,00	1.817,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,9	310,00	2.449,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	7,9	230,00	1.817,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15,8	205,00	3.239,00
	Toplam					16.256,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.064,05
	Toplam		ad			20.320,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1227		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	189	1,92	362,88
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	9,100	488,82	4.448,26
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	9,1	310,00	2.821,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	9,1	230,00	2.093,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,1	310,00	2.821,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	9,1	230,00	2.093,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,2	205,00	3.731,00
	Toplam					18.678,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.669,69
	Toplam		ad			23.348,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1229		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	100	1,92	192,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	4,85	488,82	2.370,78
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	4,85	310,00	1.503,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	4,85	230,00	1.115,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,85	310,00	1.503,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	4,85	230,00	1.115,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,7	205,00	1.988,50
	Toplam					10.097,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.524,48
	Toplam		ad			12.622,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1230		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	121	1,92	232,32
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,8	488,82	2.835,16
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,8	310,00	1.798,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,8	230,00	1.334,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,8	310,00	1.798,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,8	230,00	1.334,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,6	205,00	2.378,00
	Toplam					12.018,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.004,53
	Toplam		ad			15.022,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1231		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	130	1,92	249,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,9	488,82	2.884,04
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,9	310,00	1.829,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,9	230,00	1.357,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,9	310,00	1.829,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,9	230,00	1.357,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,8	205,00	2.419,00
	Toplam					12.233,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.058,32
	Toplam		ad			15.291,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1232		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	140	1,92	268,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	7,3	488,82	3.568,39
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	7,3	310,00	2.263,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	7,3	230,00	1.679,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,3	310,00	2.263,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	7,3	230,00	1.679,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,6	205,00	2.993,00
	Toplam					15.022,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.755,71
	Toplam		ad			18.778,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1233		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	177	1,92	339,84
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	8,5	488,82	4.154,97
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	8,5	310,00	2.635,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	8,5	230,00	1.955,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,5	310,00	2.635,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	8,5	230,00	1.955,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	17	205,00	3.485,00
	Toplam					17.468,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.367,11
	Toplam		ad			21.835,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1234		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	203	1,92	389,76
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	9,800	488,82	4.790,44
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	9,8	310,00	3.038,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	9,8	230,00	2.254,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,8	310,00	3.038,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	9,8	230,00	2.254,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	19,6	205,00	4.018,00
	Toplam					20.090,83
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				5.022,71
		Toplam	ad			25.113,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1237		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	108	1,92	207,36
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,2	488,82	2.541,86
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,2	310,00	1.612,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,2	230,00	1.196,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,2	310,00	1.612,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,2	230,00	1.196,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,4	205,00	2.132,00
	Toplam					10.805,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.701,46
	Toplam		ad			13.507,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1238		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	132	1,92	253,44
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,3	488,82	3.079,57
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,3	310,00	1.953,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,3	230,00	1.449,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,3	310,00	1.953,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,3	230,00	1.449,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,6	205,00	2.583,00
	Toplam					13.028,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.257,16
	Toplam		ad			16.285,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1239		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	140	1,92	268,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,12	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,4	488,82	3.128,45
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,4	310,00	1.984,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,4	230,00	1.472,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,4	310,00	1.984,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,4	230,00	1.472,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,8	205,00	2.624,00
	Toplam					13.241,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.310,47
	Toplam		ad			16.552,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1240		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	150	1,92	288,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	7,8	488,82	3.812,80
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	7,8	310,00	2.418,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	7,8	230,00	1.794,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,8	310,00	2.418,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	7,8	230,00	1.794,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15,6	205,00	3.198,00
	Toplam					16.031,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.007,86
	Toplam		ad			20.039,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1241		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	190	1,92	364,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	9,1	488,82	4.448,26
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	9,1	310,00	2.821,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	9,1	230,00	2.093,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,1	310,00	2.821,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	9,1	230,00	2.093,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,2	205,00	3.731,00
	Toplam					18.680,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.670,17
	Toplam		ad			23.350,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1242		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	217	1,92	416,64
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,120	2.571,91	308,63
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	10,500	488,82	5.132,61
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	10,5	310,00	3.255,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	10,5	230,00	2.415,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,5	310,00	3.255,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	10,5	230,00	2.415,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	21	205,00	4.305,00
	Toplam					21.502,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.375,72
	Toplam		ad			26.878,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1245		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	114	1,92	218,88
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	5,5	488,82	2.688,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	5,5	310,00	1.705,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	5,5	230,00	1.265,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,5	310,00	1.705,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	5,5	230,00	1.265,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11	205,00	2.255,00
	Toplam					11.462,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.865,62
	Toplam		ad			14.328,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1246		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	139	1,92	266,88
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,7	488,82	3.275,09
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,7	310,00	2.077,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,7	230,00	1.541,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,7	310,00	2.077,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,7	230,00	1.541,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	13,4	205,00	2.747,00
	Toplam					13.885,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.471,26
	Toplam		ad			17.356,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiati, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1247		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	153	1,92	293,76
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	6,8	488,82	3.323,98
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	6,8	310,00	2.108,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	6,8	230,00	1.564,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,8	310,00	2.108,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	6,8	230,00	1.564,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	13,6	205,00	2.788,00
	Toplam					14.109,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.527,45
	Toplam		ad			17.637,26

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1248		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	160	1,92	307,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	8,3	488,82	4.057,21
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	8,3	310,00	2.573,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	8,3	230,00	1.909,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,3	310,00	2.573,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	8,3	230,00	1.909,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,6	205,00	3.403,00
	Toplam					17.091,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.272,87
	Toplam		ad			21.364,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1249		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	203	1,92	389,76
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	9,7	488,82	4.741,55
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	9,7	310,00	3.007,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	9,7	230,00	2.231,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,7	310,00	3.007,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	9,7	230,00	2.231,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	19,4	205,00	3.977,00
	Toplam					19.944,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.986,10
	Toplam		ad			24.930,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1250		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	231	1,92	443,52
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	11,200	488,82	5.474,78
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	11,20	310,00	3.472,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	11,20	230,00	2.576,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,20	310,00	3.472,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	11,20	230,00	2.576,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,40	205,00	4.592,00
	Toplam					22.966,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.741,59
	Toplam		ad			28.707,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1254		Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	173	1,92	332,16
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	7,6	488,82	3.715,03
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	7,6	310,00	2.356,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	7,6	230,00	1.748,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,6	310,00	2.356,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	7,6	230,00	1.748,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15,2	205,00	3.116,00
	Toplam					15.731,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.932,82
	Toplam		ad			19.664,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 6 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1255		Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	180	1,92	345,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	9,4	488,82	4.594,91
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	9,4	310,00	2.914,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	9,4	230,00	2.162,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,4	310,00	2.914,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	9,4	230,00	2.162,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,8	205,00	3.854,00
	Toplam					19.306,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.826,65
	Toplam		ad			24.133,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1256		Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	230	1,92	441,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	11	488,82	5.377,02
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	11	310,00	3.410,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	11	230,00	2.530,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11	310,00	3.410,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	11	230,00	2.530,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22	205,00	4.510,00
	Toplam					22.568,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.642,17
	Toplam		ad			28.210,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1257		Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	260	1,92	499,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	12,6	488,82	6.159,13
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	12,6	310,00	3.906,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	12,6	230,00	2.898,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,6	310,00	3.906,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	12,6	230,00	2.898,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	25,2	205,00	5.166,00
	Toplam					25.792,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				6.448,10
		Toplam	ad			32.240,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1263		Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	194	1,92	372,48
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	8,5	488,82	4.154,97
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	8,5	310,00	2.635,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	8,5	230,00	1.955,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,5	310,00	2.635,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	8,5	230,00	1.955,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	17	205,00	3.485,00
	Toplam					17.552,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.388,13
	Toplam		ad			21.940,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1264		Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	200	1,92	384,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	10,4	488,82	5.083,73
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	10,4	310,00	3.224,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	10,4	230,00	2.392,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,4	310,00	3.224,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	10,4	230,00	2.392,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20,8	205,00	4.264,00
	Toplam					21.323,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.330,95
	Toplam		ad			26.654,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiati, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1265		Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	256	1,92	491,52
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	12,2	488,82	5.963,60
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	12,2	310,00	3.782,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	12,2	230,00	2.806,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,2	310,00	3.782,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	12,2	230,00	2.806,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	24,4	205,00	5.002,00
	Toplam					24.993,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.248,30
	Toplam		ad			31.241,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1266		Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	290	1,92	556,80
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,140	2.571,91	360,07
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	14	488,82	6.843,48
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	14	310,00	4.340,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	14	230,00	3.220,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14	310,00	4.340,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	14	230,00	3.220,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	28	205,00	5.740,00
	Toplam					28.620,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.155,09
	Toplam		ad			35.775,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1273		Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	212	1,92	407,04
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	9,4	488,82	4.594,91
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,16	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	9,4	310,00	2.914,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	9,4	230,00	2.162,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,4	310,00	2.914,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	9,4	230,00	2.162,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,8	205,00	3.854,00
	Toplam					19.419,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.854,87
	Toplam		ad			24.274,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiati, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1274		Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	240	1,92	460,80
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	11,4	488,82	5.572,55
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,16	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	11,4	310,00	3.534,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	11,4	230,00	2.622,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,4	310,00	3.534,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	11,4	230,00	2.622,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,8	205,00	4.674,00
	Toplam					23.430,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.857,72
	Toplam		ad			29.288,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1275		Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	300	1,92	576,00
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	13,4	488,82	6.550,19
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,16	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	13,4	310,00	4.154,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	13,4	230,00	3.082,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	13,4	230,00	3.082,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,4	310,00	4.154,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	26,8	205,00	5.494,00
	Toplam					27.503,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.875,93
	Toplam		ad			34.379,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1276		Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	348	1,92	668,16
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	15,4	488,82	7.527,83
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	15,4	310,00	4.774,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	15,4	230,00	3.542,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,4	310,00	4.774,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	15,4	230,00	3.542,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	30,80	205,00	6.314,00
	Toplam					31.553,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.888,38
	Toplam		ad			39.441,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1284		Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	230	1,92	441,60
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	10,2	488,82	4.985,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	10,2	310,00	3.162,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	10,2	230,00	2.346,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,2	310,00	3.162,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	10,2	230,00	2.346,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,4	205,00	4.592,00
	Toplam					21.447,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.361,77
	Toplam		ad			26.808,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiati, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1285		Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	262	1,92	503,04
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	12,45	488,82	6.085,81
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,16	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	12,45	310,00	3.859,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	12,45	230,00	2.863,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,45	310,00	3.859,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	12,45	230,00	2.863,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	24,90	205,00	5.104,50
	Toplam					25.550,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.387,72
	Toplam		ad			31.938,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiati, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1286		Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	328	1,92	629,76
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	14,5	488,82	7.087,89
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	14,5	310,00	4.495,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	14,5	230,00	3.335,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14,5	310,00	4.495,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	14,5	230,00	3.335,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	29	205,00	5.945,00
	Toplam					29.734,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.433,54
	Toplam		ad			37.167,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1287		Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	381	1,92	731,52
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	16,8	488,82	8.212,18
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,16	2.571,91	411,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	16,8	310,00	5.208,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	16,8	230,00	3.864,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	16,8	310,00	5.208,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	16,8	230,00	3.864,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	33,2	205,00	6.806,00
	Toplam					34.305,21
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.576,30
	Toplam		ad			42.881,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1308		Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	250	1,92	480,00
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	11	488,82	5.377,02
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,18	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	11	310,00	3.410,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	11	230,00	2.530,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11	310,00	3.410,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	11	230,00	2.530,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22	205,00	4.510,00
	Toplam					22.709,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.677,49
	Toplam		ad			28.387,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1309		Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	284	1,92	545,28
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	13,5	488,82	6.599,07
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	13,5	310,00	4.185,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	13,5	230,00	3.105,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,5	310,00	4.185,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	13,5	230,00	3.105,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	27	205,00	5.535,00
	Toplam					27.722,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.930,57
	Toplam		ad			34.652,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1310		Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	356	1,92	683,52
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	15,5	488,82	7.576,71
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	15,5	310,00	4.805,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	15,5	230,00	3.565,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,5	310,00	4.805,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	15,5	230,00	3.565,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	31	205,00	6.355,00
	Toplam					31.818,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.954,54
	Toplam		ad			39.772,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1311		Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	413	1,92	792,96
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	18	488,82	8.798,76
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	18	310,00	5.580,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	18	230,00	4.140,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	18	310,00	5.580,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	18	230,00	4.140,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	36	205,00	7.380,00
	Toplam					36.874,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.218,67
	Toplam		ad			46.093,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1321		Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	268	1,92	514,56
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	11,9	488,82	5.816,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	11,9	310,00	3.689,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	11,9	230,00	2.737,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,9	310,00	3.689,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	11,9	230,00	2.737,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	23,8	205,00	4.879,00
	Toplam					24.525,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.131,37
	Toplam		ad			30.656,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiati, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1322		Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	305	1,92	585,60
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	14,5	488,82	7.087,89
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	14,5	310,00	4.495,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	14,5	230,00	3.335,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14,5	310,00	4.495,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	14,5	230,00	3.335,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	29	205,00	5.945,00
	Toplam					29.741,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.435,36
	Toplam		ad			37.176,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşıda hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1323		Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	382	1,92	733,44
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	17	488,82	8.309,94
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	17	310,00	5.270,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	17	230,00	3.910,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	17	310,00	5.270,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	17	230,00	3.910,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	34	205,00	6.970,00
	Toplam					34.836,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.709,08
	Toplam		ad			43.545,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1324		Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	445	1,92	854,40
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	19,5	488,82	9.531,99
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	19,5	310,00	6.045,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	19,5	230,00	4.485,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	19,5	310,00	6.045,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	19,5	230,00	4.485,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	39	205,00	7.995,00
	Toplam					39.904,33
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				9.976,08
		Toplam	ad			49.880,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1335		Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	288	1,92	552,96
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	12,75	488,82	6.232,46
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,18	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	12,75	310,00	3.952,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	12,75	230,00	2.932,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,75	310,00	3.952,50
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	12,75	230,00	2.932,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	25,5	205,00	5.227,50
	Toplam					26.245,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.561,47
	Toplam		ad			32.807,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1336		Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	327	1,92	627,84
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	15,5	488,82	7.576,71
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	15,5	310,00	4.805,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	15,5	230,00	3.565,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,5	310,00	4.805,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	15,5	230,00	3.565,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	31	205,00	6.355,00
	Toplam					31.762,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.940,62
	Toplam		ad			39.703,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1337		Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	412	1,92	791,04
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	18	488,82	8.798,76
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,180	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	18	310,00	5.580,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	18	230,00	4.140,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	18	310,00	5.580,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	18	230,00	4.140,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	36	205,00	7.380,00
	Toplam					36.872,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.218,19
	Toplam		ad			46.090,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.501.1338		Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	478	1,92	917,76
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	21	488,82	10.265,22
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,18	2.571,91	462,94
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	21	310,00	6.510,00
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	21	230,00	4.830,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	21	310,00	6.510,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	21	230,00	4.830,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	42	205,00	8.610,00
	Toplam					42.935,92
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				10.733,98
		Toplam	ad			53.669,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmez.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1001		Dış çapı 75 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,04	310,00	12,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					20,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5,15
	Toplam		ad			25,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1002		Dış çapı 90 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,04	310,00	12,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
	Toplam					26,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,69
	Toplam		ad			33,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1003		Dış çapı 110 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	205,00	28,70
	Toplam					44,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11,05
	Toplam		ad			55,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1004		Dış çapı 125 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
	Toplam					48,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12,08
	Toplam		ad			60,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1005		Dış çapı 140 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,19	205,00	38,95
	Toplam					54,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13,61
	Toplam		ad			68,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1006		Dış çapı 160 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,055	310,00	17,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
	Toplam					62,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15,54
	Toplam		ad			77,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1007		Dış çapı 180 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,055	310,00	17,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					78,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19,64
	Toplam		ad			98,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1008		Dış çapı 200 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,055	310,00	17,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,38	205,00	77,90
	Toplam					94,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23,74
	Toplam		ad			118,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1009		Dış çapı 225 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,095	310,00	29,45
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					123,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30,94
	Toplam		ad			154,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1010		Dış çapı 250 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,11	310,00	34,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,51	205,00	104,55
	Toplam					138,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34,66
	Toplam		ad			173,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1011		Dış çapı 280 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,11	310,00	34,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,56	205,00	114,80
	Toplam					148,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37,23
	Toplam		ad			186,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1012		Dış çapı 315 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,125	310,00	38,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,66	205,00	135,30
	Toplam					174,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					43,51
	Toplam		ad			217,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1013		Dış çapı 355 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,135	310,00	41,85
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,760	205,00	155,80
	Toplam					197,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					49,41
	Toplam		ad			247,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1014		Dış çapı 400 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0385	2.571,91	99,02
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,125	310,00	38,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,725	205,00	148,63
	Toplam					286,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					71,60
	Toplam		ad			358,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1015		Dış çapı 450 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0385	2.571,91	99,02
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1750	310,00	54,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8750	205,00	179,38
	Toplam					332,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					83,16
	Toplam		ad			415,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1016		Dış çapı 500 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0395	2.571,91	101,59
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2250	310,00	69,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,95	205,00	194,75
	Toplam					366,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					91,52
	Toplam		ad			457,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1017		Dış çapı 560 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2650	310,00	82,15
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,025	205,00	210,13
	Toplam					395,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					98,79
	Toplam		ad			493,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1018		Dış çapı 630 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0435	2.571,91	111,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					430,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					107,60
	Toplam		ad			537,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1019		Dış çapı 710 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0435	2.571,91	111,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,175	205,00	240,88
	Toplam					458,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114,54
	Toplam		ad			572,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1020		Dış çapı 800 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0435	2.571,91	111,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,25	205,00	256,25
	Toplam					485,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					121,48
	Toplam		ad			607,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittirelerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.502.1021		Dış çapı 900 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0435	2.571,91	111,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,415	310,00	128,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,31	205,00	268,55
	Toplam					509,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					127,27
	Toplam		ad			636,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 900 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittilerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.502.1022		Dış çapı 1000 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0435	2.571,91	111,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4350	310,00	134,85
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,365	205,00	279,83
	Toplam					526,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					131,64
	Toplam		ad			658,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1000 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçlarına ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek muflu kısmın içerisine ittilerek geçirilerek bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1001		Dış çapı 32 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,2	757,34	151,47
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,2	305,45	61,09
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					459,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114,89
	Toplam		ad			574,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1002		Dış çapı 40 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,22	757,34	166,61
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,22	305,45	67,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,66	205,00	135,30
	Toplam					505,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					126,38
	Toplam		ad			631,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1003		Dış çapı 50 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,240	757,34	181,76
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,240	305,45	73,31
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,240	310,00	74,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,240	310,00	74,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,720	205,00	147,60
	Toplam					551,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					137,87
	Toplam		ad			689,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1004		Dış çapı 63 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	757,34	189,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,25	305,45	76,36
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,75	205,00	153,75
	Toplam					574,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					143,61
	Toplam		ad			718,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1005		Dış çapı 75 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,26	757,34	196,91
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,26	305,45	79,42
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,26	310,00	80,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,26	310,00	80,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,780	205,00	159,90
	Toplam					597,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					149,36
	Toplam		ad			746,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1006		Dış çapı 90 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,28	757,34	212,06
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,28	305,45	85,53
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,28	310,00	86,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,28	310,00	86,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					643,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					160,85
	Toplam		ad			804,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1007		Dış çapı 110 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,296	757,34	224,17
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,296	305,45	90,41
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,296	310,00	91,76
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,296	310,00	91,76
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,890	205,00	182,45
	Toplam					680,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					170,14
	Toplam		ad			850,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1008		Dış çapı 125 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,32	757,34	242,35
		(Benzin motoru ile akuplre portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,32	305,45	97,74
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,96	205,00	196,80
	Toplam					735,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					183,82
	Toplam		ad			919,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1009		Dış çapı 140 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,33	757,34	249,92
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,33	305,45	100,80
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,99	205,00	202,95
	Toplam					758,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					189,57
	Toplam		ad			947,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1010		Dış çapı 160 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,35	757,34	265,07
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,35	305,45	106,91
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,05	205,00	215,25
	Toplam					804,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					201,06
	Toplam		ad			1.005,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1011		Dış çapı 180 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,38	757,34	287,79
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,38	305,45	116,07
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,14	205,00	233,70
	Toplam					873,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					218,29
	Toplam		ad			1.091,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1012		Dış çapı 200 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,4	757,34	302,94
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,4	305,45	122,18
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					919,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					229,78
	Toplam		ad			1.148,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1013		Dış çapı 225 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,42	757,34	318,08
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,42	305,45	128,29
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,26	205,00	258,30
	Toplam					965,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					241,27
	Toplam		ad			1.206,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1014		Dış çapı 250 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,47	757,34	355,95
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,47	305,45	143,56
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,41	205,00	289,05
	Toplam					1.079,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					269,99
	Toplam		ad			1.349,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1015		Dış çapı 280 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,53	305,45	161,89
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,59	205,00	325,95
	Toplam					1.217,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					304,46
	Toplam		ad			1.522,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1016		Dış çapı 315 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,57	305,45	174,11
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,71	205,00	350,55
	Toplam					1.309,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					327,44
	Toplam		ad			1.637,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1017		Dış çapı 355 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,53	610,91	323,78
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,59	205,00	325,95
	Toplam					1.585,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					396,37
	Toplam		ad			1.981,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1018		Dış çapı 400 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,57	610,91	348,22
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,71	205,00	350,55
	Toplam					1.689,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					422,40
	Toplam		ad			2.112,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1019		Dış çapı 450 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	757,34	469,55
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,62	610,91	378,76
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,86	205,00	381,30
	Toplam					1.819,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					454,94
	Toplam		ad			2.274,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1020		Dış çapı 500 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,67	610,91	409,31
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,01	205,00	412,05
	Toplam					1.949,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					487,48
	Toplam		ad			2.437,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1021		Dış çapı 560 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	610,91	445,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,46	205,00	299,30
	Toplam					1.956,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					489,12
Toplam		ad			2.445,59	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1022		Dış çapı 630 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,8	757,34	605,87
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,8	610,91	488,73
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					2.124,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					531,09
	Toplam		ad			2.655,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1023		Dış çapı 710 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1	1.221,81	1.221,81
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					3.214,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					803,73
	Toplam		ad			4.018,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1024		Dış çapı 800 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,14	757,34	863,37
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,14	1.221,81	1.392,86
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					3.636,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					909,05
	Toplam		ad			4.545,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1051		Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,27	757,34	204,48
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,27	305,45	82,47
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,082	205,00	16,81
	Toplam					471,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					117,79
	Toplam		ad			588,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1052		Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,3	757,34	227,20
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,3	305,45	91,64
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam					697,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					174,39
	Toplam		ad			871,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1053		Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,33	757,34	249,92
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,33	305,45	100,80
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,06	205,00	217,30
	Toplam					772,62
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					193,16
	Toplam		ad			965,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1054		Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,35	757,34	265,07
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,35	305,45	106,91
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,18	205,00	241,90
	Toplam					830,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					207,72
	Toplam		ad			1.038,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1055		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,36	757,34	272,64
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,36	305,45	109,96
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
	Toplam					872,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					218,08
	Toplam		ad			1.090,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1056		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,38	757,34	287,79
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,38	305,45	116,07
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,42	205,00	291,10
	Toplam					930,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					232,64
	Toplam		ad			1.163,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1057		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,4	757,34	302,94
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,4	305,45	122,18
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,52	205,00	311,60
	Toplam					984,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					246,18
	Toplam		ad			1.230,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1058		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,42	757,34	318,08
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,42	305,45	128,29
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,64	205,00	336,20
	Toplam					1.042,97
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					260,74
	Toplam		ad			1.303,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1059		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,44	757,34	333,23
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,44	305,45	134,40
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,76	205,00	360,80
	Toplam					1.101,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					275,31
	Toplam		ad			1.376,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1060		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,47	757,34	355,95
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,47	305,45	143,56
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,88	205,00	385,40
	Toplam					1.176,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					294,08
	Toplam		ad			1.470,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1061		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,5	305,45	152,73
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					1.251,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					312,85
	Toplam		ad			1.564,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1062		Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,53	305,45	161,89
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					1.326,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					331,62
	Toplam		ad			1.658,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1063		Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,57	305,45	174,11
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					1.426,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					356,65
	Toplam		ad			1.783,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1064		Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	757,34	469,55
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,62	305,45	189,38
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	205,00	508,40
	Toplam					1.551,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					387,93
	Toplam		ad			1.939,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1065		Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,67	305,45	204,65
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	205,00	549,40
	Toplam					1.882,62
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					470,66
	Toplam		ad			2.353,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1066		Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	305,45	222,98
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,92	205,00	598,60
	Toplam					2.032,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					508,20
	Toplam		ad			2.540,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1067		Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	610,91	445,96
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,340	205,00	274,70
	Toplam					1.931,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					482,97
	Toplam		ad			2.414,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1068		Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	610,91	445,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,46	205,00	299,30
	Toplam					1.956,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					489,12
Toplam		ad			2.445,59	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1069		Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,8	757,34	605,87
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,8	610,91	488,73
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					2.124,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					531,09
	Toplam		ad			2.655,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1070		Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,89	757,34	674,03
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,89	610,91	543,71
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,78	205,00	364,90
	Toplam					2.340,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					585,05
	Toplam		ad			2.925,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1071		Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1	610,91	610,91
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.604,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					651,00
	Toplam		ad			3.255,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1072		Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1	610,91	610,91
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,07	310,00	331,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,07	310,00	331,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					2.672,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					668,00
	Toplam		ad			3.340,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1073		Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,14	757,34	863,37
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,14	1.221,81	1.392,86
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					3.636,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					909,05
	Toplam		ad			4.545,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1074		Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,25	757,34	946,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,25	1.221,81	1.527,26
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,25	310,00	387,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,25	310,00	387,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,50	205,00	512,50
	Toplam					4.018,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.004,66
	Toplam		ad			5.023,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1075		Dış çapı 900 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,40	757,34	1.060,28
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,40	1.221,81	1.710,53
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,09	2.571,91	231,47
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,40	310,00	434,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,40	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,80	205,00	574,00
	Toplam					4.444,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.111,07
	Toplam		ad			5.555,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 900 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1076		Dış çapı 1000 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,60	757,34	1.211,74
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,60	1.221,81	1.954,90
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,09	2.571,91	231,47
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,60	310,00	496,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,60	310,00	496,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,20	205,00	656,00
	Toplam					5.046,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.261,53
	Toplam		ad			6.307,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1000 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1101		Dış çapı 32 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,33	757,34	249,92
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,33	305,45	100,80
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					760,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					190,08
	Toplam		ad			950,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1102		Dış çapı 40 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,35	757,34	265,07
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,35	305,45	106,91
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,05	205,00	215,25
	Toplam					804,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					201,06
	Toplam		ad			1.005,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1103		Dış çapı 50 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,38	757,34	287,79
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,38	305,45	116,07
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,14	205,00	233,70
	Toplam					873,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					218,29
	Toplam		ad			1.091,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1104		Dış çapı 63 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,4	757,34	302,94
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,4	305,45	122,18
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					919,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					229,78
	Toplam		ad			1.148,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projeedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1105		Dış çapı 75 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,42	757,34	318,08
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,42	305,45	128,29
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					1.051,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					262,79
	Toplam		ad			1.313,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1106		Dış çapı 90 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,44	757,34	333,23
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,44	305,45	134,40
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,76	205,00	360,80
	Toplam					1.101,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					275,31
	Toplam		ad			1.376,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projeedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1107		Dış çapı 110 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,47	757,34	355,95
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,47	305,45	143,56
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,88	205,00	385,40
	Toplam					1.176,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					294,08
	Toplam		ad			1.470,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projeedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1108		Dış çapı 125 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,5	305,45	152,73
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					1.251,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					312,85
	Toplam		ad			1.564,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1109		Dış çapı 140 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,53	305,45	161,89
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					1.326,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					331,62
	Toplam		ad			1.658,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projeedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1110		Dış çapı 160 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,57	305,45	174,11
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					1.426,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					356,65
	Toplam		ad			1.783,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projeedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1111		Dış çapı 180 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	757,34	469,55
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,62	305,45	189,38
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,480	205,00	508,40
	Toplam					1.551,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					387,93
	Toplam		ad			1.939,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1112		Dış çapı 200 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,67	305,45	204,65
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	205,00	549,40
	Toplam					1.676,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					419,22
	Toplam		ad			2.096,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projeedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1113		Dış çapı 225 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	305,45	222,98
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	205,00	508,40
	Toplam					1.736,84
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					434,21
	Toplam		ad			2.171,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1114		Dış çapı 250 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,8	757,34	605,87
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,8	305,45	244,36
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	19.100.1002	EKSİKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,2	205,00	656,00
	Toplam					2.207,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					552,00
Toplam		ad			2.759,98	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1115		Dış çapı 280 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,89	757,34	674,03
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,89	305,45	271,85
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,56	205,00	729,80
	Toplam					2.433,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					608,31
	Toplam		ad			3.041,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1116		Dış çapı 315 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	1	305,45	305,45
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					2.708,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					677,14
Toplam		ad			3.385,68	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1117		Dış çapı 355 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,89	757,34	674,03
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	0,89	610,91	543,71
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,78	205,00	364,90
	Toplam					2.340,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					585,05
Toplam		ad			2.925,24	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)	
43.503.1118		Dış çapı 400 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)					
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34	
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)					
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1	610,91	610,91	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00	
	Toplam						2.604,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						651,00
Toplam			ad			3.255,00	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1119		Dış çapı 450 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,14	757,34	863,37
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1,14	610,91	696,44
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					2.939,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					734,94
Toplam		ad			3.674,70	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1120		Dış çapı 500 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,33	757,34	1.007,26
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1,33	610,91	812,51
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,66	205,00	545,30
	Toplam					3.395,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					848,86
Toplam		ad			4.244,28	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)	
43.503.1121		Dış çapı 560 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)					
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,6	757,34	1.211,74	
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)					
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1,6	610,91	977,46	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,6	310,00	496,00	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,6	310,00	496,00	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,2	205,00	656,00	
	Toplam						4.094,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						1.023,60
Toplam			ad			5.117,99	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1122		Dış çapı 630 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,33	757,34	1.007,26
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,33	1.221,81	1.625,01
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,66	205,00	545,30
	Toplam					4.259,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.064,84
	Toplam		ad			5.324,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1123		Dış çapı 710 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,33	757,34	1.007,26
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,33	1.221,81	1.625,01
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,99	205,00	817,95
	Toplam					4.532,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.133,00
	Toplam		ad			5.665,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1124		Dış çapı 800 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,33	757,34	1.007,26
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1,33	1.221,81	1.625,01
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	2.571,91	321,49
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,99	205,00	817,95
	Toplam					4.596,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.149,08
	Toplam		ad			5.745,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1151		Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,4	757,34	302,94
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,4	305,45	122,18
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					927,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					231,83
	Toplam		ad			1.159,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1152		Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,41	757,34	310,51
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,41	305,45	125,23
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,41	310,00	127,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,41	310,00	127,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,25	205,00	256,25
	Toplam					946,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					236,55
	Toplam		ad			1.182,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1153		Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,42	757,34	318,08
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,42	305,45	128,29
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,26	205,00	258,30
	Toplam					965,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					241,27
	Toplam		ad			1.206,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1154		Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,44	757,34	333,23
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,44	305,45	134,40
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,32	205,00	270,60
	Toplam					1.011,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					252,76
	Toplam		ad			1.263,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1155		Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,47	757,34	355,95
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,47	305,45	143,56
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,41	205,00	289,05
	Toplam					1.079,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					269,99
	Toplam		ad			1.349,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1156		Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,5	305,45	152,73
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					1.148,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					287,23
	Toplam		ad			1.436,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1157		Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,53	305,45	161,89
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					1.326,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					331,62
	Toplam		ad			1.658,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1158		Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,57	305,45	174,11
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					1.426,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					356,65
	Toplam		ad			1.783,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projeledeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1159		Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	757,34	469,55
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,62	305,45	189,38
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	205,00	508,40
	Toplam					1.551,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					387,93
	Toplam		ad			1.939,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1160		Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,67	305,45	204,65
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	205,00	549,40
	Toplam					1.676,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					419,22
	Toplam		ad			2.096,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1161		Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,73	305,45	222,98
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,92	205,00	598,60
	Toplam					1.827,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					456,76
	Toplam		ad			2.283,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1162		Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,8	757,34	605,87
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,8	305,45	244,36
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,2	205,00	656,00
	Toplam					2.207,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					552,00
Toplam		ad			2.759,98	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1163		Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,89	757,34	674,03
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	0,89	305,45	271,85
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,56	205,00	729,80
	Toplam					2.433,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					608,31
Toplam		ad			3.041,54	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)	
43.503.1164		Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)					
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34	
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)					
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	1	305,45	305,45	
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75	
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00	
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00	
	Toplam						2.708,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						677,14
Toplam			ad			3.385,68	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1165		Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,14	757,34	863,37
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	1,14	305,45	348,21
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,56	205,00	934,80
	Toplam					3.058,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					764,73
Toplam		ad			3.823,66	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1166		Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,33	757,34	1.007,26
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	1,33	305,45	406,25
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,32	205,00	1.090,60
	Toplam					3.534,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					883,62
Toplam		ad			4.418,08	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1167		Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,33	757,34	1.007,26
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1,33	610,91	812,51
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					3.368,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					842,24
	Toplam		ad			4.211,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1168		Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,33	757,34	1.007,26
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1,33	610,91	812,51
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,66	205,00	545,30
	Toplam					3.446,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					861,72
Toplam		ad			4.308,58	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1169		Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,6	757,34	1.211,74
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	1,6	610,91	977,46
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,6	310,00	496,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,6	310,00	496,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,2	205,00	656,00
	Toplam					4.094,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.023,60
Toplam		ad			5.117,99	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1170		Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	757,34	1.514,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	2	610,91	1.221,82
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					5.053,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.263,42
Toplam		ad			6.317,11	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1301		Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,18	757,34	136,32
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,18	152,73	27,49
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					398,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					99,60
	Toplam		ad			498,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1302		Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,2	757,34	151,47
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,2	152,73	30,55
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	Toplam					470,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					117,51
	Toplam		ad			587,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1303		Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	757,34	189,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,25	152,73	38,18
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					587,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					146,88
	Toplam		ad			734,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1304		Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,27	757,34	204,48
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,27	152,73	41,24
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,08	205,00	221,40
	Toplam					634,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					158,63
	Toplam		ad			793,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1305		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,3	757,34	227,20
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,3	152,73	45,82
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					705,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					176,26
	Toplam		ad			881,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1306		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,32	757,34	242,35
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,32	152,73	48,87
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,28	205,00	262,40
	Toplam					752,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					188,01
	Toplam		ad			940,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1307		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,33	757,34	249,92
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,33	152,73	50,40
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,32	205,00	270,60
	Toplam					775,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					193,88
	Toplam		ad			969,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1308		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,35	757,34	265,07
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,35	152,73	53,46
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					822,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					205,63
	Toplam		ad			1.028,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1309		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,36	757,34	272,64
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,36	152,73	54,98
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	Toplam					846,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					211,51
	Toplam		ad			1.057,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1310		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,38	757,34	287,79
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,38	152,73	58,04
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,52	205,00	311,60
	Toplam					893,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					223,26
	Toplam		ad			1.116,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1311		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,4	757,34	302,94
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,4	152,73	61,09
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					940,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					235,01
	Toplam		ad			1.175,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1312		Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,42	757,34	318,08
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,42	152,73	64,15
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					987,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					246,76
	Toplam		ad			1.233,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1313		Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,44	757,34	333,23
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,44	152,73	67,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,76	205,00	360,80
	Toplam					1.034,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					258,51
	Toplam		ad			1.292,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1314		Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,47	757,34	355,95
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,47	152,73	71,78
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,88	205,00	385,40
	Toplam					1.104,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					276,13
	Toplam		ad			1.380,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1315		Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,5	152,73	76,37
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					1.380,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					345,20
Toplam			ad			1.725,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1316		Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,53	152,73	80,95
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					1.451,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					362,82
		Toplam	ad			1.814,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1317		Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,5	152,73	76,37
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					1.175,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					293,95
Toplam			ad			1.469,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1318		Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,53	152,73	80,95
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,06	205,00	217,30
	Toplam					1.233,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					308,50
Toplam			ad			1.542,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1319		Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,57	152,73	87,06
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,14	205,00	233,70
	Toplam					1.311,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					327,90
		Toplam	ad			1.639,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1320		Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	757,34	469,55
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,62	152,73	94,69
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					1.408,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					352,15
Toplam			ad			1.760,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1321		Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,67	152,73	102,33
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,34	205,00	274,70
	Toplam					1.505,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					376,40
		Toplam	ad			1.882,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1322		Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,73	152,73	111,49
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,46	205,00	299,30
	Toplam					1.673,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					418,36
		Toplam	ad			2.091,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1323		Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,8	757,34	605,87
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,8	152,73	122,18
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					1.809,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					452,31
Toplam			ad			2.261,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 71 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1324		Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,89	757,34	674,03
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,89	152,73	135,93
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,78	205,00	364,90
	Toplam					1.983,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					495,96
Toplam			ad			2.479,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm, basınç dayanımı 10 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1351		Dış çapı 32 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,31	757,34	234,78
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,31	152,73	47,35
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,31	310,00	96,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,31	310,00	96,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					728,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					182,13
	Toplam		ad			910,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1352		Dış çapı 40 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,32	757,34	242,35
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,32	152,73	48,87
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,28	205,00	262,40
	Toplam					752,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					188,01
	Toplam		ad			940,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1353		Dış çapı 50 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,33	757,34	249,92
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,33	152,73	50,40
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,32	205,00	270,60
	Toplam					775,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					193,88
	Toplam		ad			969,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1354		Dış çapı 63 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,34	757,34	257,50
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,34	152,73	51,93
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,36	205,00	278,80
	Toplam					799,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					199,76
	Toplam		ad			998,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1355		Dış çapı 75 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,35	757,34	265,07
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,35	152,73	53,46
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					822,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					205,63
	Toplam		ad			1.028,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1356		Dış çapı 90 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,36	757,34	272,64
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,36	152,73	54,98
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	Toplam					846,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					211,51
	Toplam		ad			1.057,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1357		Dış çapı 110 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,38	757,34	287,79
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,38	152,73	58,04
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,52	205,00	311,60
	Toplam					893,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					223,26
	Toplam		ad			1.116,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1358		Dış çapı 125 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,4	757,34	302,94
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,4	152,73	61,09
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					940,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					235,01
	Toplam		ad			1.175,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1359		Dış çapı 140 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,42	757,34	318,08
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,42	152,73	64,15
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					987,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					246,76
	Toplam		ad			1.233,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1360		Dış çapı 160 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,44	757,34	333,23
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,44	152,73	67,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,76	205,00	360,80
	Toplam					1.034,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					258,51
	Toplam		ad			1.292,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1361		Dış çapı 180 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,47	757,34	355,95
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,47	152,73	71,78
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,88	205,00	385,40
	Toplam					1.104,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					276,13
	Toplam		ad			1.380,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1362		Dış çapı 200 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,5	152,73	76,37
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					1.165,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					291,44
	Toplam		ad			1.457,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1363		Dış çapı 225 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,53	152,73	80,95
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					1.245,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					311,39
	Toplam		ad			1.556,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1364		Dış çapı 250 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,57	152,73	87,06
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					1.545,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					386,32
Toplam			ad			1.931,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1365		Dış çapı 280 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	757,34	469,55
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,62	152,73	94,69
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	205,00	508,40
	Toplam					1.662,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					415,70
		Toplam	ad			2.078,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1366		Dış çapı 315 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,67	152,73	102,33
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	205,00	549,40
	Toplam					1.780,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					445,08
Toplam			ad			2.225,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1367		Dış çapı 355 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,73	152,73	111,49
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,46	205,00	299,30
	Toplam					1.622,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					405,50
		Toplam	ad			2.027,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 35 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1368		Dış çapı 400 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,8	757,34	605,87
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,8	152,73	122,18
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					1.757,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					439,45
Toplam			ad			2.197,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1369		Dış çapı 450 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,89	757,34	674,03
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,89	152,73	135,93
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,78	205,00	364,90
	Toplam					1.932,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					483,10
		Toplam	ad			2.415,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1370		Dış çapı 500 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	1	152,73	152,73
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.145,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					536,46
		Toplam	ad			2.682,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1371		Dış çapı 560 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	1	152,73	152,73
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.197,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					549,32
		Toplam	ad			2.746,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1372		Dış çapı 630 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,14	757,34	863,37
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	1,14	152,73	174,11
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,14	310,00	353,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					2.468,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					617,22
		Toplam	ad			3.086,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1373		Dış çapı 710 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,24	757,34	939,10
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	1,24	152,73	189,39
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,15	2.571,91	385,79
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,24	310,00	384,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,24	310,00	384,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					2.898,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					724,52
Toplam			ad			3.622,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1374		Dış çapı 800 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,34	757,34	1.014,84
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	1,34	152,73	204,66
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,34	310,00	415,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,34	310,00	415,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					3.472,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					868,07
		Toplam	ad			4.340,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1401		Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,3	757,34	227,20
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,3	152,73	45,82
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,28	205,00	262,40
	Toplam					721,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					180,36
	Toplam		ad			901,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1402		Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,32	757,34	242,35
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,32	152,73	48,87
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,34	205,00	274,70
	Toplam					764,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					191,08
	Toplam		ad			955,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1403		Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,34	757,34	257,50
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,34	152,73	51,93
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					807,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					201,81
	Toplam		ad			1.009,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1404		Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,36	757,34	272,64
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,36	152,73	54,98
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,46	205,00	299,30
	Toplam					850,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					212,53
	Toplam		ad			1.062,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1405		Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,38	757,34	287,79
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,38	152,73	58,04
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,52	205,00	311,60
	Toplam					893,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					223,26
Toplam		ad			1.116,29	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktardır. Not: Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1406		Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,4	757,34	302,94
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,4	152,73	61,09
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					940,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					235,01
	Toplam		ad			1.175,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1407		Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,42	757,34	318,08
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,42	152,73	64,15
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					987,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					246,76
	Toplam		ad			1.233,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1408		Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,44	757,34	333,23
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,44	152,73	67,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,44	310,00	136,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					1.017,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					254,41
	Toplam		ad			1.272,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1409		Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,47	757,34	355,95
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,47	152,73	71,78
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					1.063,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					265,88
	Toplam		ad			1.329,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1410		Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,5	152,73	76,37
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					1.175,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					293,76
	Toplam		ad			1.468,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1411		Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,53	757,34	401,39
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,53	152,73	80,95
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,53	310,00	164,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					1.245,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					311,39
	Toplam		ad			1.556,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1412		Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,57	757,34	431,68
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,57	152,73	87,06
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,28	205,00	467,40
	Toplam					1.545,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					386,32
Toplam			ad			1.931,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1413		Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,62	757,34	469,55
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,62	152,73	94,69
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,48	205,00	508,40
	Toplam					1.662,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					415,70
		Toplam	ad			2.078,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1414		Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,67	152,73	102,33
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,68	205,00	549,40
	Toplam					1.780,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					445,08
		Toplam	ad			2.225,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1415		Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,67	757,34	507,42
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,67	152,73	102,33
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,34	205,00	274,70
	Toplam					1.505,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					376,40
Toplam			ad			1.882,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1416		Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,73	757,34	552,86
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,73	152,73	111,49
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,46	205,00	299,30
	Toplam					1.622,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					405,50
Toplam			ad			2.027,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1417		Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,8	757,34	605,87
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,8	152,73	122,18
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					1.757,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					439,45
Toplam			ad			2.197,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1418		Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,89	757,34	674,03
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,89	152,73	135,93
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,89	310,00	275,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,78	205,00	364,90
	Toplam					1.932,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					483,10
Toplam			ad			2.415,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1419		Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	1	152,73	152,73
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.145,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					536,46
Toplam			ad			2.682,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1420		Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	757,34	757,34
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	1	152,73	152,73
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.197,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					549,32
		Toplam	ad			2.746,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak u ç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1501		Dış çapı 63 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,036	269,63	9,71
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,500	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					493,21
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					123,30
	Toplam		ad			616,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1502		Dış çapı 75 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,036	269,63	9,71
	Toplam					493,21
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					123,30
	Toplam		ad			616,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1503		Dış çapı 90 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,036	269,63	9,71
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,51	310,00	158,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					496,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					124,08
	Toplam		ad			620,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1504		Dış çapı 110 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,043	269,63	11,59
	10.420.1052	BULON	kg	1,4	30,00	42,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,54	310,00	167,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,61	205,00	330,05
	Toplam					551,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					137,76
	Toplam		ad			688,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1505		Dış çapı 125 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,05	269,63	13,48
	10.420.1052	BULON	kg	1,4	30,00	42,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,63	205,00	334,15
	Toplam					560,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					140,03
	Toplam		ad			700,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1506		Dış çapı 140 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,057	269,63	15,37
	10.420.1052	BULON	kg	1,4	30,00	42,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,56	310,00	173,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,65	205,00	338,25
	Toplam					569,22
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					142,31
	Toplam		ad			711,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1507		Dış çapı 160 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,064	269,63	17,26
	10.420.1052	BULON	kg	2,43	30,00	72,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,6	310,00	186,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	Toplam					645,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					161,29
	Toplam		ad			806,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1508		Dış çapı 180 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.420.1052	BULON	kg	2,43	30,00	72,90
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,064	269,63	17,26
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,82	205,00	373,10
	Toplam					655,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					163,87
	Toplam		ad			819,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1509		Dış çapı 200 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,081	269,63	21,84
	10.420.1052	BULON	kg	2,43	30,00	72,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,675	310,00	209,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,025	205,00	415,13
	Toplam					719,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					179,78
	Toplam		ad			898,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1510		Dış çapı 225 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,091	269,63	24,54
	10.420.1052	BULON	kg	2,43	30,00	72,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,25	205,00	461,25
	Toplam					791,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					197,80
	Toplam		ad			988,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1511		Dış çapı 250 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,105	269,63	28,31
	10.420.1052	BULON	kg	2,57	30,00	77,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,88	310,00	272,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,625	205,00	538,13
	Toplam					916,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					229,09
	Toplam		ad			1.145,43

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1512		Dış çapı 280 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,115	269,63	31,01
	10.420.1052	BULON	kg	3,85	30,00	115,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,005	310,00	311,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					1.073,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					268,27
	Toplam		ad			1.341,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1513		Dış çapı 315 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,01	310,00	313,10
	10.420.1052	BULON	kg	3,85	30,00	115,50
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,115	269,63	31,01
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,05	205,00	625,25
	Toplam					1.084,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					271,22
	Toplam		ad			1.356,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1514		Dış çapı 350 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,134	269,63	36,13
	10.420.1052	BULON	kg	4,2	30,00	126,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,5	205,00	922,50
	Toplam					1.549,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					387,41
	Toplam		ad			1.937,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 350 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1515		Dış çapı 400 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,192	269,63	51,77
	10.420.1052	BULON	kg	5,6	30,00	168,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,8	310,00	558,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,4	205,00	1.107,00
	Toplam					1.884,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					471,19
	Toplam		ad			2.355,96
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir. 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1516		Dış çapı 450 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,212	269,63	57,16
	10.420.1052	BULON	kg	8,8	30,00	264,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,99	310,00	616,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					2.168,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					542,02
	Toplam		ad			2.710,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1517		Dış çapı 500 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,222	269,63	59,86
	10.420.1052	BULON	kg	11	30,00	330,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,375	205,00	1.306,88
	Toplam					2.347,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					586,94
	Toplam		ad			2.934,68

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1518		Dış çapı 560 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,254	269,63	68,49
	10.420.1052	BULON	kg	11	30,00	330,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,25	310,00	697,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,56	205,00	1.344,80
	Toplam					2.440,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					610,20
	Toplam		ad			3.050,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1519		Dış çapı 630 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,285	269,63	76,84
	10.420.1052	BULON	kg	11	30,00	330,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,65	205,00	1.363,25
	Toplam					2.514,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					628,52
	Toplam		ad			3.142,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1520		Dış çapı 710 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,315	269,63	84,93
	10.420.1052	BULON	kg	13,2	30,00	396,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					2.649,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					662,48
	Toplam		ad			3.312,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.503.1521		Dış çapı 800 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,34	269,63	91,67
	10.420.1052	BULON	kg	13,2	30,00	396,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,9	205,00	1.414,50
	Toplam					2.708,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					677,04
	Toplam		ad			3.385,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm olan, PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayıyatı makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğer armatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkış kısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanş ile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ile flanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adaptörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü ile başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanş adaptörü ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta, bulon bedeli dahildir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.504.1001		Çapı 500 - 1000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,5	757,34	378,67
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,5	152,73	76,37
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,15	2.571,91	385,79
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,0	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,0	205,00	410,00
	Toplam					1.715,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					428,96
	Toplam		ad			2.144,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 - Ø1000 mm olan, HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynaklanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE boru ve bağlantı elemanları başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariçtir

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.504.1002		Çapı 1200 - 2000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,75	757,34	568,01
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)				
	40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	0,75	152,73	114,55
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,50	2.571,91	1.285,96
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,0	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,0	205,00	820,00
	Toplam					3.641,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					910,26
Toplam		ad				4.551,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 - Ø2000 mm olan, HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasının kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynaklanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE boru ve bağlantı elemanları başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döne HDPE boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariçtir

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değıştirmez.

43.505.1001		Çapı 80 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,105	205,00	21,53
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,060	310,00	18,60
	Toplam					40,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10,03
Toplam		ad				50,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm olan muflu duktil boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktil boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktil boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döne muflu duktil boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1002		Çapı 100 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,060	310,00	18,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,195	205,00	39,98
	Toplam					58,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14,65
	Toplam		ad			73,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, dökeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre dökülen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1003		Çapı 125 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,285	205,00	58,43
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,075	310,00	23,25
	Toplam					81,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20,42
	Toplam		ad			102,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, dökeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre dökülen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1004		Çapı 150 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,330	205,00	67,65
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,083	310,00	25,73
	Toplam					93,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23,35
	Toplam		ad			116,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre dönezen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1005		Çapı 200 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,050	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,080	205,00	16,40
	Toplam					134,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					33,70
	Toplam		ad			168,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre dönezen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1006		Çapı 250 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,055	310,00	17,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,110	205,00	22,55
	Toplam					142,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35,62
	Toplam		ad			178,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1007		Çapı 300 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,060	310,00	18,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,120	205,00	24,60
	Toplam					146,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					36,52
	Toplam		ad			182,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1008		Çapı 350 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,065	310,00	20,15
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,130	205,00	26,65
	Toplam					149,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37,42
Toplam		ad				187,10
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.						

43.505.1009		Çapı 400 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,070	310,00	21,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,140	205,00	28,70
	Toplam					153,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38,32
	Toplam		ad			191,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1010		Çapı 450 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,075	310,00	23,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,150	205,00	30,75
	Toplam					156,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39,22
	Toplam		ad			196,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1011		Çapı 500 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
	Toplam					211,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					52,98
	Toplam		ad			264,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1012		Çapı 600 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,090	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,180	205,00	36,90
	Toplam					219,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,78
	Toplam		ad			273,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1013		Çapı 700 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,100	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,200	205,00	41,00
	Toplam					226,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					56,58
	Toplam		ad			282,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1014		Çapı 800 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,110	310,00	34,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,220	205,00	45,10
	Toplam					233,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					58,38
	Toplam		ad			291,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1015		Çapı 900 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	Toplam					240,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					60,18
	Toplam		ad			300,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1016		Çapı 1000 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,130	310,00	40,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,260	205,00	53,30
	Toplam					273,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					68,41
	Toplam		ad			342,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1017		Çapı 1100 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,140	310,00	43,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,280	205,00	57,40
	Toplam					280,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					70,21
	Toplam		ad			351,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1018		Çapı 1200 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,150	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,300	205,00	61,50
	Toplam					288,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					72,01
	Toplam		ad			360,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.505.1019		Çapı 1400 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
	Toplam					302,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					75,61
	Toplam		ad			378,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1020		Çapı 1500 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,180	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,360	205,00	73,80
	Toplam					309,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					77,41
	Toplam		ad			387,04
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.						

43.505.1021		Çapı 1600 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,190	310,00	58,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,380	205,00	77,90
	Toplam					316,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					79,21
	Toplam		ad			396,04
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.505.1022		Çapı 1800 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,210	310,00	65,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,420	205,00	86,10
	Toplam					331,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,81
	Toplam		ad			414,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm olan muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktıl boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, muflu duktıl boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu duktıl boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1001		Çapı 300 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,080	310,00	24,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,160	205,00	32,80
	Toplam					57,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14,40
	Toplam		ad			72,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1002		Çapı 350 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,085	310,00	26,35
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,17	205,00	34,85
	Toplam					189,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					47,45
	Toplam		ad			237,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1003		Çapı 400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,090	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,180	205,00	36,90
	Toplam					193,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					48,35
	Toplam		ad			241,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1004		Çapı 450 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,095	310,00	29,45
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,190	205,00	38,95
	Toplam					197,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					49,25
	Toplam		ad			246,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1005		Çapı 500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	Toplam					200,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50,15
	Toplam		ad			250,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1006		Çapı 600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,110	310,00	34,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,220	205,00	45,10
	Toplam					207,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51,95
	Toplam		ad			259,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1007		Çapı 700 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,120	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,240	205,00	49,20
	Toplam					215,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					53,75
	Toplam		ad			268,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1008		Çapı 800 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,130	310,00	40,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,260	205,00	53,30
	Toplam					222,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55,55
	Toplam		ad			277,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1009		Çapı 900 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,140	310,00	43,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,280	205,00	57,40
	Toplam					229,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					57,35
	Toplam		ad			286,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1010		Çapı 1000 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,150	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					262,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					65,58
	Toplam		ad			327,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1011		Çapı 1200 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,160	310,00	49,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,320	205,00	65,60
	Toplam					269,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67,38
	Toplam		ad			336,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1012		Çapı 1300 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
	Toplam					276,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					69,18
	Toplam		ad			345,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1013		Çapı 1400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,07	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					309,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					77,41
	Toplam		ad			387,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1014		Çapı 1500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,19	310,00	58,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,38	205,00	77,90
	Toplam					316,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					79,21
	Toplam		ad			396,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1015		Çapı 1600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,07	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	Toplam					324,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81,01
	Toplam		ad			405,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1016		Çapı 1700 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,07	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	310,00	65,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,42	205,00	86,10
	Toplam					331,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,81
	Toplam		ad			414,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1700 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1017		Çapı 1800 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,070	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,44	205,00	90,20
	Toplam					338,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					84,61
	Toplam		ad			423,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1018		Çapı 1900 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,07	2.571,91	180,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					345,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					86,41
	Toplam		ad			432,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1900 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1019		Çapı 2000 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,24	310,00	74,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,48	205,00	98,40
	Toplam					378,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94,64
	Toplam		ad			473,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1020		Çapı 2200 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					385,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					96,44
	Toplam		ad			482,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1021		Çapı 2400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,080	2.571,91	205,75
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,26	310,00	80,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,52	205,00	106,60
	Toplam					392,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					98,24
	Toplam		ad			491,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döneen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.506.1022		Çapı 2500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	205,00	110,70
	Toplam					400,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					100,04
	Toplam		ad			500,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.506.1023		Çapı 2600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,28	310,00	86,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,56	205,00	114,80
	Toplam					407,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					101,84
	Toplam		ad			509,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1001		Çapı 40 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,02	269,63	5,39
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
	Toplam					447,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					111,97
	Toplam		ad			559,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksnel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değıştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1002		Çapı 50 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,024	269,63	6,47
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,56	310,00	173,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					508,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					127,14
	Toplam		ad			635,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1003		Çapı 65 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,026	269,63	7,01
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,59	310,00	182,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					538,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					134,73
	Toplam		ad			673,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 60 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1004		Çapı 70 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,029	269,63	7,82
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,63	310,00	195,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	Toplam					593,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					148,28
	Toplam		ad			741,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 70 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1005		Çapı 75 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,032	269,63	8,63
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,65	310,00	201,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,9	205,00	389,50
	Toplam					620,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					155,16
	Toplam		ad			775,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1006		Çapı 80 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,036	269,63	9,71
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,68	310,00	210,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					651,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					162,88
	Toplam		ad			814,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1007		Çapı 90 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,039	269,63	10,52
	10.420.1052	BULON	kg	0,7	30,00	21,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,08	205,00	426,40
	Toplam					674,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					168,73
	Toplam		ad			843,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1008		Çapı 100 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,043	269,63	11,59
	10.420.1052	BULON	kg	1,4	30,00	42,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,72	310,00	223,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,15	205,00	440,75
	Toplam					717,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					179,39
	Toplam		ad			896,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1009		Çapı 125 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,057	269,63	15,37
	10.420.1052	BULON	kg	1,4	30,00	42,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,74	310,00	229,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	205,00	451,00
	Toplam					737,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					184,44
	Toplam		ad			922,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1010		Çapı 150 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,064	269,63	17,26
	10.420.1052	BULON	kg	2,43	30,00	72,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	Toplam					830,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					207,54
	Toplam		ad			1.037,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1011		Çapı 200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,091	269,63	24,54
	10.420.1052	BULON	kg	2,430	30,00	72,90
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					1.125,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					281,33
	Toplam		ad			1.406,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1012		Çapı 225 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,105	269,63	28,31
	10.420.1052	BULON	kg	2,57	30,00	77,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,17	310,00	362,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,5	205,00	717,50
	Toplam					1.288,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					322,12
Toplam		ad			1.610,61	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1013		Çapı 250 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,115	269,63	31,01
	10.420.1052	BULON	kg	3,85	30,00	115,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,34	310,00	415,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					1.484,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					371,20
	Toplam		ad			1.855,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1014		Çapı 300 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,134	269,63	36,13
	10.420.1052	BULON	kg	4,2	30,00	126,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					2.115,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					528,75
	Toplam		ad			2.643,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değıştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1015		Çapı 350 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,192	269,63	51,77
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,2	205,00	1.476,00
	10.420.1052	BULON	kg	5,6	30,00	168,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	Toplam					2.542,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					635,66
	Toplam		ad			3.178,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1016		Çapı 400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,212	269,63	57,16
	10.420.1052	BULON	kg	8,8	30,00	264,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,65	310,00	821,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					2.885,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					721,39
	Toplam		ad			3.606,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değıştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1017		Çapı 450 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,222	269,63	59,86
	10.420.1052	BULON	kg	11	30,00	330,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,5	205,00	1.742,50
	Toplam					3.103,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					775,81
	Toplam		ad			3.879,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değıştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1018		Çapı 500 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,254	269,63	68,49
	10.420.1052	BULON	kg	11	30,00	330,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,75	205,00	1.793,75
	Toplam					3.225,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					806,28
	Toplam		ad			4.031,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1019		Çapı 550 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,287	269,63	77,38
	10.420.1052	BULON	kg	16,6	30,00	498,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,2	310,00	992,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9	205,00	1.845,00
	Toplam					3.515,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					878,82
	Toplam		ad			4.394,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 550 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değıştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1020		Çapı 600 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,3	269,63	80,89
	10.420.1052	BULON	kg	16,6	30,00	498,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10	205,00	2.050,00
	Toplam					3.816,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					954,19
Toplam			ad			4.770,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1021		Çapı 700 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,43	269,63	115,94
	10.420.1052	BULON	kg	16,6	30,00	498,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,5	205,00	2.152,50
	Toplam					4.109,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.027,33
Toplam		ad			5.136,65	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1022		Çapı 800 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,48	269,63	129,42
	10.420.1052	BULON	kg	35,6	30,00	1.068,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,5	310,00	1.395,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11	205,00	2.255,00
	Toplam					4.950,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.237,58
	Toplam		ad			6.187,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1023		Çapı 900 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,56	269,63	150,99
	10.420.1052	BULON	kg	41,6	30,00	1.248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5	310,00	1.550,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,83	205,00	2.425,15
	Toplam					5.477,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.369,26
	Toplam		ad			6.846,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1024		Çapı 1000 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,63	269,63	169,87
	10.420.1052	BULON	kg	43	30,00	1.290,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,88	310,00	1.822,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12	205,00	2.460,00
	Toplam					5.845,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.461,39
	Toplam		ad			7.306,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1025		Çapı 1100 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,76	269,63	204,92
	10.420.1052	BULON	kg	53	30,00	1.590,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,38	310,00	1.977,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,5	205,00	2.562,50
	Toplam					6.438,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.609,53
	Toplam		ad			8.047,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1026		Çapı 1200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	0,97	269,63	261,54
	10.420.1052	BULON	kg	68,86	30,00	2.065,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,78	310,00	2.101,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,32	205,00	2.935,60
	Toplam					7.467,62
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.866,91
	Toplam		ad			9.334,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1027		Çapı 1300 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	1,015	269,63	273,67
	10.420.1052	BULON	kg	107,8	30,00	3.234,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,5	310,00	2.325,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15,5	205,00	3.177,50
	Toplam					9.113,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.278,26
	Toplam		ad			11.391,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1028		Çapı 1400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	1,123	269,63	302,79
	10.420.1052	BULON	kg	114,19	30,00	3.425,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,21	310,00	2.545,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,71	205,00	3.425,55
	Toplam					9.802,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.450,51
	Toplam		ad			12.252,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1029		Çapı 1500 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	1,289	269,63	347,55
	10.420.1052	BULON	kg	173	30,00	5.190,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,8	310,00	2.728,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	17,74	205,00	3.636,70
	Toplam					12.005,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.001,28
	Toplam		ad			15.006,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1030		Çapı 1600 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	1,466	269,63	395,28
	10.420.1052	BULON	kg	182,8	30,00	5.484,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,38	310,00	2.907,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,76	205,00	3.845,80
	Toplam					12.735,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.183,94
	Toplam		ad			15.919,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1031		Çapı 1800 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	1,857	269,63	500,70
	10.420.1052	BULON	kg	201,08	30,00	6.032,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,78	310,00	3.341,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	21,56	205,00	4.419,80
	Toplam					14.397,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.599,40
	Toplam		ad			17.996,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1032		Çapı 2000 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	2,3	269,63	620,15
	10.420.1052	BULON	kg	219,36	30,00	6.580,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,28	310,00	3.806,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	24,56	205,00	5.034,80
	Toplam					16.145,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.036,36
	Toplam		ad			20.181,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1033		Çapı 2200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	2,7	269,63	728,00
	10.420.1052	BULON	kg	237,250	30,00	7.117,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,300	310,00	4.123,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	26,600	205,00	5.453,00
	Toplam					17.524,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.381,10
	Toplam		ad			21.905,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1034		Çapı 2400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	kg	3,100	269,63	835,85
	10.420.1052	BULON	kg	255,500	30,00	7.665,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14,350	310,00	4.448,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	28,700	205,00	5.883,50
	Toplam					18.935,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.733,93
	Toplam		ad			23.669,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi, yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1052		Çapı 65 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	43.501.1103	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1,0	152,25	152,25
	40.121.1402	Çapı 65 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1,0	355,00	355,00
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0748	205,00	15,33
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,051	310,00	15,81
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,102	205,00	20,91
	Toplam					559,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					139,83
Toplam			ad			699,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.
- 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir
- 3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1053		Çapı 80 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1403	Çapı 80 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	512,00	512,00
	43.501.1104	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	181,93	181,93
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0858	205,00	17,59
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,0585	310,00	18,14
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,117	205,00	23,99
		Toplam				753,65
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				188,41
		Toplam	ad			942,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1054		Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1404	Çapı 100 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	562,00	562,00
	43.501.1109	Çapı 100 mm (4" - 114.3 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	263,01	263,01
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1012	205,00	20,75
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,069	310,00	21,39
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,138	205,00	28,29
		Toplam				895,44
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				223,86
		Toplam	ad			1.119,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1055		Çapı 125 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1405	Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	725,00	725,00
	43.501.1114	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	324,29	324,29
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1144	205,00	23,45
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,078	310,00	24,18
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,156	205,00	31,98
		Toplam				1.128,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				282,23
		Toplam	ad			1.411,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1056		Çapı 150 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1406	Çapı 150 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	1.025,00	1.025,00
	43.501.1120	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	363,87	363,87
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1408	205,00	28,86
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,096	310,00	29,76
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,192	205,00	39,36
		Toplam				1.486,85
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				371,71
		Toplam	ad			1.858,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1057		Çapı 200 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1407	Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	1.349,00	1.349,00
	43.501.1127	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	607,09	607,09
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2288	205,00	46,90
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,156	310,00	48,36
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,312	205,00	63,96
		Toplam				2.115,31
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				528,83
		Toplam	ad			2.644,14

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1058		Çapı 250 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1408	Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	2.555,00	2.555,00
	43.501.1136	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	1.218,20	1.218,20
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2706	205,00	55,47
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1845	310,00	57,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,369	205,00	75,65
		Toplam				3.961,52
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				990,38
		Toplam	ad			4.951,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1059		Çapı 300 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1409	Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	4.021,00	4.021,00
	43.501.1143	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	1.882,73	1.882,73
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3069	205,00	62,91
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2093	310,00	64,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4185	205,00	85,79
		Toplam				6.117,31
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.529,33
		Toplam	ad			7.646,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1060		Çapı 350 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1410	Çapı 350 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	4.849,00	4.849,00
	43.501.1151	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	2.687,70	2.687,70
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4532	205,00	92,91
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,309	310,00	95,79
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,618	205,00	126,69
		Toplam				7.852,09
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.963,02
		Toplam	ad			9.815,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1061		Çapı 400 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1411	Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	5.861,00	5.861,00
	43.501.1160	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	3.636,94	3.636,94
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5302	205,00	108,69
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3615	310,00	112,07
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,723	205,00	148,22
	Toplam					9.866,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.466,73
		Toplam	ad			12.333,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1062		Çapı 450 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1412	Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	7.220,00	7.220,00
	43.501.1166	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	3.235,42	3.235,42
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6127	205,00	125,60
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4178	310,00	129,52
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8355	205,00	171,28
		Toplam				10.881,82
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.720,46
		Toplam	ad			13.602,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1063		Çapı 500 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1413	Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	8.879,00	8.879,00
	43.501.1175	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	4.439,99	4.439,99
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7458	205,00	152,89
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5085	310,00	157,64
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,017	205,00	208,49
		Toplam				13.838,01
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				3.459,50
		Toplam	ad			17.297,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1064		Çapı 600 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1414	Çapı 600 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	13.218,00	13.218,00
	43.501.1183	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	5.509,64	5.509,64
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9493	205,00	194,61
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,6473	310,00	200,66
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2945	205,00	265,37
	Toplam					19.388,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.847,07
		Toplam	ad			24.235,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1065		Çapı 700 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1415	Çapı 700 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	16.565,00	16.565,00
	43.501.1190	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	7.715,14	7.715,14
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3761	205,00	282,10
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9383	310,00	290,87
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8765	205,00	384,68
	Toplam					25.237,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.309,45
		Toplam	ad			31.547,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1066		Çapı 800 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1416	Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	18.862,00	18.862,00
	43.501.1196	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	8.721,83	8.721,83
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,7919	205,00	367,34
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2218	310,00	378,76
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4435	205,00	500,92
	Toplam					28.830,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.207,71
Toplam			ad			36.038,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1067		Çapı 900 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1417	Çapı 900 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	21.139,00	21.139,00
	43.501.1201	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	9.930,25	9.930,25
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,1186	205,00	434,31
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4445	310,00	447,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,889	205,00	592,25
		Toplam				32.543,61
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				8.135,90
		Toplam	ad			40.679,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.507.1068		Çapı 1000 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi				
	40.121.1418	Çapı 1000 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	ad	1	23.574,00	23.574,00
	43.501.1207	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1	12.567,99	12.567,99
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5753	205,00	527,94
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,7559	310,00	544,33
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,5118	205,00	719,92
	Toplam					37.934,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.483,55
Toplam			ad			47.417,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariçtir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir

3) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.

43.510.1001		Çapı 60 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	Toplam					51,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12,81
Toplam			m			64,06

Döşenmiş, çapı 60 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına kaynakla St 44 kalite çelik flanş eklenmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1002		Çapı 75 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					73,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18,45
	Toplam		m			92,25

Döşenmiş, çapı 75 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri harihtir.

43.510.1003		Çapı 80 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	Toplam					82,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20,50
	Toplam		m			102,50

Döşenmiş, çapı 80 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri harihtir.

43.510.1004		Çapı 100 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,52	205,00	106,60
	Toplam					106,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26,65
	Toplam		m			133,25

Döşenmiş, çapı 100 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1005		Çapı 125 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					123,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30,75
	Toplam		m			153,75

Döşenmiş, çapı 125 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1006		Çapı 150 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,69	205,00	141,45
	Toplam					141,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35,36
	Toplam		m			176,81

Döşenmiş, çapı 150 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1007		Çapı 175 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,79	205,00	161,95
	Toplam					161,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40,49
	Toplam		m			202,44

Döşenmiş, çapı 175 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1008		Çapı 200 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,89	205,00	182,45
	Toplam					182,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					45,61
	Toplam		m			228,06

Döşenmiş, çapı 200 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1009		Çapı 225 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,95	205,00	194,75
	Toplam					194,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					48,69
	Toplam		m			243,44

Döşenmiş, çapı 225 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1010		Çapı 250 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,99	205,00	202,95
	Toplam					202,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50,74
	Toplam		m			253,69

Döşenmiş, çapı 250 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1011		Çapı 300 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,17	205,00	239,85
	Toplam					239,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					59,96
	Toplam		m			299,81

Döşenmiş, çapı 300 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1012		Çapı 350 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,29	205,00	264,45
	Toplam					264,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66,11
	Toplam		m			330,56

Döşenmiş, çapı 350 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1013		Çapı 400 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					307,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76,88
	Toplam		m			384,38

Döşenmiş, çapı 400 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1014		Çapı 450 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,75	205,00	358,75
	Toplam					358,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					89,69
	Toplam		m			448,44

Döşenmiş, çapı 450 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1015		Çapı 500 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	205,00	451,00
	Toplam					451,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					112,75
	Toplam		m			563,75

Döşenmiş, çapı 500 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1016		Çapı 550 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,3	205,00	471,50
	Toplam					471,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					117,88
	Toplam		m			589,38

Döşenmiş, çapı 550 mm., her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü: Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1051		Çapı 40 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,65	205,00	133,25
	Toplam					210,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					52,69
	Toplam		ad			263,44

Döşenmiş, çapı 40 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1052		Çapı 50 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,28	310,00	86,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,75	205,00	153,75
	Toplam					240,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					60,14
	Toplam		ad			300,69

Döşenmiş, çapı 40 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1053		Çapı 60 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	Toplam					257,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					64,25
	Toplam		ad			321,25

Döşenmiş, çapı 60 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1054		Çapı 70 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					283,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					70,93
	Toplam		ad			354,63

Döşenmiş, çapı 70 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1055		Çapı 75 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,95	205,00	194,75
	Toplam					297,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					74,26
	Toplam		ad			371,31

Döşenmiş, çapı 75 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1056		Çapı 80 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					310,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					77,60
	Toplam		ad			388,00

Döşenmiş, çapı 80 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1057		Çapı 90 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,04	205,00	213,20
	Toplam					321,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					80,43
	Toplam		ad			402,13

Döşenmiş, çapı 90 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1058		Çapı 100 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,36	310,00	111,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,08	205,00	221,40
	Toplam					333,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					83,25
	Toplam		ad			416,25

Döşenmiş, çapı 100 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1059		Çapı 125 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,37	310,00	114,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					340,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					85,05
	Toplam		ad			425,25

Döşenmiş, çapı 125 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1060		Çapı 150 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					370,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					92,50
	Toplam		ad			462,50

Döşenmiş, çapı 150 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1061		Çapı 200 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					591,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					147,78
	Toplam		ad			738,88

Döşenmiş, çapı 200 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1062		Çapı 250 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,67	310,00	207,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					746,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					186,58
	Toplam		ad			932,88

Döşenmiş, çapı 250 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1063		Çapı 300 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					1.053,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					263,40
	Toplam		ad			1.317,00

Döşenmiş, çapı 300 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1064		Çapı 350 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,6	205,00	738,00
	Toplam					1.238,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					309,65
	Toplam		ad			1.548,25

Döşenmiş, çapı 350 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1065		Çapı 400 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,33	310,00	412,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					1.360,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					340,23
	Toplam		ad			1.701,13

Döşenmiş, çapı 400 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1066		Çapı 450 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,25	205,00	871,25
	Toplam					1.433,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					358,46
	Toplam		ad			1.792,31

Döşenmiş, çapı 450 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1067		Çapı 500 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,38	205,00	897,90
	Toplam					1.491,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					372,88
	Toplam		ad			1.864,38

Döşenmiş, çapı 500 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1068		Çapı 550 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,6	310,00	496,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,5	205,00	922,50
	Toplam					1.547,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					386,78
	Toplam		ad			1.933,88

Döşenmiş, çapı 550 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1069		Çapı 600 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5	205,00	1.025,00
	Toplam					1.696,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					424,03
Toplam		ad				2.120,13
Döşenmiş, çapı 600 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir						

43.510.1070		Çapı 700 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,25	205,00	1.076,25
	Toplam					1.824,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					456,21
	Toplam		ad			2.281,06
Döşenmiş, çapı 700 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1071		Çapı 800 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,25	310,00	697,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,5	205,00	1.127,50
	Toplam					1.953,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					488,40
	Toplam		ad			2.442,00

Döşenmiş, çapı 800 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1072		Çapı 900 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,92	205,00	1.213,60
	Toplam					2.117,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					529,30
	Toplam		ad			2.646,50

Döşenmiş, çapı 900 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1073		Çapı 1000 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,94	310,00	911,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					2.270,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					567,50
	Toplam	ad				2.837,50

Döşenmiş, çapı 1000 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1074		Çapı 1100 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,15	310,00	976,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,58	205,00	1.348,90
	Toplam					2.479,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					619,93
	Toplam	ad				3.099,64

Döşenmiş, çapı 1100 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1075		Çapı 1200 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,39	310,00	1.050,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,16	205,00	1.467,80
	Toplam					2.673,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					668,25
	Toplam		ad			3.341,26

Döşenmiş, çapı 1200 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1076		Çapı 1300 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,75	310,00	1.162,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,75	205,00	1.588,75
	Toplam					2.905,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					726,39
	Toplam		ad			3.631,95

Döşenmiş, çapı 1300 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1077		Çapı 1400 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,1	310,00	1.271,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,35	205,00	1.711,75
	Toplam					3.137,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					784,27
	Toplam		ad			3.921,33
Döşenmiş, çapı 1400 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir						

43.510.1078		Çapı 1500 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,4	310,00	1.364,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,86	205,00	1.816,30
	Toplam					3.334,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					833,65
	Toplam		ad			4.168,26
Döşenmiş, çapı 1500 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1079		Çapı 1600 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,69	310,00	1.453,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,38	205,00	1.922,90
	Toplam					3.531,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					882,78
	Toplam		ad			4.413,89

Döşenmiş, çapı 1600 mm, her çeşit flanşlı boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1151		Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,48	205,00	98,40
	Toplam					154,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38,55
	Toplam		ad			192,75

Döşenmiş, çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1152		Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					185,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46,25
	Toplam		ad			231,25

Döşenmiş, çapı 80 mm (3" - 88,9 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1153		Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,64	205,00	131,20
	Toplam					199,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					49,85
	Toplam		ad			249,25

Döşenmiş, çapı 100 mm (4" - 114,3 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1154		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,66	205,00	135,30
	Toplam					206,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51,65
	Toplam		ad			258,25

Döşenmiş, çapı 125 mm (5" - 139,7 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1155		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,24	310,00	74,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,72	205,00	147,60
	Toplam					222,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55,50
	Toplam		ad			277,50

Döşenmiş, çapı 150 mm (6" - 165,1 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1156		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					277,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					69,38
	Toplam		ad			346,88

Döşenmiş, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1157		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					370,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					92,50
	Toplam		ad			462,50

Döşenmiş, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1158		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,6	310,00	186,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	Toplam					555,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					138,75
	Toplam		ad			693,75
Döşenmiş, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) , her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

43.510.1159		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,72	310,00	223,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,16	205,00	442,80
	Toplam					666,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					166,50
	Toplam		ad			832,50
Döşenmiş, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1160		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	Toplam					740,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					185,00
	Toplam		ad			925,00
Döşenmiş, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm)65 mm (2,5" - 76,1 mm, her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

43.510.1161		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,55	205,00	522,75
	Toplam					783,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					195,79
	Toplam		ad			978,94
Döşenmiş, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1162		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,7	205,00	553,50
	Toplam					832,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					208,13
	Toplam		ad			1.040,63

Döşenmiş, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1163		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,05	310,00	325,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					940,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					235,13
	Toplam		ad			1.175,63

Döşenmiş, 600 mm (24" - 609,6 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1164		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,15	205,00	645,75
	Toplam					1.017,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					254,44
	Toplam		ad			1.272,19
Döşenmiş, 700 mm (28" - 711,2 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

43.510.1165		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,35	310,00	418,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,3	205,00	676,50
	Toplam					1.095,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					273,75
	Toplam		ad			1.368,75
Döşenmiş, 800 mm (32" - 812,8 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1166		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,55	205,00	727,75
	Toplam					1.192,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					298,19
	Toplam		ad			1.490,94
Döşenmiş, çapı 900 mm (36" - 914,4 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

43.510.1167		Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,65	310,00	511,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,6	205,00	738,00
	Toplam					1.249,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					312,38
	Toplam		ad			1.561,88
Döşenmiş, çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm), her çeşit flanşlı çelik boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri harihtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1201		Çapı 40 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125	205,00	25,63
	Toplam					25,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,41
	Toplam		m			32,04

Döşenmiş, çapı 40 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1202		Çapı 50 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125	205,00	25,63
	Toplam					25,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,41
	Toplam		m			32,04

Döşenmiş, çapı 40 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1203		Çapı 60 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125	205,00	25,63
	Toplam					25,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,41
	Toplam		m			32,04

Döşenmiş, çapı 60 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1204		Çapı 70 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125	205,00	25,63
	Toplam					25,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,41
	Toplam		m			32,04

Döşenmiş, çapı 70 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1205		Çapı 80 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125	205,00	25,63
	Toplam					25,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,41
	Toplam		m			32,04

Döşenmiş, çapı 80 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1206		Çapı 90 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,150	205,00	30,75
	Toplam					30,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7,69
	Toplam		m			38,44

Döşenmiş, çapı 90 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1207		Çapı 100 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,175	205,00	35,88
	Toplam					35,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8,97
	Toplam		m			44,85

Döşenmiş, çapı 100 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1208		Çapı 125 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,225	205,00	46,13
	Toplam					46,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11,53
	Toplam		m			57,66

Döşenmiş, çapı 125 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1209		Çapı 150 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,275	205,00	56,38
	Toplam					56,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14,10
	Toplam		m			70,48

Döşenmiş, çapı 150 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1210		Çapı 175 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
	Toplam					69,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17,43
	Toplam		m			87,13

Döşenmiş, çapı 175 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1211		Çapı 200 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	Toplam					82,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20,50
	Toplam		m			102,50

Döşenmiş, çapı 200 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1212		Çapı 225 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,44	205,00	90,20
	Toplam					90,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22,55
	Toplam		m			112,75

Döşenmiş, çapı 225 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1213		Çapı 250 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	205,00	97,38
	Toplam					97,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24,35
	Toplam		m			121,73

Döşenmiş, çapı 250 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1214		Çapı 300 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					123,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30,75
	Toplam		m			153,75

Döşenmiş, çapı 300 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1215		Çapı 350 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,75	205,00	153,75
	Toplam					153,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38,44
	Toplam		m			192,19

Döşenmiş, çapı 350 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1216		Çapı 400 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					184,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46,13
	Toplam		m			230,63

Döşenmiş, çapı 400 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1217		Çapı 450 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,125	205,00	230,63
	Toplam					230,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					57,66
	Toplam		m			288,29

Döşenmiş, çapı 450 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1218		Çapı 500 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,25	205,00	256,25
	Toplam					256,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					64,06
	Toplam		m			320,31

Döşenmiş, çapı 500 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1219		Çapı 550 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,375	205,00	281,88
	Toplam					281,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					70,47
	Toplam		m			352,35

Döşenmiş, çapı 550 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1220		Çapı 600 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					307,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76,88
	Toplam		m			384,38

Döşenmiş, çapı 600 mm, her çeşit asbest çimentolu boruların sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir

43.510.1301		Dış çapı 75 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					6,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1,54
	Toplam		m			7,69

Döşenmiş, dış çapı 75 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1302		Dış çapı 90 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,035	205,00	7,18
	Toplam					7,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1,80
	Toplam		m			8,98

Döşenmiş, dış çapı 90 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1303		Dış çapı 110 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,045	205,00	9,23
	Toplam					9,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2,31
	Toplam		m			11,54

Döşenmiş, dış çapı 110 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1304		Dış çapı 125 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,045	205,00	9,23
	Toplam					9,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2,31
	Toplam		m			11,54

Döşenmiş, dış çapı 125 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1305		Dış çapı 140 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,045	205,00	9,23
	Toplam					9,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2,31
	Toplam		m			11,54

Döşenmiş, dış çapı 140 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1306		Dış çapı 160 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,055	205,00	11,28
	Toplam					11,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2,82
	Toplam		m			14,10

Döşenmiş, dış çapı 160 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1307		Dış çapı 180 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,065	205,00	13,33
	Toplam					13,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3,33
	Toplam		m			16,66

Döşenmiş, dış çapı 180 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1308		Dış çapı 200 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
	Toplam					15,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3,85
	Toplam		m			19,23

Döşenmiş, dış çapı 200 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1309		Dış çapı 225 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,085	205,00	17,43
	Toplam					17,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4,36
	Toplam		m			21,79

Döşenmiş, dış çapı 225 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1310		Dış çapı 250 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	205,00	19,48
	Toplam					19,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4,87
	Toplam		m			24,35

Döşenmiş, dış çapı 250 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1311		Dış çapı 280 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,105	205,00	21,53
	Toplam					21,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5,38
	Toplam		m			26,91

Döşenmiş, dış çapı 250 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri harihtir.

43.510.1312		Dış çapı 315 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	205,00	22,55
	Toplam					22,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5,64
	Toplam		m			28,19

Döşenmiş, dış çapı 315 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri harihtir.

43.510.1313		Dış çapı 355 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	205,00	26,65
	Toplam					26,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,66
	Toplam		m			33,31

Döşenmiş, dış çapı 355 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1314		Dış çapı 400 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,02	2.571,91	51,44
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,135	205,00	27,68
	Toplam					79,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19,78
	Toplam		m			98,90

Döşenmiş, dış çapı 400 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1315		Dış çapı 450 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,02	2.571,91	51,44
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,165	205,00	33,83
	Toplam					85,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21,32
	Toplam		m			106,59

Döşenmiş, dış çapı 450 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1316		Dış çapı 500 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0235	2.571,91	60,44
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
	Toplam					97,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24,34
	Toplam		m			121,68

Döşenmiş, dış çapı 500 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1317		Dış çapı 560 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0235	2.571,91	60,44
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,205	205,00	42,03
	Toplam					102,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					25,62
	Toplam		m			128,09

Döşenmiş, dış çapı 560 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1318		Dış çapı 630 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,028	2.571,91	72,01
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
	Toplam					117,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					29,28
	Toplam		m			146,39

Döşenmiş, dış çapı 630 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1319		Dış çapı 710 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,029	2.571,91	74,59
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	Toplam					123,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30,95
	Toplam		m			154,74

Döşenmiş, dış çapı 710 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1320		Dış çapı 800 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0335	2.571,91	86,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
	Toplam					139,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34,87
	Toplam		m			174,33

Döşenmiş, dış çapı 800 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1321		Dış çapı 900 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0335	2.571,91	86,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
	Toplam					143,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35,89
	Toplam		m			179,45

Döşenmiş, dış çapı 900 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1322		Dış çapı 1000 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,035	2.571,91	90,02
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,31	205,00	63,55
	Toplam					153,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38,39
	Toplam		m			191,96

Döşenmiş, dış çapı 1000 mm, her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1501		Çapı 80 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,65	205,00	133,25
	Toplam					182,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					45,71
	Toplam		ad			228,56

Döşenmiş, çapı 80 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1502		Çapı 100 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,710	205,00	145,55
	Toplam					198,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					49,56
	Toplam		ad			247,81

Döşenmiş, çapı 100 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1503		Çapı 125 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,180	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,730	205,00	149,65
	Toplam					205,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51,36
	Toplam		ad			256,81

Döşenmiş, çapı 125 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1504		Çapı 150 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					246,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					61,63
	Toplam		ad			308,13

Döşenmiş, çapı 150 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1505		Çapı 200 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,28	310,00	86,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,030	205,00	211,15
	Toplam					426,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					106,64
	Toplam		ad			533,19

Döşenmiş, çapı 200 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1506		Çapı 250 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					539,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					134,90
	Toplam		ad			674,50

Döşenmiş, çapı 250 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1507		Çapı 300 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,65	310,00	201,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,150	205,00	440,75
	Toplam					770,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					192,71
	Toplam		ad			963,56

Döşenmiş, çapı 300 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1508		Çapı 350 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,8	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,60	205,00	533,00
	Toplam					909,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					227,40
	Toplam		ad			1.137,00

Döşenmiş, çapı 350 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1509		Çapı 400 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					1.022,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					255,65
	Toplam		ad			1.278,25

Döşenmiş, çapı 400 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1510		Çapı 450 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,1	205,00	635,50
	Toplam					1.074,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					268,53
	Toplam		ad			1.342,63

Döşenmiş, çapı 450 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1511		Çapı 500 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,25	205,00	666,25
	Toplam					1.135,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					283,96
	Toplam		ad			1.419,81

Döşenmiş, çapı 500 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1512		Çapı 600 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,5	205,00	717,50
	Toplam					1.218,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					304,53
	Toplam		ad			1.522,63

Döşenmiş, çapı 600 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1513		Çapı 700 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					1.341,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					335,40
	Toplam		ad			1.677,00

Döşenmiş, çapı 700 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1514		Çapı 800 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,05	205,00	830,25
	Toplam					1.423,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					355,96
Toplam		ad				1.779,81
Döşenmiş, çapı 800 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

43.510.1515		Çapı 900 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,15	205,00	850,75
	Toplam					1.521,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					380,46
	Toplam		ad			1.902,31
Döşenmiş, çapı 900 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1516		Çapı 1000 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,950	310,00	604,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,4	205,00	902,00
	Toplam					1.635,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					408,78
Toplam		ad				2.043,88
Döşenmiş, çapı 1000 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.						

43.510.1517		Çapı 1100 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,6	205,00	943,00
	Toplam					1.753,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					438,40
	Toplam		ad			2.192,00

Döşenmiş, çapı 1100 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1518		Çapı 1200 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,8	205,00	984,00
	Toplam					1.856,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					464,15
	Toplam		ad			2.320,75

Döşenmiş, çapı 1200 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1519		Çapı 1400 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5	205,00	1.025,00
	Toplam					1.959,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					489,90
	Toplam		ad			2.449,50

Döşenmiş, çapı 1400 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1520		Çapı 1500 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,2	205,00	1.066,00
	Toplam					2.062,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					515,65
	Toplam		ad			2.578,25

Döşenmiş, çapı 1500 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.510.1521		Çapı 1600 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,4	205,00	1.107,00
	Toplam					2.165,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					541,40
	Toplam		ad			2.707,00

Döşenmiş, çapı 1600 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.510.1522		Çapı 1800 mm, duktıl borunun sökülmesi ve istiflenmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,75	310,00	1.162,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					2.521,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					630,28
	Toplam		ad			3.151,38

Döşenmiş, çapı 1800 mm, her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

43.511.1001		Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,350	310,00	108,50
	Toplam					108,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27,13
	Toplam		ad			135,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1002		Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	Toplam					170,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					42,63
	Toplam		ad			213,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1003		Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,65	310,00	201,50
	Toplam					201,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50,38
	Toplam		ad			251,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1004		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,85	310,00	263,50
	Toplam					263,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					65,88
	Toplam		ad			329,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1005		Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,050	310,00	325,50
	Toplam					325,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81,38
	Toplam		ad			406,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1006		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,55	310,00	480,50
	Toplam					480,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					120,13
	Toplam		ad			600,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1007		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,85	310,00	573,50
	Toplam					573,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					143,38
	Toplam		ad			716,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1008		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,3	310,00	713,00
	Toplam					713,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					178,25
	Toplam		ad			891,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1009		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	Toplam					806,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					201,50
	Toplam		ad			1.007,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1010		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,1	310,00	961,00
	Toplam					961,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					240,25
	Toplam		ad			1.201,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1011		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,6	310,00	1.116,00
	Toplam					1.116,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					279,00
	Toplam		ad			1.395,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1012		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,10	310,00	1.271,00
	Toplam					1.271,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					317,75
	Toplam		ad			1.588,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1013		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,1	310,00	1.581,00
	Toplam					1.581,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					395,25
	Toplam		ad			1.976,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1014		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,1	310,00	1.891,00
	Toplam					1.891,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					472,75
	Toplam		ad			2.363,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1015		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,1	310,00	2.201,00
	Toplam					2.201,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					550,25
	Toplam		ad			2.751,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1016		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,1	310,00	2.511,00
	Toplam					2.511,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					627,75
	Toplam		ad			3.138,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1017		Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,1	310,00	2.821,00
	Toplam					2.821,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					705,25
	Toplam		ad			3.526,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1018		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,1	310,00	3.131,00
	Toplam					3.131,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					782,75
	Toplam		ad			3.913,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1019		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,1	310,00	3.441,00
	Toplam					3.441,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					860,25
	Toplam		ad			4.301,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1020		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,1	310,00	3.751,00
	Toplam					3.751,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					937,75
	Toplam		ad			4.688,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1021		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,1	310,00	4.061,00
	Toplam					4.061,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.015,25
	Toplam		ad			5.076,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1022		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14,1	310,00	4.371,00
	Toplam					4.371,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.092,75
	Toplam		ad			5.463,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1023		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,1	310,00	4.681,00
	Toplam					4.681,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.170,25
	Toplam		ad			5.851,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1024		Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	17,1	310,00	5.301,00
	Toplam					5.301,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.325,25
	Toplam		ad			6.626,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1025		Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	19,1	310,00	5.921,00
	Toplam					5.921,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.480,25
	Toplam		ad			7.401,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1026		Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	21,1	310,00	6.541,00
	Toplam					6.541,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.635,25
	Toplam		ad			8.176,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1027		Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	23,1	310,00	7.161,00
	Toplam					7.161,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.790,25
	Toplam		ad			8.951,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1028		Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	25,1	310,00	7.781,00
	Toplam					7.781,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.945,25
	Toplam		ad			9.726,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1029		Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	27,1	310,00	8.401,00
	Toplam					8.401,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.100,25
	Toplam		ad			10.501,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1030		Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	29,1	310,00	9.021,00
	Toplam					9.021,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.255,25
	Toplam		ad			11.276,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların kesilmesi ve başlarına kaynak ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında çelik boruların kesilmesi ve boru başlarına kaynak ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1051		Dış çapı 75 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
	Toplam					92,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23,18
	Toplam		ad			115,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1052		Dış çapı 90 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	Toplam					128,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					32,19
	Toplam		ad			160,94
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.						
Ölçü:						
İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır						

43.511.1053		Dış çapı 110 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,33	205,00	67,65
	Toplam					169,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					42,49
	Toplam		ad			212,44
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır. Ölçü: İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1054		Dış çapı 125 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					174,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					43,51
	Toplam		ad			217,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1055		Dış çapı 140 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,38	205,00	77,90
	Toplam					195,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					48,93
	Toplam		ad			244,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1056		Dış çapı 160 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					257,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					64,38
	Toplam		ad			321,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1057		Dış çapı 180 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,57	205,00	116,85
	Toplam					271,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67,96
	Toplam		ad			339,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1058		Dış çapı 200 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,65	205,00	133,25
	Toplam					288,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					72,06
	Toplam		ad			360,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1059		Dış çapı 225 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,73	310,00	226,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,73	205,00	149,65
	Toplam					375,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					93,99
	Toplam		ad			469,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1060		Dış çapı 250 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,83	310,00	257,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,78	205,00	159,90
	Toplam					417,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					104,30
	Toplam		ad			521,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1061		Dış çapı 280 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,83	310,00	257,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,83	205,00	170,15
	Toplam					427,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					106,86
	Toplam		ad			534,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1062		Dış çapı 315 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,93	310,00	288,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,93	205,00	190,65
	Toplam					478,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					119,74
	Toplam		ad			598,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1063		Dış çapı 355 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,03	310,00	319,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,03	205,00	211,15
	Toplam					530,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					132,61
	Toplam		ad			663,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1064		Dış çapı 400 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,125	310,00	348,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,125	205,00	230,63
	Toplam					579,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					144,85
	Toplam	ad				724,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1065		Dış çapı 450 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					618,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					154,50
	Toplam	ad				772,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1066		Dış çapı 500 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
	Toplam					669,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					167,38
	Toplam		ad			836,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1067		Dış çapı 560 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,45	310,00	449,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,45	205,00	297,25
	Toplam					746,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					186,69
	Toplam		ad			933,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1068		Dış çapı 630 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,55	310,00	480,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,55	205,00	317,75
	Toplam					798,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					199,56
	Toplam		ad			997,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1069		Dış çapı 710 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,65	310,00	511,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,65	205,00	338,25
	Toplam					849,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					212,44
	Toplam		ad			1.062,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1070		Dış çapı 800 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,75	205,00	358,75
	Toplam					901,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					225,31
	Toplam		ad			1.126,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1071		Dış çapı 900 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,85	310,00	573,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,85	205,00	379,25
	Toplam					952,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					238,19
	Toplam		ad			1.190,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 900 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1072		Dış çapı 1000 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,95	310,00	604,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,95	205,00	399,75
	Toplam					1.004,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					251,06
	Toplam		ad			1.255,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1000 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır

43.511.1101		Dış çapı 32 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,050	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,050	205,00	10,25
	Toplam					25,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6,44
	Toplam		ad			32,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 32 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1102		Dış çapı 40 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,075	310,00	23,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
	Toplam					38,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9,66
	Toplam		ad			48,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1103		Dış çapı 50 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					51,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12,88
	Toplam		ad			64,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1104		Dış çapı 63 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
	Toplam					77,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19,31
	Toplam		ad			96,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1105		Dış çapı 75 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
	Toplam					113,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28,33
	Toplam		ad			141,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1106		Dış çapı 90 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,28	310,00	86,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
	Toplam					144,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					36,05
	Toplam		ad			180,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1107		Dış çapı 110 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
	Toplam					175,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					43,78
	Toplam		ad			218,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1108		Dış çapı 125 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,38	205,00	77,90
	Toplam					195,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					48,93
	Toplam		ad			244,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1109		Dış çapı 140 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,43	310,00	133,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,43	205,00	88,15
	Toplam					221,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55,36
	Toplam		ad			276,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1110		Dış çapı 160 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,49	310,00	151,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,49	205,00	100,45
	Toplam					252,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					63,09
	Toplam		ad			315,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1111		Dış çapı 180 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,56	310,00	173,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,56	205,00	114,80
	Toplam					288,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					72,10
	Toplam		ad			360,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1112		Dış çapı 200 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,61	310,00	189,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,61	205,00	125,05
	Toplam					314,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					78,54
	Toplam		ad			392,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1113		Dış çapı 225 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	Toplam					360,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90,13
	Toplam		ad			450,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1114		Dış çapı 250 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,77	310,00	238,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,77	205,00	157,85
	Toplam					396,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					99,14
	Toplam		ad			495,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1115		Dış çapı 280 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,86	310,00	266,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,86	205,00	176,30
	Toplam					442,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					110,73
	Toplam		ad			553,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 280 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1116		Dış çapı 315 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,96	310,00	297,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,96	205,00	196,80
	Toplam					494,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					123,60
	Toplam		ad			618,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 315 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1117		Dış çapı 355 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					566,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					141,63
	Toplam		ad			708,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 355 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1118		Dış çapı 400 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,23	310,00	381,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,23	205,00	252,15
	Toplam					633,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					158,36
	Toplam		ad			791,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1119		Dış çapı 450 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					721,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					180,25
	Toplam		ad			901,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1120		Dış çapı 500 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,65	310,00	511,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,65	205,00	338,25
	Toplam					849,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					212,44
	Toplam		ad			1.062,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1121		Dış çapı 560 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,86	310,00	576,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,86	205,00	381,30
	Toplam					957,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					239,48
	Toplam		ad			1.197,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 560 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1122		Dış çapı 630 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,150	310,00	666,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,150	205,00	440,75
	Toplam					1.107,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					276,81
	Toplam		ad			1.384,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 630 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1123		Dış çapı 710 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,500	310,00	775,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,500	205,00	512,50
	Toplam					1.287,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					321,88
	Toplam		ad			1.609,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 710 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1124		Dış çapı 800 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlılarının tıraşlanması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					1.545,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					386,25
	Toplam		ad			1.931,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1151		Çapı 80 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,6	310,00	186,00
	Toplam					186,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46,50
	Toplam		ad			232,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1152		Çapı 100 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	Toplam					217,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,25
	Toplam		ad			271,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1153		Çapı 125 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	Toplam					279,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					69,75
	Toplam		ad			348,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1154		Çapı 150 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	Toplam					341,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					85,25
	Toplam		ad			426,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1155		Çapı 200 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,6	310,00	496,00
	Toplam					496,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					124,00
	Toplam		ad			620,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1156		Çapı 250 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,900	310,00	589,00
	Toplam					589,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					147,25
	Toplam		ad			736,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1157		Çapı 300 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,350	310,00	728,50
	Toplam					728,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					182,13
	Toplam		ad			910,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1158		Çapı 350 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,65	310,00	821,50
	Toplam					821,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					205,38
	Toplam	ad				1.026,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1159		Çapı 400 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,15	310,00	976,50
	Toplam					976,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					244,13
	Toplam	ad				1.220,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1160		Çapı 450 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,650	310,00	1.131,50
	Toplam					1.131,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					282,88
	Toplam	ad				1.414,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1161		Çapı 500 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,150	310,00	1.286,50
	Toplam					1.286,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					321,63
	Toplam		ad			1.608,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1162		Çapı 600 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,15	310,00	1.596,50
	Toplam					1.596,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					399,13
	Toplam		ad			1.995,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1163		Çapı 700 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,15	310,00	1.906,50
	Toplam					1.906,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					476,63
	Toplam		ad			2.383,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1164		Çapı 800 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,15	310,00	2.216,50
	Toplam					2.216,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					554,13
	Toplam		ad			2.770,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1165		Çapı 900 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,150	310,00	2.526,50
	Toplam					2.526,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					631,63
	Toplam		ad			3.158,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1166		Çapı 1000 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,200	310,00	2.852,00
	Toplam					2.852,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					713,00
	Toplam		ad			3.565,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1167		Çapı 1100 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,200	310,00	3.162,00
	Toplam					3.162,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					790,50
	Toplam		ad			3.952,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1168		Çapı 1200 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,200	310,00	3.472,00
	Toplam					3.472,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					868,00
	Toplam		ad			4.340,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1169		Çapı 1400 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,200	310,00	4.092,00
	Toplam					4.092,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.023,00
	Toplam		ad			5.115,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1170		Çapı 1600 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,200	310,00	4.712,00
	Toplam					4.712,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.178,00
	Toplam		ad			5.890,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1171		Çapı 1800 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	17,200	310,00	5.332,00
	Toplam					5.332,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.333,00
	Toplam		ad			6.665,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan duktıl boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesine hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktıl boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1201		Çapı 300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					618,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					154,50
	Toplam		ad			772,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1202		Çapı 350 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,35	310,00	418,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
	Toplam					695,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					173,81
	Toplam		ad			869,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1203		Çapı 400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,6	310,00	496,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	Toplam					824,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					206,00
	Toplam		ad			1.030,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1204		Çapı 450 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,85	310,00	573,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,85	205,00	379,25
	Toplam					952,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					238,19
	Toplam		ad			1.190,94
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.						

43.511.1205		Çapı 500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,1	205,00	430,50
	Toplam					1.081,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					270,38
	Toplam		ad			1.351,88
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1206		Çapı 600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,6	205,00	533,00
	Toplam					1.339,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					334,75
	Toplam		ad			1.673,75
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.						

43.511.1207		Çapı 700 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,15	310,00	976,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,15	205,00	645,75
	Toplam					1.622,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					405,56
	Toplam		ad			2.027,81
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1208		Çapı 800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,7	310,00	1.147,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,7	205,00	758,50
	Toplam					1.905,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					476,38
	Toplam		ad			2.381,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1209		Çapı 900 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,25	310,00	1.317,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,25	205,00	871,25
	Toplam					2.188,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					547,19
	Toplam		ad			2.735,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1210		Çapı 1000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,8	310,00	1.488,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,8	205,00	984,00
	Toplam					2.472,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					618,00
	Toplam		ad			3.090,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1211		Çapı 1200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,4	310,00	1.674,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,4	205,00	1.107,00
	Toplam					2.781,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					695,25
	Toplam		ad			3.476,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1212		Çapı 1300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6	310,00	1.860,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					3.090,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					772,50
	Toplam		ad			3.862,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1213		Çapı 1400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,6	310,00	2.046,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,6	205,00	1.353,00
	Toplam					3.399,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					849,75
	Toplam		ad			4.248,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1214		Çapı 1500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,3	310,00	2.263,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,3	205,00	1.496,50
	Toplam					3.759,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					939,88
	Toplam	ad				4.699,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1215		Çapı 1600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8	310,00	2.480,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					4.120,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.030,00
	Toplam	ad				5.150,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1216		Çapı 1800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9	310,00	2.790,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9	205,00	1.845,00
	Toplam					4.635,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.158,75
	Toplam		ad			5.793,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1217		Çapı 2000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10	205,00	2.050,00
	Toplam					5.150,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.287,50
	Toplam		ad			6.437,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1218		Çapı 2100 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,6	310,00	3.286,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,6	205,00	2.173,00
	Toplam					5.459,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.364,75
	Toplam		ad			6.823,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2100 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.511.1219		Çapı 2200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,2	310,00	3.472,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,2	205,00	2.296,00
	Toplam					5.768,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.442,00
	Toplam		ad			7.210,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.511.1220		Çapı 2400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,4	310,00	3.844,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,4	205,00	2.542,00
	Toplam					6.386,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.596,50
	Toplam		ad			7.982,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.521.1001		Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,06	310,00	18,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,120	205,00	24,60
	Toplam					51,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12,85
	Toplam		m			64,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1002		Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
	Toplam					73,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18,25
	Toplam		m			91,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1003		Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
	Toplam					73,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18,25
	Toplam		m			91,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1004		Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,120	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,240	205,00	49,20
	Toplam					94,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23,65
	Toplam		m			118,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1005		Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					116,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					29,05
	Toplam		m			145,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1006		Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					139,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34,96
	Toplam		m			174,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1007		Çapı 150 mm (6" - 168,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,055	205,00	11,28
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,240	310,00	74,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,48	205,00	98,40
	Toplam					184,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46,02
	Toplam		m			230,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm (6" - 168,3 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1008		Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,060	205,00	12,30
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					331,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,80
	Toplam		m			413,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1009		Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,360	310,00	111,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,72	205,00	147,60
	Toplam					376,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94,11
	Toplam		m			470,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1010		Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					420,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					105,17
	Toplam		m			525,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1011		Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,51	310,00	158,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
	Toplam					486,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					121,62
	Toplam		m			608,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1012		Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,085	205,00	17,43
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,52	310,00	161,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,04	205,00	213,20
		Toplam				494,71
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				123,68
		Toplam	m			618,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1013		Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,66	310,00	204,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,32	205,00	270,60
		Toplam				596,53
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				149,13
		Toplam	m			745,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1014		Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	205,00	19,48
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					662,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					165,59
	Toplam		m			827,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1015		Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	205,00	22,55
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,99	310,00	306,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,98	205,00	405,90
	Toplam					889,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					222,42
	Toplam		m			1.112,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1016		Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,26	310,00	390,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,52	205,00	516,60
	Toplam					1.086,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					271,53
	Toplam		m			1.357,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1017		Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	205,00	26,65
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					1.260,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					315,24
	Toplam		m			1.576,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1018		Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	205,00	28,70
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,86	310,00	576,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,72	205,00	762,60
		Toplam				1.522,21
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				380,55
		Toplam	m			1.902,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1019		Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,150	205,00	30,75
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,25	310,00	697,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,5	205,00	922,50
		Toplam				1.805,06
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				451,27
		Toplam	m			2.256,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1020		Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,57	310,00	796,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,13	205,00	1.051,65
		Toplam				2.086,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				521,73
		Toplam	m			2.608,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1021		Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,17	205,00	34,85
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,88	310,00	892,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,76	205,00	1.180,80
		Toplam				2.314,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				578,55
		Toplam	m			2.892,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1022		Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,33	310,00	1.032,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,66	205,00	1.365,30
		Toplam				2.640,25
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				660,06
		Toplam	m			3.300,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1023		Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,19	205,00	38,95
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,78	310,00	1.171,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,56	205,00	1.549,80
		Toplam				2.966,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				741,58
		Toplam	m			3.707,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1024		Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,35	310,00	1.348,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,7	205,00	1.783,50
	Toplam					3.378,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					844,69
	Toplam		m			4.223,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1025		Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,210	205,00	43,05
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,92	310,00	1.525,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,84	205,00	2.017,20
	Toplam					3.791,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,80
	Toplam		m			4.739,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1026		Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,1	310,00	1.891,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,2	205,00	2.501,00
	Toplam					4.642,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.160,71
	Toplam		m			5.803,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1027		Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,23	205,00	47,15
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,28	310,00	2.256,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,56	205,00	2.984,80
	Toplam					5.494,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.373,63
	Toplam		m			6.868,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1028		Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,5	310,00	2.635,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	17	205,00	3.485,00
	Toplam					6.374,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.593,74
	Toplam		m			7.968,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1029		Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20	205,00	4.100,00
	Toplam					7.457,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.864,25
	Toplam		m			9.321,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1030		Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,5	310,00	3.565,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	23	205,00	4.715,00
	Toplam					8.590,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.147,62
	Toplam		m			10.738,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.521.1031		Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,10	2.571,91	257,19
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,27	205,00	55,35
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13	310,00	4.030,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	26	205,00	5.330,00
	Toplam					9.672,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.418,14
	Toplam		m			12.090,68

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm (112" - 2845,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.521.1032		Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	2.571,91	257,19
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14,50	310,00	4.495,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	29	205,00	5.945,00
		Toplam				10.754,59
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.688,65
		Toplam	m			13.443,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1001		Dış çapı 75 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,06	310,00	18,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		Toplam				55,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				13,88
		Toplam	m			69,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1002		Dış çapı 90 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Toplam				77,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				19,28
		Toplam	m			96,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1003		Dış çapı 110 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Toplam				81,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				20,30
		Toplam	m			101,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1004		Dış çapı 125 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		Toplam				92,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				23,13
		Toplam	m			115,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1005		Dış çapı 140 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		Toplam				104,85
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				26,21
		Toplam	m			131,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1006		Dış çapı 160 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	205,00	22,55
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
		Toplam				130,55
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				32,64
		Toplam	m			163,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not: Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1007		Dış çapı 180 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	205,00	65,60
		Toplam				139,80
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				34,95
		Toplam	m			174,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not: Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1008		Dış çapı 200 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	205,00	26,65
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
		Toplam				149,05
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				37,26
		Toplam	m			186,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not: Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1009		Dış çapı 225 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
		Toplam				160,35
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				40,09
		Toplam	m			200,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not: Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1010		Dış çapı 250 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe İndirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,17	205,00	34,85
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
		Toplam				172,65
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				43,16
		Toplam	m			215,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1011		Dış çapı 280 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	310,00	65,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,42	205,00	86,10
		Toplam				188,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				47,03
		Toplam	m			235,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 280 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1012		Dış çapı 315 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,50	205,00	102,50
		Toplam				225,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				56,28
		Toplam	m			281,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 315 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not: Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1013		Dış çapı 355 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	205,00	110,70
		Toplam				247,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				61,93
		Toplam	m			309,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 355 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı i için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not: Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1014		Dış çapı 400 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0275	2.571,91	70,73
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,055	205,00	11,28
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1575	310,00	48,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3275	205,00	67,14
	Toplam					197,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					49,50
Toplam			m			247,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1015		Dış çapı 450 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0275	2.571,91	70,73
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,295	310,00	91,45
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					246,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					61,56
Toplam			m			307,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1016		Dış çapı 500 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0325	2.571,91	83,59
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,315	310,00	97,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,665	205,00	136,33
	Toplam					332,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					83,24
Toplam			m			416,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1017		Dış çapı 560 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0325	2.571,91	83,59
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,085	205,00	17,43
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,33	310,00	102,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,71	205,00	145,55
	Toplam					348,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					87,22
Toplam			m			436,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 560 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1018		Dış çapı 630 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,038	2.571,91	97,73
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	205,00	19,48
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,74	205,00	151,70
	Toplam					377,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94,35
	Toplam		m			471,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 630 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1019		Dış çapı 710 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,039	2.571,91	100,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,105	205,00	21,53
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,37	310,00	114,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,78	205,00	159,90
	Toplam					396,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					99,11
	Toplam		m			495,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 710 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1020		Dış çapı 800 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0425	2.571,91	109,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1150	205,00	23,58
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,39	310,00	120,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,82	205,00	168,10
	Toplam					421,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					105,47
	Toplam		m			527,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1021		Dış çapı 900 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,044	2.571,91	113,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125	205,00	25,63
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,41	310,00	127,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,86	205,00	176,30
	Toplam					442,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					110,55
	Toplam		m			552,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1022		Dış çapı 1000 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,044	2.571,91	113,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,135	205,00	27,68
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,43	310,00	133,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,91	205,00	186,55
	Toplam					460,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115,17
	Toplam		m			575,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1151		Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2501	Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu	m	1	159,10	159,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					171,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					42,85
	Toplam		m			214,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1152		Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2502	Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu	m	1	199,70	199,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					212,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					53,00
	Toplam		m			265,00
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1153		Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2503	Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu	m	1	253,80	253,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
	Toplam					270,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67,55
	Toplam		m			337,75
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1155		Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2505	Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu	m	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
	Toplam					328,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,11
	Toplam		m			410,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1156		Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2506	Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu	m	1	385,60	385,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	205,00	22,55
	Toplam					408,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					102,04
	Toplam		m			510,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1159		Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2509	Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu	m	1	480,40	480,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
	Toplam					511,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					127,79
	Toplam		m			638,94
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1161		Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2511	Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu	m	1	602,60	602,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
	Toplam					633,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					158,34
	Toplam		m			791,69
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 280 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1162		Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2512	Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu	m	1	753,80	753,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
	Toplam					784,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					196,14
	Toplam		m			980,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 315 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1163		Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.2513	Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu	m	1	990,00	990,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					1.002,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					250,58
	Toplam		m			1.252,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 355 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1401		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1401	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	126,90	126,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					128,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					32,14
	Toplam		ad			160,68
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1402		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1402	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	180,60	180,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					182,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					45,56
	Toplam		ad			227,80
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1403		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1403	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	217,80	217,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					219,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,86
	Toplam		ad			274,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1404		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1404	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	322,40	322,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					324,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81,01
	Toplam		ad			405,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1405		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1405	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	426,90	426,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					428,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					107,14
	Toplam		ad			535,68
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1406		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1406	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	562,50	562,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					564,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					141,24
	Toplam		ad			706,20
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1407		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1407	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	859,10	859,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					861,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					215,39
	Toplam		ad			1.076,95
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1408		Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1408	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	1.155,60	1.155,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					1.158,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					289,52
	Toplam		ad			1.447,58
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1409		Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1409	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	1.452,20	1.452,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					1.454,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					363,67
	Toplam		ad			1.818,33
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1410		Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1410	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	1.885,90	1.885,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					1.889,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					472,30
	Toplam		ad			2.361,48
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1411		Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1411	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	2.319,60	2.319,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					2.322,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					580,72
	Toplam		ad			2.903,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1412		Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1412	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	2.941,40	2.941,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					2.945,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					736,27
	Toplam		ad			3.681,36
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1413		Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1413	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	ad	1	3.817,20	3.817,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					3.820,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					955,22
	Toplam		ad			4.776,11
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, PVC kayar manşonların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC kayar manşonun döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC kayar manşonun adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1801		Dış çapı 75 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1801	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	418,40	418,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0024	205,00	0,49
	Toplam					418,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					104,72
	Toplam		ad			523,61
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1802		Dış çapı 75 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1802	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	461,00	461,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0024	205,00	0,49
	Toplam					461,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115,37
	Toplam		ad			576,86
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, 30°- 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1803		Dış çapı 75 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1803	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	548,20	548,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0024	205,00	0,49
	Toplam					548,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					137,17
	Toplam		ad			685,86
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1804		Dış çapı 90 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1804	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	666,60	666,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0024	205,00	0,49
	Toplam					667,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					166,77
	Toplam		ad			833,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1805		Dış çapı 90 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1805	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	732,30	732,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0024	205,00	0,49
	Toplam					732,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					183,20
	Toplam		ad			915,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1806		Dış çapı 90 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1806	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	879,60	879,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0024	205,00	0,49
	Toplam					880,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					220,02
	Toplam		ad			1.100,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1807		Dış çapı 110 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1807	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	1.067,50	1.067,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,032	205,00	6,56
	Toplam					1.074,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					268,52
	Toplam		ad			1.342,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1808		Dış çapı 110 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1808	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	1.172,10	1.172,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,032	205,00	6,56
	Toplam					1.178,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					294,67
	Toplam		ad			1.473,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1809		Dış çapı 110 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1809	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	1.408,30	1.408,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,032	205,00	6,56
	Toplam					1.414,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					353,72
	Toplam		ad			1.768,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1810		Dış çapı 125 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1810	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	1.386,10	1.386,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					1.393,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					348,27
	Toplam		ad			1.741,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1811		Dış çapı 125 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1811	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	1.523,70	1.523,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					1.530,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					382,67
	Toplam		ad			1.913,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1812		Dış çapı 125 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1812	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	1.829,60	1.829,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					1.836,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					459,14
	Toplam		ad			2.295,71
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1813		Dış çapı 140 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1813	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	1.704,70	1.704,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					1.712,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					428,02
	Toplam		ad			2.140,10
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, 11°- 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1814		Dış çapı 140 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1814	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	1.875,20	1.875,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					1.882,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					470,65
	Toplam		ad			2.353,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1815		Dış çapı 140 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1815	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	2.250,90	2.250,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.258,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					564,57
	Toplam		ad			2.822,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1816		Dış çapı 160 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1816	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	2.711,80	2.711,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,044	205,00	9,02
	Toplam					2.720,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					680,21
	Toplam		ad			3.401,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1817		Dış çapı 160 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1817	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	3.002,60	3.002,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,044	205,00	9,02
	Toplam					3.011,62
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					752,91
	Toplam		ad			3.764,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1818		Dış çapı 160 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1818	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	3.602,90	3.602,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,044	205,00	9,02
	Toplam					3.611,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					902,98
	Toplam		ad			4.514,90
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1819		Dış çapı 180 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1819	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	3.295,00	3.295,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
	Toplam					3.305,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					826,31
	Toplam		ad			4.131,56
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, 11°- 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1820		Dış çapı 180 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1820	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	3.626,40	3.626,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
	Toplam					3.636,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					909,16
	Toplam		ad			4.545,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1821		Dış çapı 180 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1821	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	4.348,70	4.348,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
	Toplam					4.358,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.089,74
	Toplam		ad			5.448,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1822		Dış çapı 200 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1822	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	3.794,80	3.794,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
	Toplam					3.805,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					951,26
	Toplam		ad			4.756,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1823		Dış çapı 200 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1823	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	4.161,00	4.161,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,055	205,00	11,28
	Toplam					4.172,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.043,07
	Toplam		ad			5.215,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1824		Dış çapı 200 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1824	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	4.988,00	4.988,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,055	205,00	11,28
	Toplam					4.999,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.249,82
	Toplam		ad			6.249,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1825		Dış çapı 225 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1825	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	4.378,00	4.378,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					4.390,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.097,58
	Toplam		ad			5.487,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1826		Dış çapı 225 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1826	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	4.784,80	4.784,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					4.797,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.199,28
	Toplam		ad			5.996,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1827		Dış çapı 225 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1827	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	5.733,80	5.733,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					5.746,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.436,53
	Toplam		ad			7.182,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1828		Dış çapı 250 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1828	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	5.675,70	5.675,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,066	205,00	13,53
	Toplam					5.689,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.422,31
	Toplam		ad			7.111,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1829		Dış çapı 250 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1829	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	6.227,90	6.227,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,066	205,00	13,53
	Toplam					6.241,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.560,36
	Toplam		ad			7.801,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1830		Dış çapı 250 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1830	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	7.467,60	7.467,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,066	205,00	13,53
	Toplam					7.481,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.870,28
	Toplam		ad			9.351,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1831		Dış çapı 280 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1831	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	6.973,50	6.973,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,072	205,00	14,76
	Toplam					6.988,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.747,07
	Toplam		ad			8.735,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1832		Dış çapı 280 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1832	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	7.671,00	7.671,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,072	205,00	14,76
	Toplam					7.685,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.921,44
	Toplam		ad			9.607,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1833		Dış çapı 280 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1833	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	9.201,40	9.201,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,072	205,00	14,76
	Toplam					9.216,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.304,04
	Toplam		ad			11.520,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1834		Dış çapı 315 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1834	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	11.157,80	11.157,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,088	205,00	18,04
	Toplam					11.175,84
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.793,96
	Toplam		ad			13.969,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1835		Dış çapı 315 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1835	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	12.281,20	12.281,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,088	205,00	18,04
	Toplam					12.299,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.074,81
	Toplam		ad			15.374,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1836		Dış çapı 315 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1836	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	14.741,20	14.741,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,088	205,00	18,04
	Toplam					14.759,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.689,81
	Toplam		ad			18.449,05
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.522.1837		Dış çapı 355 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1837	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	ad	1	15.070,40	15.070,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,104	205,00	21,32
	Toplam					15.091,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.772,93
	Toplam		ad			18.864,65
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, 11° - 22° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.522.1838		Dış çapı 355 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1838	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	ad	1	16.581,40	16.581,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,104	205,00	21,32
	Toplam					16.602,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.150,68
	Toplam		ad			20.753,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, 30° - 45° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.522.1839		Dış çapı 355 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.122.1839	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	ad	1	19.060,80	19.060,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,104	205,00	21,32
	Toplam					19.082,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.770,53
	Toplam		ad			23.852,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, 90° PVC dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1001		Dış çapı 32 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,02	205,00	4,10
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,03	310,00	9,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Toplam				25,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				6,43
		Toplam	m			32,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1002		Dış çapı 40 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,02	205,00	4,10
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,04	310,00	12,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Toplam				32,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				8,23
		Toplam	m			41,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1003		Dış çapı 50 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,02	205,00	4,10
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
		Toplam				40,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				10,03
		Toplam	m			50,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1004		Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,02	205,00	4,10
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,06	310,00	18,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		Toplam				47,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				11,83
		Toplam	m			59,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1005		Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,06	310,00	18,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		Toplam				49,35
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				12,34
		Toplam	m			61,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 72 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1006		Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Toplam				70,95
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				17,74
		Toplam	m			88,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1007		Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Toplam				73,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				18,25
		Toplam	m			91,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1008		Dış çapı 125 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,045	205,00	9,23
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Toplam				74,03
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				18,51
		Toplam	m			92,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1009		Dış çapı 140 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,045	205,00	9,23
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		Toplam				95,63
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				23,91
		Toplam	m			119,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1010		Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,055	205,00	11,28
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
		Toplam				119,28
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				29,82
		Toplam	m			149,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1011		Dış çapı 180 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,30	205,00	61,50
		Toplam				120,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				30,08
		Toplam	m			150,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1012		Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,065	205,00	13,33
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,30	205,00	61,50
		Toplam				121,33
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				30,33
		Toplam	m			151,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1013		Dış çapı 225 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
		Toplam				144,98
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				36,25
		Toplam	m			181,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1014		Dış çapı 250 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,085	205,00	17,43
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	310,00	65,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,42	205,00	86,10
		Toplam				168,63
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				42,16
		Toplam	m			210,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1015		Dış çapı 280 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	310,00	65,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,42	205,00	86,10
	Toplam					169,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					42,41
	Toplam		m			212,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1016		Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,039	2.571,91	100,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					292,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					73,15
	Toplam		m			365,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1017		Dış çapı 355 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,039	2.571,91	100,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,065	205,00	13,33
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,26	310,00	80,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,52	205,00	106,60
	Toplam					300,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					75,21
	Toplam		m			376,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1018		Dış çapı 400 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,039	2.571,91	100,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	205,00	110,70
	Toplam					309,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					77,26
	Toplam		m			386,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1019		Dış çapı 450 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,039	2.571,91	100,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,30	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,60	205,00	123,00
	Toplam					331,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,92
	Toplam		m			414,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1020		Dış çapı 500 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,039	2.571,91	100,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,76	205,00	155,80
	Toplam					390,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					97,58
	Toplam		m			487,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1021		Dış çapı 560 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,039	2.571,91	100,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,40	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,80	205,00	164,00
	Toplam					404,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					101,18
	Toplam		m			505,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1022		Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,045	2.571,91	115,74
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	205,00	19,48
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,00	205,00	205,00
	Toplam					495,22
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					123,81
	Toplam		m			619,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1023		Dış çapı 710 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,056	2.571,91	144,03
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	205,00	19,48
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,60	310,00	186,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,20	205,00	246,00
	Toplam					595,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					148,88
	Toplam		m			744,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1024		Dış çapı 800 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,064	2.571,91	164,60
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,70	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,40	205,00	287,00
	Toplam					689,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					172,28
	Toplam		m			861,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1301		Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1301	Çapı 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	98,40	98,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					100,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					25,01
	Toplam		ad			125,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 32 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1302		Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1302	Çapı 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	110,90	110,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					112,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28,14
	Toplam		ad			140,68

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1303		Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1303	Çapı 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	116,80	116,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					118,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					29,61
	Toplam		ad			148,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1304		Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1304	Çapı 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	170,80	170,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					172,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					43,11
	Toplam		ad			215,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1305		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1305	Çapı 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	224,70	224,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					227,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					56,79
	Toplam		ad			283,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1306		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1306	Çapı 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	250,10	250,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					252,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					63,14
	Toplam		ad			315,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1307		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1307	Çapı 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	392,60	392,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					395,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					98,97
	Toplam		ad			494,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1308		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1308	Çapı 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	474,80	474,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					478,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					119,62
	Toplam		ad			598,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1309		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1309	Çapı 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	554,90	554,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					558,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					139,65
	Toplam		ad			698,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1310		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1310	Çapı 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	736,00	736,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					740,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					185,13
	Toplam		ad			925,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1311		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1311	Çapı 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	982,30	982,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					987,22
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					246,81
	Toplam		ad			1.234,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1312		Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1312	Çapı 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	1.624,30	1.624,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					1.629,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					407,41
	Toplam		ad			2.037,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1313		Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1313	Çapı 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	2.057,70	2.057,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					2.063,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					515,96
	Toplam		ad			2.579,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1314		Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1314	Çapı 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	2.830,20	2.830,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					2.837,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					709,29
	Toplam		ad			3.546,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1315		Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1315	Çapı 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	3.808,00	3.808,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.815,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					953,85
	Toplam		ad			4.769,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1316		Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1316	Çapı 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	4.773,50	4.773,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.780,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.195,22
	Toplam		ad			5.976,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1317		Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1317	Çapı 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	7.249,50	7.249,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.256,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.814,22
	Toplam		ad			9.071,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1318		Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1318	Çapı 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	8.543,00	8.543,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.550,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.137,60
	Toplam		ad			10.687,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1319		Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1319	Çapı 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	9.927,20	9.927,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					9.934,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.483,65
	Toplam		ad			12.418,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1320		Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1320	Çapı 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	11.264,50	11.264,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.271,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.817,97
	Toplam		ad			14.089,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1321		Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1321	Çapı 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	18.219,40	18.219,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					18.226,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.556,70
	Toplam		ad			22.783,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1322		Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1322	Çapı 630 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	23.460,20	23.460,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					23.596,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.899,15
	Toplam		ad			29.495,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1323		Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1323	Çapı 710 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	34.410,70	34.410,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					34.547,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.636,77
	Toplam		ad			43.183,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

43.523.1324		Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1324	Çapı 800 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	ad	1,0	45.547,80	45.547,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					45.684,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.421,15
	Toplam		ad			57.105,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1601		Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1601	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	114,50	114,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					116,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					29,04
	Toplam		ad			145,18
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1602		Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1602	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	120,90	120,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					122,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30,64
	Toplam		ad			153,18
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1603		Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1603	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	139,00	139,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					140,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35,16
	Toplam		ad			175,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1604		Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1604	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	170,80	170,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					172,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					43,11
	Toplam		ad			215,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1605		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1605	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	216,60	216,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					219,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,77
	Toplam		ad			273,83
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1606		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1606	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	230,60	230,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					233,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					58,27
	Toplam		ad			291,33
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1607		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1607	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	261,70	261,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					264,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66,04
	Toplam		ad			330,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.1608		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	282,40	282,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					284,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					71,22
	Toplam		ad			356,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1609		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi(PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1609	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	338,90	338,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					342,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					85,55
	Toplam		ad			427,73
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1610		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1610	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	386,30	386,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					389,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					97,40
	Toplam		ad			486,98
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1611		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1611	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	496,20	496,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					499,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					124,97
	Toplam		ad			624,86
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1612		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1612	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	570,00	570,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					573,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					143,42
	Toplam		ad			717,11
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1613		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1613	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	855,10	855,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					858,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					214,70
	Toplam		ad			1.073,49
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1614		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1614	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	887,40	887,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					891,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					222,77
	Toplam		ad			1.113,86
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1615		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1615	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	919,70	919,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					924,21
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					231,05
	Toplam		ad			1.155,26
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1616		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1616	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	1.052,00	1.052,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					1.056,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					264,13
	Toplam		ad			1.320,64
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1617		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi(PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1617	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	1.421,80	1.421,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					1.426,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					356,68
	Toplam		ad			1.783,40
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1618		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1618	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	1.808,80	1.808,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					1.813,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					453,43
	Toplam		ad			2.267,15
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1619		Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1619	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	1.844,20	1.844,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					1.849,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					462,38
	Toplam		ad			2.311,91
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1620		Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1620	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	2.145,30	2.145,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					2.150,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					537,66
	Toplam		ad			2.688,29
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1621		Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1621	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	2.411,60	2.411,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					2.417,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					604,44
	Toplam		ad			3.022,19
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1622		Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1622	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	2.843,90	2.843,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					2.850,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					712,51
	Toplam		ad			3.562,56
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1623		Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1623	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	3.437,30	3.437,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					3.444,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					861,07
	Toplam		ad			4.305,34
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1624		Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1624	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	3.884,20	3.884,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					3.891,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					972,79
	Toplam		ad			4.863,96
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1625		Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1625	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	4.814,70	4.814,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.822,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.205,52
	Toplam		ad			6.027,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1626		Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1626	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	5.577,30	5.577,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.584,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.396,17
	Toplam		ad			6.980,85
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1627		Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1627	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	7.083,90	7.083,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.091,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.772,82
	Toplam		ad			8.864,10
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1628		Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1628	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	7.557,70	7.557,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.565,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.891,27
	Toplam		ad			9.456,35
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1629		Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1629	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	8.639,80	8.639,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.647,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.161,80
	Toplam		ad			10.808,98
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1630		Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1630	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	10.283,30	10.283,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.290,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.572,67
	Toplam		ad			12.863,35
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1631		Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1631	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	12.367,50	12.367,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.374,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.093,72
	Toplam		ad			15.468,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1632		Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1632	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	15.152,00	15.152,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.159,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.789,85
	Toplam		ad			18.949,23
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1633		Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1633	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	15.563,30	15.563,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.570,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.892,67
	Toplam		ad			19.463,35
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1634		Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1634	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	15.974,60	15.974,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.981,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.995,50
	Toplam		ad			19.977,48
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1635		Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1635	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	17.381,40	17.381,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					17.388,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.347,20
	Toplam		ad			21.735,98
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1636		Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1636	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	20.708,10	20.708,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					20.715,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.178,87
	Toplam		ad			25.894,35
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1637		Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1637	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	20.699,50	20.699,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					20.706,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.176,72
	Toplam		ad			25.883,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1638		Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1638	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	25.040,20	25.040,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					25.047,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.261,90
	Toplam		ad			31.309,48
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1639		Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi(PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1639	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	27.617,70	27.617,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					27.625,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.906,37
	Toplam		ad			34.531,86
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1640		Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1640	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	33.380,00	33.380,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					33.387,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.346,95
	Toplam		ad			41.734,74
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1641		Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1641	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	50.950,00	50.950,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					50.957,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.739,45
	Toplam		ad			63.697,24
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1642		Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1642	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	53.950,00	53.950,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					53.957,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.489,45
	Toplam		ad			67.447,24
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.1643		Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1643	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	ad	1	64.137,50	64.137,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					64.145,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.036,43
	Toplam		ad			80.182,13
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm, 45° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.1644		Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.1644	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	ad	1	68.017,50	68.017,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					68.025,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.006,43
	Toplam		ad			85.032,13
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2102		Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2102	Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	123,90	123,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					125,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					31,39
	Toplam		ad			156,93
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.2103		Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2103	Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	152,50	152,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					154,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38,54
	Toplam		ad			192,68
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kâr ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2104		Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2104	Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	156,40	156,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					158,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39,51
	Toplam		ad			197,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2105		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2105	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	160,30	160,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					162,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40,69
	Toplam		ad			203,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2106		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	192,20	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					194,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					48,67
	Toplam		ad			243,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2107		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2107	Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	259,20	259,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					262,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					65,62
	Toplam		ad			328,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2108		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2108	Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	345,50	345,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					349,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					87,30
	Toplam		ad			436,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2109		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2109	Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	489,70	489,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					493,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					123,35
	Toplam		ad			616,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2110		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2110	Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	658,90	658,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					663,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					165,85
	Toplam		ad			829,26

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2111		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2111	Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	773,10	773,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					778,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					194,51
	Toplam		ad			972,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2112		Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2112	Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	1.097,80	1.097,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					1.103,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					275,78
	Toplam		ad			1.378,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2113		Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2113	Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	1.235,90	1.235,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					1.242,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					310,51
	Toplam		ad			1.552,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2114		Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2114	Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	2.050,90	2.050,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					2.057,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					514,47
	Toplam		ad			2.572,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2115		Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2115	Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	2.396,40	2.396,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.403,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					600,95
	Toplam		ad			3.004,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2116		Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2116	Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	3.013,10	3.013,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.020,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					755,12
	Toplam		ad			3.775,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2117		Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2117	Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	4.555,10	4.555,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.562,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.140,62
	Toplam		ad			5.703,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2118		Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2118	Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	6.123,90	6.123,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					6.131,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.532,82
	Toplam		ad			7.664,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2119		Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2119	Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	7.653,50	7.653,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					7.660,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.915,22
	Toplam		ad			9.576,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2120		Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2120	Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	9.314,30	9.314,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					9.321,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.330,42
	Toplam		ad			11.652,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2121		Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2121	Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	12.720,80	12.720,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					12.728,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.182,05
	Toplam		ad			15.910,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2122		Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2122	Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	17.524,10	17.524,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					17.531,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.382,97
	Toplam		ad			21.914,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2123		Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2123	Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	25.271,10	25.271,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					25.278,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.319,72
	Toplam		ad			31.598,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2124		Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2124	Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	ad	1	33.521,60	33.521,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	Toplam					33.529,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.382,45
	Toplam		ad			41.912,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm PE100 boru flanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanş adaptörü uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru flanş adaptörlerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru flanş adaptörlerinin (flanşla birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2405		Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2405	Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	173,60	173,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					175,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					43,81
	Toplam		ad			219,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63/40 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2406		Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2406	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	203,30	203,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					204,94
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51,24
	Toplam		ad			256,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63/50 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2409		Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2409	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	198,30	198,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					200,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50,19
	Toplam		ad			250,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/50 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2410		Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2410	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	213,60	213,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					216,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,02
	Toplam		ad			270,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/63 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2414		Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	212,80	212,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					215,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					53,82
	Toplam		ad			269,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/63 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2415		Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2415	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	216,90	216,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					219,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,84
	Toplam		ad			274,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/75 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2420		Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2420	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	227,20	227,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					230,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					57,62
	Toplam		ad			288,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/75 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2421		Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2421	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	245,10	245,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					248,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					62,10
	Toplam		ad			310,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/90 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2426		Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2426	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	282,40	282,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					286,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					71,52
	Toplam		ad			357,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/75 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2427		Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2427	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	288,20	288,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					291,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					72,97
	Toplam		ad			364,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/90 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2428		Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2428	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	322,40	322,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					326,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81,52
	Toplam		ad			407,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/110 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2434		Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2434	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	507,30	507,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					510,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					127,75
	Toplam		ad			638,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/90 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2435		Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2435	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	522,10	522,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					525,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					131,45
	Toplam		ad			657,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/110 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2436		Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2436	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	536,90	536,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					540,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					135,15
	Toplam		ad			675,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/125 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2443		Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2443	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	567,40	567,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					571,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					142,98
	Toplam		ad			714,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/110 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2444		Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2444	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	669,90	669,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					674,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					168,60
	Toplam		ad			843,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/125 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2445		Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2445	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	691,00	691,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					695,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					173,88
	Toplam		ad			869,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/140 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2453		Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2453	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	804,00	804,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					808,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					202,23
	Toplam		ad			1.011,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/125 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2454		Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2454	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	863,50	863,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					868,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					217,11
	Toplam		ad			1.085,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/140 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2455		Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2455	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	929,20	929,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					934,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					233,53
	Toplam		ad			1.167,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/160 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2464		Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2464	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	1.182,00	1.182,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					1.187,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					296,83
	Toplam		ad			1.484,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/140 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2465		Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2465	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	1.197,10	1.197,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					1.202,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					300,61
	Toplam		ad			1.503,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/160 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2466		Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2466	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	1.232,60	1.232,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					1.237,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					309,48
	Toplam		ad			1.547,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/180 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2475		Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2475	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	1.570,90	1.570,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					1.577,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					394,26
	Toplam		ad			1.971,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/140 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
 Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
 Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2476		Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2476	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	1.575,90	1.575,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					1.582,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					395,51
	Toplam		ad			1.977,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/160 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
 Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
 Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2477		Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2477	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	1.637,80	1.637,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					1.643,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					410,99
	Toplam		ad			2.054,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/180 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2478		Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2478	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	1.644,90	1.644,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					1.651,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					412,76
	Toplam		ad			2.063,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/200 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2488		Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2488	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	2.287,70	2.287,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					2.294,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					573,67
	Toplam		ad			2.868,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/160 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2489		Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2489	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	2.434,50	2.434,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					2.441,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					610,37
	Toplam		ad			3.051,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/180 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2490		Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2490	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	2.524,00	2.524,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					2.530,97
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					632,74
	Toplam		ad			3.163,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/200 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2491		Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2491	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	2.834,70	2.834,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					2.841,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					710,42
	Toplam		ad			3.552,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/225 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2502		Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2502	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	2.748,90	2.748,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.756,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					689,07
	Toplam		ad			3.445,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/180 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2503		Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2503	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	2.788,00	2.788,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.795,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					698,85
	Toplam		ad			3.494,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/200 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2504		Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2504	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	2.851,30	2.851,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.858,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					714,67
	Toplam		ad			3.573,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/225 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2505		Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2505	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	3.026,10	3.026,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.033,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					758,37
	Toplam		ad			3.791,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/250 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2517		Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2517	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	6.521,30	6.521,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.528,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.632,17
	Toplam		ad			8.160,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/200 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2518		Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2518	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	6.902,80	6.902,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.910,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.727,55
	Toplam		ad			8.637,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/225 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2519		Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2519	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	6.945,20	6.945,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.952,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.738,15
	Toplam		ad			8.690,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/250 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2520		Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2520	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	7.127,90	7.127,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.135,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.783,82
	Toplam		ad			8.919,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/280 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2533		Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2533	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	7.541,00	7.541,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.548,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.887,10
	Toplam		ad			9.435,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/225 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2534		Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2534	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	7.921,50	7.921,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.928,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.982,22
	Toplam		ad			9.911,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/250 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2535		Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2535	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	7.991,50	7.991,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.998,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.999,72
	Toplam		ad			9.998,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/280 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2536		Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2536	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	8.188,40	8.188,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.195,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.048,95
	Toplam		ad			10.244,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/315 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2550		Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2550	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	10.995,60	10.995,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.002,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.750,75
	Toplam		ad			13.753,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/250 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2551		Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2551	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	11.441,30	11.441,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.448,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.862,17
	Toplam		ad			14.310,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/280 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2552		Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2552	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	12.085,80	12.085,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.093,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.023,30
	Toplam		ad			15.116,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/315 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2553		Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2553	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	12.425,30	12.425,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.432,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.108,17
	Toplam		ad			15.540,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/355 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2568		Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2568	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	14.525,50	14.525,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.532,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.633,22
	Toplam		ad			18.166,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/280 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2569		Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2569	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	14.236,40	14.236,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.243,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.560,95
	Toplam		ad			17.804,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/315 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2570		Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2570	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	13.947,20	13.947,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					13.954,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.488,65
	Toplam		ad			17.443,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/355 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2571		Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2571	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	13.881,80	13.881,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					13.889,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.472,30
	Toplam		ad			17.361,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/400 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2587		Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2587	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	15.753,50	15.753,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				15.889,48
	Toplam		ad			3.972,37
						19.861,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/315 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2588		Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2588	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	15.284,30	15.284,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				15.420,28
	Toplam		ad			3.855,07
						19.275,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/355 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2589		Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2589	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	15.131,60	15.131,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				15.267,58
	Toplam		ad			3.816,90
						19.084,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/400 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2590		Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2590	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	14.979,00	14.979,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				15.114,98
	Toplam		ad			3.778,75
						18.893,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/450 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2606		Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2606	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	25.021,60	25.021,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				25.157,58
	Toplam		ad			6.289,40
						31.446,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/315 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2607		Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2607	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	22.746,30	22.746,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				22.882,28
	Toplam		ad			5.720,57
						28.602,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/355 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2608		Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2608	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	19.481,50	19.481,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					19.617,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.904,37
	Toplam		ad			24.521,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/400 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2609		Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2609	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	18.626,20	18.626,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					18.762,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.690,55
	Toplam		ad			23.452,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/450 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2610		Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2610	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	18.194,90	18.194,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				18.330,88
	Toplam		ad			4.582,72
						22.913,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/500 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2628		Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2628	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	29.828,60	29.828,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				29.964,99
	Toplam		ad			7.491,25
						37.456,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/400 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2629		Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2629	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	29.643,00	29.643,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				29.779,39
	Toplam		ad			7.444,85
						37.224,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/450 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2630		Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2630	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	24.567,50	24.567,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				24.703,89
	Toplam		ad			6.175,97
						30.879,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/500 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2631		Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2631	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	24.083,20	24.083,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					24.219,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.054,90
	Toplam		ad			30.274,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/560 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2650		Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2650	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	43.850,00	43.850,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					43.986,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.996,60
	Toplam		ad			54.982,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/450 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2651		Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2651	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	43.465,70	43.465,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				43.602,09
	Toplam		ad			10.900,52
						54.502,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/500 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2652		Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2652	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	35.679,40	35.679,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				35.815,79
	Toplam		ad			8.953,95
						44.769,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/560 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2653		Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2653	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	32.440,40	32.440,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				32.576,79
	Toplam		ad			8.144,20
						40.720,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/630 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2673		Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2673	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	56.390,70	56.390,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				56.527,50
	Toplam		ad			14.131,88
						70.659,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/500 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2674		Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2674	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	50.210,50	50.210,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				50.347,30
	Toplam	ad				12.586,83
						62.934,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/560 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.2675		Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2675	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	39.139,40	39.139,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				39.276,20
	Toplam	ad				9.819,05
						49.095,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/630 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.2676		Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.2676	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	ad	1	34.685,50	34.685,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				34.822,30
	Toplam		ad			8.705,58
						43.527,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/710 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.3902		Dış Çapı 40 / 40 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3902	Dış çapı 40 / 40 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	208,00	208,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				209,64
	Toplam		ad			52,41
						262,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40/40 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3903		Dış Çapı 50 / 50 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3903	Dış çapı 50 / 50 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	216,60	216,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					218,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,56
	Toplam		ad			272,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50/50 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.3904		Dış Çapı 63 / 63 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3904	Dış çapı 63 / 63 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	265,60	265,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					267,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66,81
	Toplam		ad			334,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63/63 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3905		Dış Çapı 75 / 75 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3905	Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	314,60	314,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					317,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					79,27
	Toplam		ad			396,33
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/75 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.3906		Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3906	Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	329,20	329,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					331,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,92
	Toplam		ad			414,58
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/90 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3907		Dış Çapı 110 / 110 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3907	Dış çapı 110 / 110 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	505,00	505,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					508,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					127,07
	Toplam		ad			635,35
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/110 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.3908		Dış Çapı 125 / 125 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3908	Dış çapı 125 / 125 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	749,60	749,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					753,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					188,32
	Toplam		ad			941,61
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/125 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3909		Dış Çapı 140 / 140 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3909	Dış çapı 140 / 140 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	1.157,00	1.157,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					1.160,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					290,17
	Toplam		ad			1.450,86
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/140 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.3910		Dış Çapı 160 / 160 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3910	Dış çapı 160 / 160 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	1.547,80	1.547,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					1.552,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					388,08
	Toplam		ad			1.940,39
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/160 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3911		Dış Çapı 180 / 180 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3911	Dış çapı 180 / 180 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	2.315,00	2.315,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					2.319,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					579,98
	Toplam		ad			2.899,90
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/180 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.3912		Dış Çapı 200 / 200 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3912	Dış çapı 200 / 200 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	2.572,60	2.572,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					2.577,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					644,48
	Toplam		ad			3.222,41
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/200 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3913		Dış Çapı 225 / 225 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3913	Dış çapı 225 / 225 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	3.373,60	3.373,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					3.379,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					844,94
	Toplam		ad			4.224,69
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/225 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.3914		Dış Çapı 250 / 250 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3914	Dış çapı 250 / 250 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	4.723,30	4.723,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					4.730,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.182,57
	Toplam		ad			5.912,84
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/250 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3915		Dış Çapı 280 / 280 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3915	Dış çapı 280 / 280 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	6.726,70	6.726,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.734,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.683,52
	Toplam		ad			8.417,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/280 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.3916		Dış Çapı 315 / 315 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3916	Dış çapı 315 / 315 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	8.822,80	8.822,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.830,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.207,55
	Toplam		ad			11.037,73
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/315 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3917		Dış Çapı 355 / 355 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3917	Dış çapı 355 / 355 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	13.101,40	13.101,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					13.108,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.277,20
	Toplam		ad			16.385,98
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/355 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.3918		Dış Çapı 400 / 400 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3918	Dış çapı 400 / 400 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	18.945,80	18.945,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					18.953,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.738,30
	Toplam		ad			23.691,48
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/400 mm PE100 eşit Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3919		Dış Çapı 450 / 450 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3919	Dış çapı 450 / 450 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	21.556,00	21.556,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					21.691,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.423,00
	Toplam		ad			27.114,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/450 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.3920		Dış Çapı 500 / 500 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3920	Dış çapı 500 / 500 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	24.782,30	24.782,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					24.918,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.229,57
	Toplam		ad			31.147,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/500 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3921		Dış Çapı 560 / 560 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3921	Dış çapı 560 / 560 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	32.514,90	32.514,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					32.650,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.162,72
	Toplam		ad			40.813,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/560 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.3922		Dış Çapı 630 / 630 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3922	Dış çapı 630 / 630 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	48.236,90	48.236,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					48.373,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.093,32
	Toplam		ad			60.466,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/630 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.3923		Dış Çapı 710 / 710 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3923	Dış çapı 710 / 710 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	72.964,70	72.964,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					73.101,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.275,27
	Toplam		ad			91.376,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/710 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.3924		Dış Çapı 800 / 800 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.3924	Dış çapı 800 / 800 mm, 10 atü PE100 eşit Te	ad	1	91.721,90	91.721,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					91.858,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22.964,68
	Toplam		ad			114.823,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/800 mm PE100 eşit Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, eşit Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 eşit Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru eşit Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4203		Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4203	Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	328,00	328,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					329,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,41
	Toplam		ad			412,05
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50/40 mm PE100 inegal Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.4206		Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4206	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	347,80	347,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					349,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					87,36
	Toplam		ad			436,80
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63/50 mm PE100 inegal Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te’lerin adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4208		Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4208	Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	367,60	367,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					370,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					92,52
	Toplam		ad			462,58
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/40 mm PE100 inegal Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.4209		Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4209	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	387,40	387,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					389,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					97,47
	Toplam		ad			487,33
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/50 mm PE100 inegal Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4210		Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4210	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	407,20	407,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					409,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					102,42
	Toplam		ad			512,08
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/63 mm PE100 inegal Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.4214		Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4214	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	409,30	409,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					411,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					102,94
	Toplam		ad			514,70
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/63 mm PE100 inegal Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4215		Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4215	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	428,60	428,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					431,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					107,77
	Toplam		ad			538,83
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/75 mm PE100 inegal Te’lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te’lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te’lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.4218		Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4218	Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	470,80	470,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					474,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					118,52
	Toplam		ad			592,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/50 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4219		Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4219	Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	512,90	512,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					516,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					129,05
	Toplam		ad			645,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/63 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4220		Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4220	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	518,70	518,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					521,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					130,50
	Toplam		ad			652,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4221		Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4221	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	545,20	545,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					548,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					137,12
	Toplam		ad			685,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4224		Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4224	Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	673,70	673,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					677,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					169,35
	Toplam		ad			846,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/50 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4225		Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4225	Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	802,10	802,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					805,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					201,45
	Toplam		ad			1.007,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/630 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4226		Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4226	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	883,60	883,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					887,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					221,82
	Toplam		ad			1.109,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4227		Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4227	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	912,40	912,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					916,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					229,02
	Toplam		ad			1.145,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4228		Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4228	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	941,30	941,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					944,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					236,25
	Toplam		ad			1.181,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4232		Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	40.123.4232	Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.481,20	1.481,20
	Toplam					1.484,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					371,22
	Toplam		ad			1.856,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/63 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4233		Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	40.123.4233	Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.539,70	1.539,70
	Toplam					1.543,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					385,85
	Toplam		ad			1.929,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4234		Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	40.123.4234	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.576,70	1.576,70
	Toplam					1.580,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					395,10
	Toplam		ad			1.975,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4235		Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	40.123.4235	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.683,10	1.683,10
	Toplam					1.686,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					421,70
	Toplam		ad			2.108,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4236		Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	40.123.4236	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.863,50	1.863,50
	Toplam					1.867,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					466,80
	Toplam		ad			2.333,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4240		Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	40.123.4240	Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.599,50	1.599,50
	Toplam					1.604,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					401,00
	Toplam		ad			2.005,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/63 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4241		Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	40.123.4241	Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.634,70	1.634,70
	Toplam					1.639,21
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					409,80
	Toplam		ad			2.049,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4242		Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	40.123.4242	Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.679,80	1.679,80
	Toplam					1.684,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					421,08
	Toplam		ad			2.105,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4243		Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	40.123.4243	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.689,80	1.689,80
	Toplam					1.694,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					423,58
	Toplam		ad			2.117,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4244		Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	40.123.4244	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	1.759,90	1.759,90
	Toplam					1.764,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					441,10
	Toplam		ad			2.205,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4245		Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	40.123.4245	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.055,90	2.055,90
	Toplam					2.060,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					515,10
	Toplam		ad			2.575,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4249		Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	40.123.4249	Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.480,40	2.480,40
	Toplam					2.485,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					621,33
	Toplam		ad			3.106,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/63 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4250		Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	40.123.4250	Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.560,10	2.560,10
	Toplam					2.565,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					641,26
	Toplam		ad			3.206,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4251		Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	40.123.4251	Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.574,40	2.574,40
	Toplam					2.579,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					644,83
	Toplam		ad			3.224,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4252		Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	40.123.4252	Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.588,70	2.588,70
	Toplam					2.593,62
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					648,41
	Toplam		ad			3.242,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4253		Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	40.123.4253	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.602,90	2.602,90
	Toplam					2.607,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					651,96
	Toplam		ad			3.259,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4254		Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	40.123.4254	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.617,20	2.617,20
	Toplam					2.622,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					655,53
	Toplam		ad			3.277,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4255		Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	40.123.4255	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.763,20	2.763,20
	Toplam					2.768,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					692,03
	Toplam		ad			3.460,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4259		Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4259	Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.557,20	2.557,20
	Toplam					2.562,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					640,63
	Toplam		ad			3.203,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/63 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4260		Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4260	Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.574,70	2.574,70
	Toplam					2.580,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					645,01
	Toplam		ad			3.225,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4261		Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4261	Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.592,20	2.592,20
	Toplam					2.597,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					649,38
	Toplam		ad			3.246,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4262		Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4262	Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.609,00	2.609,00
	Toplam					2.614,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					653,58
	Toplam		ad			3.267,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4263		Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4263	Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	2.877,50	2.877,50
	Toplam					2.882,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					720,71
	Toplam		ad			3.603,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4264		Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4264	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.146,00	3.146,00
	Toplam					3.151,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					787,83
	Toplam		ad			3.939,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4265		Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4265	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1,0	3.602,10	3.602,10
	Toplam					3.607,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					901,86
	Toplam		ad			4.509,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4266		Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	40.123.4266	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.058,20	4.058,20
	Toplam					4.063,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.015,88
	Toplam		ad			5.079,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4270		Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4270	Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.391,10	3.391,10
	Toplam					3.397,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					849,31
	Toplam		ad			4.246,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/63 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4271		Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4271	Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.455,90	3.455,90
	Toplam					3.462,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					865,51
	Toplam		ad			4.327,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4272		Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4272	Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.484,00	3.484,00
	Toplam					3.490,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					872,54
	Toplam		ad			4.362,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4273		Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4273	Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.507,40	3.507,40
	Toplam					3.513,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					878,39
	Toplam		ad			4.391,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4274		Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4274	Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.530,70	3.530,70
	Toplam					3.536,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					884,21
	Toplam		ad			4.421,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4275		Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4275	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.580,50	3.580,50
	Toplam					3.586,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					896,66
	Toplam		ad			4.483,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4276		Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4276	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	3.841,30	3.841,30
	Toplam					3.847,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					961,86
	Toplam		ad			4.809,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4277		Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4277	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.102,20	4.102,20
	Toplam					4.108,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.027,09
	Toplam		ad			5.135,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4278		Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	40.123.4278	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.302,00	4.302,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.308,15
	Toplam	ad				1.077,04
						5.385,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4282		Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4282	Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.077,40	4.077,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.084,37
	Toplam	ad				1.021,09
						5.105,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/634 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4283		Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4283	Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.176,50	4.176,50
	Toplam					4.183,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.045,87
	Toplam		ad			5.229,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4284		Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4284	Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.275,60	4.275,60
	Toplam					4.282,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.070,64
	Toplam		ad			5.353,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4285		Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4285	Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.277,60	4.277,60
	Toplam					4.284,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.071,14
	Toplam		ad			5.355,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4286		Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4286	Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.351,30	4.351,30
	Toplam					4.358,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.089,57
	Toplam		ad			5.447,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4287		Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4287	Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.636,70	4.636,70
	Toplam					4.643,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.160,92
	Toplam		ad			5.804,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4288		Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4288	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	4.897,70	4.897,70
	Toplam					4.904,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.226,17
	Toplam		ad			6.130,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4289		Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4289	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.158,70	5.158,70
	Toplam					5.165,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.291,42
	Toplam		ad			6.457,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4290		Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4290	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.163,60	5.163,60
	Toplam					5.170,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.292,64
	Toplam		ad			6.463,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4291		Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	40.123.4291	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.618,80	5.618,80
	Toplam					5.625,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.406,44
	Toplam		ad			7.032,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4295		Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4295	Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.014,30	5.014,30
	Toplam					5.021,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.255,42
	Toplam		ad			6.277,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/63 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4296		Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4296	Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.054,20	5.054,20
	Toplam					5.061,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.265,40
	Toplam		ad			6.326,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4297		Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4297	Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.105,20	5.105,20
	Toplam					5.112,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.278,15
	Toplam		ad			6.390,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4298		Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4298	Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.219,60	5.219,60
	Toplam					5.226,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.306,75
	Toplam		ad			6.533,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4299		Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4299	Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.559,60	5.559,60
	Toplam					5.566,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.391,75
	Toplam		ad			6.958,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4300		Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4300	Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.620,00	5.620,00
	Toplam					5.627,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.406,85
	Toplam		ad			7.034,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4301		Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4301	Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.653,10	5.653,10
	Toplam					5.660,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.415,12
	Toplam		ad			7.075,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4302		Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4302	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.801,60	5.801,60
	Toplam					5.808,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.452,25
	Toplam		ad			7.261,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4303		Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4303	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	5.950,00	5.950,00
	Toplam					5.957,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.489,35
	Toplam		ad			7.446,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4304		Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4304	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	7.467,80	7.467,80
	Toplam					7.475,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.868,80
	Toplam		ad			9.343,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4305		Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4305	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	8.073,50	8.073,50
	Toplam					8.080,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.020,22
	Toplam		ad			10.101,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4310		Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4310	Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.104,30	6.104,30
	Toplam					6.111,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.527,92
	Toplam		ad			7.639,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4311		Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4311	Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.107,80	6.107,80
	Toplam					6.115,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.528,80
	Toplam		ad			7.643,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4312		Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4312	Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.110,20	6.110,20
	Toplam					6.117,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.529,40
	Toplam		ad			7.646,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4313		Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4313	Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.463,00	6.463,00
	Toplam					6.470,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.617,60
	Toplam		ad			8.087,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4314		Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4314	Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.521,20	6.521,20
	Toplam					6.528,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.632,15
	Toplam		ad			8.160,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4315		Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4315	Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.579,40	6.579,40
	Toplam					6.586,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.646,70
	Toplam		ad			8.233,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4316		Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4316	Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.714,50	6.714,50
	Toplam					6.721,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.680,47
	Toplam		ad			8.402,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4317		Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4317	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	6.849,60	6.849,60
	Toplam					6.856,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.714,25
	Toplam		ad			8.571,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4318		Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4318	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	7.710,00	7.710,00
	Toplam					7.717,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.929,35
	Toplam		ad			9.646,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4319		Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4319	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	8.349,70	8.349,70
	Toplam					8.357,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.089,27
	Toplam		ad			10.446,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4320		Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4320	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	8.919,20	8.919,20
	Toplam					8.926,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.231,65
	Toplam		ad			11.158,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4325		Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4325	Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	9.859,40	9.859,40
	Toplam					9.866,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.466,70
	Toplam		ad			12.333,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4326		Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4326	Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	9.950,80	9.950,80
	Toplam					9.958,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.489,55
	Toplam		ad			12.447,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4327		Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4327	Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.042,30	10.042,30
	Toplam					10.049,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.512,42
	Toplam		ad			12.562,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4328		Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4328	Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.082,80	10.082,80
	Toplam					10.090,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.522,55
	Toplam		ad			12.612,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4329		Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4329	Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.122,60	10.122,60
	Toplam					10.129,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.532,50
	Toplam		ad			12.662,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4330		Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4330	Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.762,50	10.762,50
	Toplam					10.769,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.692,47
	Toplam		ad			13.462,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4331		Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4331	Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.402,40	11.402,40
	Toplam					11.409,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.852,45
	Toplam		ad			14.262,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4332		Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4332	Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.651,20	11.651,20
	Toplam					11.658,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.914,65
	Toplam		ad			14.573,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4333		Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4333	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.900,10	11.900,10
	Toplam					11.907,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.976,87
	Toplam		ad			14.884,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4334		Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4334	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	13.223,10	13.223,10
	Toplam					13.230,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.307,62
	Toplam		ad			16.538,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4335		Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4335	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	14.546,10	14.546,10
	Toplam					14.553,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.638,37
	Toplam		ad			18.191,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4336		Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4336	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	17.037,00	17.037,00
	Toplam					17.044,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.261,10
	Toplam		ad			21.305,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4342		Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4342	Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.277,80	10.277,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.285,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.571,30
	Toplam		ad			12.856,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4343		Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4343	Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.395,00	10.395,00
	Toplam					10.402,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.600,60
	Toplam		ad			13.002,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4344		Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4344	Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.486,70	10.486,70
	Toplam					10.494,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.623,52
	Toplam		ad			13.117,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4345		Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4345	Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.578,00	10.578,00
	Toplam					10.585,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.646,35
	Toplam		ad			13.231,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4346		Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4346	Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.151,30	11.151,30
	Toplam					11.158,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.789,67
	Toplam		ad			13.948,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4347		Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4347	Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.610,20	11.610,20
	Toplam					11.617,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.904,40
	Toplam		ad			14.521,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4348		Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4348	Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.915,40	11.915,40
	Toplam					11.922,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.980,70
	Toplam		ad			14.903,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4349		Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4349	Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	12.069,50	12.069,50
	Toplam					12.076,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.019,22
	Toplam		ad			15.096,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4350		Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4350	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	13.952,50	13.952,50
	Toplam					13.959,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.489,97
	Toplam		ad			17.449,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4351		Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	40.123.4351	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	17.582,00	17.582,00
	Toplam					17.589,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.397,35
	Toplam		ad			21.986,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4352		Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4352	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	19.617,70	19.617,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					19.625,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.906,27
	Toplam		ad			24.531,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 5400/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4353		Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4353	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	20.003,20	20.003,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					20.010,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.002,65
	Toplam		ad			25.013,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/355 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4359		Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4359	Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.604,80	10.604,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.612,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.653,05
	Toplam		ad			13.265,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/90 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4360		Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4360	Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.747,70	10.747,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.755,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.688,77
	Toplam		ad			13.443,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4361		Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4361	Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	10.890,50	10.890,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.897,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.724,47
	Toplam		ad			13.622,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4362		Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4362	Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.033,40	11.033,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.040,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.760,20
	Toplam		ad			13.800,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4363		Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4363	Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.540,20	11.540,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.547,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.886,90
	Toplam		ad			14.434,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4364		Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4364	Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	11.818,10	11.818,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.825,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.956,37
	Toplam		ad			14.781,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4365		Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4365	Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	12.179,60	12.179,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.186,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.046,75
	Toplam		ad			15.233,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4366		Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4366	Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	12.238,90	12.238,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.246,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.061,57
	Toplam		ad			15.307,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4367		Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4367	Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	14.681,90	14.681,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.689,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.672,32
	Toplam		ad			18.361,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4368		Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4368	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	20.617,80	20.617,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					20.625,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.156,30
	Toplam		ad			25.781,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4369		Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4369	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	22.198,40	22.198,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					22.205,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.551,45
	Toplam		ad			27.757,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4370		Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4370	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	23.778,90	23.778,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					23.786,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.946,57
	Toplam		ad			29.732,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/355 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4371		Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4371	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	24.344,20	24.344,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					24.351,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.087,90
	Toplam		ad			30.439,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/400 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4378		Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4378	Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	13.327,00	13.327,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					13.334,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.333,60
	Toplam		ad			16.667,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4379		Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4379	Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	13.580,90	13.580,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					13.588,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.397,07
	Toplam		ad			16.985,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4380		Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4380	Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	13.895,60	13.895,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					13.902,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.475,75
	Toplam		ad			17.378,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4381		Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4381	Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	14.587,40	14.587,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.594,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.648,70
	Toplam		ad			18.243,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4382		Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4382	Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	14.889,10	14.889,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.896,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.724,12
	Toplam		ad			18.620,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4383		Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4383	Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	15.474,60	15.474,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.481,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.870,50
	Toplam		ad			19.352,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4384		Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4384	Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	15.707,70	15.707,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.715,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.928,77
	Toplam		ad			19.643,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4385		Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4385	Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	16.521,80	16.521,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					16.529,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.132,30
	Toplam		ad			20.661,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4386		Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4386	Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	19.855,20	19.855,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					19.862,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.965,65
	Toplam		ad			24.828,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4387		Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4387	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	22.026,60	22.026,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					22.033,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.508,50
	Toplam		ad			27.542,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4388		Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4388	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	28.936,10	28.936,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					28.943,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.235,87
	Toplam		ad			36.179,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/355 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4389		Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4389	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	30.653,60	30.653,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					30.660,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.665,25
	Toplam		ad			38.326,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/400 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4390		Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4390	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	31.907,60	31.907,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					31.914,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.978,75
	Toplam		ad			39.893,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/450 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4397		Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4397	Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	18.658,60	18.658,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					18.794,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.698,65
	Toplam		ad			23.493,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4398		Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4398	Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	18.902,10	18.902,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					19.038,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.759,52
	Toplam		ad			23.797,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4399		Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4399	Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	19.294,30	19.294,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					19.430,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.857,57
	Toplam		ad			24.287,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4400		Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4400	Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	20.083,00	20.083,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					20.218,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.054,75
	Toplam		ad			25.273,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4401		Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4401	Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	20.688,50	20.688,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					20.824,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.206,12
	Toplam		ad			26.030,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4402		Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4402	Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	21.812,20	21.812,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					21.948,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.487,05
	Toplam		ad			27.435,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4403		Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4403	Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	22.170,50	22.170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					22.306,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.576,62
	Toplam		ad			27.883,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4404		Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4404	Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	23.115,60	23.115,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					23.251,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.812,90
	Toplam		ad			29.064,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4405		Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4405	Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	24.165,20	24.165,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					24.301,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.075,30
	Toplam		ad			30.376,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4406		Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4406	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	27.400,00	27.400,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					27.535,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.884,00
	Toplam		ad			34.419,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4407		Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4407	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	28.994,00	28.994,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					29.129,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.282,50
	Toplam		ad			36.412,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/355 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4408		Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4408	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	30.623,40	30.623,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					30.759,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.689,85
	Toplam		ad			38.449,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/400 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4409		Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4409	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	40.301,90	40.301,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					40.437,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.109,47
	Toplam		ad			50.547,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/450 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4410		Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4410	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	40.973,90	40.973,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				41.109,88
	Toplam		ad			10.277,47
						51.387,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/500 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4418		Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4418	Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	25.373,10	25.373,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				25.509,49
	Toplam		ad			6.377,37
						31.886,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4419		Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4419	Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	26.137,40	26.137,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				26.273,79
	Toplam		ad			6.568,45
						32.842,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4420		Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4420	Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	27.707,50	27.707,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				27.843,89
	Toplam		ad			6.960,97
						34.804,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4421		Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4421	Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	28.794,30	28.794,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				28.930,69
	Toplam		ad			7.232,67
						36.163,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4422		Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4422	Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	29.998,00	29.998,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				30.134,39
	Toplam		ad			7.533,60
						37.667,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4423		Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4423	Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	30.815,50	30.815,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					30.951,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.737,97
	Toplam		ad			38.689,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4424		Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4424	Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	32.165,10	32.165,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					32.301,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.075,37
	Toplam		ad			40.376,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4425		Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4425	Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	33.791,20	33.791,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					33.927,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.481,90
	Toplam		ad			42.409,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4426		Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4426	Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	38.469,30	38.469,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					38.605,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.651,42
	Toplam		ad			48.257,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4427		Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4427	Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	42.815,50	42.815,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					42.951,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.737,97
	Toplam		ad			53.689,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/355 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4428		Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4428	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	43.681,20	43.681,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					43.817,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.954,40
	Toplam		ad			54.771,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/400 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4429		Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4429	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	47.398,00	47.398,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					47.534,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.883,60
	Toplam		ad			59.417,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/450 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4430		Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4430	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	49.777,50	49.777,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					49.913,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.478,47
	Toplam		ad			62.392,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/500 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4431		Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4431	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	52.246,50	52.246,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					52.382,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.095,72
	Toplam		ad			65.478,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/560 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4439		Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4439	Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	34.718,40	34.718,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					34.854,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.713,70
	Toplam		ad			43.568,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/125 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4440		Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4440	Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	35.951,40	35.951,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					36.087,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.021,95
	Toplam		ad			45.109,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/140 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4441		Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4441	Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	37.488,80	37.488,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					37.625,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.406,30
	Toplam		ad			47.031,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4442		Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4442	Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	39.528,60	39.528,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					39.664,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.916,25
	Toplam		ad			49.581,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4443		Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4443	Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	40.204,70	40.204,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					40.341,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.085,27
	Toplam		ad			50.426,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4444		Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4444	Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	41.497,00	41.497,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					41.633,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.408,35
	Toplam		ad			52.041,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4445		Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4445	Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	42.802,20	42.802,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					42.938,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.734,65
	Toplam		ad			53.673,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4446		Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4446	Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	48.218,20	48.218,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					48.354,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.088,65
	Toplam		ad			60.443,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4447		Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4447	Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	50.296,70	50.296,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					50.433,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.608,27
	Toplam		ad			63.041,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4448		Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4448	Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	51.398,30	51.398,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				51.534,69
	Toplam		ad			12.883,67
						64.418,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/355 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4449		Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4449	Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	52.684,70	52.684,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				52.821,09
	Toplam		ad			13.205,27
						66.026,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/400 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4450		Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4450	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	51.304,10	51.304,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					51.440,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.860,12
	Toplam		ad			64.300,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/450 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4451		Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4451	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	52.858,80	52.858,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					52.995,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.248,80
	Toplam		ad			66.243,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/500 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4452		Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4452	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	54.413,40	54.413,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					54.549,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.637,45
	Toplam		ad			68.187,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/560 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4453		Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4453	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	61.933,90	61.933,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					62.070,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.517,57
	Toplam		ad			77.587,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/630 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4463		Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4463	Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	39.249,60	39.249,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					39.386,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.846,60
	Toplam		ad			49.233,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/160 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4464		Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4464	Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	40.421,40	40.421,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					40.558,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.139,55
	Toplam		ad			50.697,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/180 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4465		Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4465	Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	41.976,10	41.976,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					42.112,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.528,23
	Toplam		ad			52.641,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4466		Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4466	Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	43.530,70	43.530,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					43.667,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.916,88
	Toplam		ad			54.584,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/225 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4467		Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4467	Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	45.085,40	45.085,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					45.222,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.305,55
	Toplam		ad			56.527,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4468		Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4468	Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	49.217,40	49.217,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					49.354,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.338,55
	Toplam		ad			61.692,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4469		Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4469	Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	50.861,70	50.861,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					50.998,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.749,63
	Toplam		ad			63.748,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/315 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4470		Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4470	Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	52.505,90	52.505,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					52.642,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.160,68
	Toplam		ad			65.803,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/355 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4471		Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4471	Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	52.858,80	52.858,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					52.995,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.248,90
	Toplam		ad			66.244,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/400 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4472		Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4472	Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	54.413,40	54.413,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					54.550,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.637,55
	Toplam		ad			68.187,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/450 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4473		Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4473	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	55.968,10	55.968,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					56.104,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.026,23
	Toplam		ad			70.131,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/500 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4474		Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4474	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	59.077,40	59.077,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					59.214,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.803,55
	Toplam		ad			74.017,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/560 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.4475		Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4475	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	62.186,80	62.186,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					62.323,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.580,90
	Toplam		ad			77.904,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/630 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.4476		Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.4476	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Te	ad	1	88.966,30	88.966,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0400	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					89.103,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22.275,78
	Toplam		ad			111.378,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/710 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5701		Çapı 40 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5701	Çapı 40 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	838,60	838,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0080	205,00	1,64
	Toplam					840,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					210,06
	Toplam		ad			1.050,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5702		Çapı 50 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5702	Çapı 50 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	845,70	845,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0080	205,00	1,64
	Toplam					847,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					211,84
	Toplam		ad			1.059,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5703		Çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5703	Çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	888,20	888,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0080	205,00	1,64
	Toplam					889,84
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					222,46
	Toplam		ad			1.112,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5704		Çapı 63 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5704	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	846,50	846,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0080	205,00	1,64
	Toplam					848,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					212,04
	Toplam		ad			1.060,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5705		Çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5705	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	888,60	888,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0080	205,00	1,64
	Toplam					890,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					222,56
	Toplam		ad			1.112,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5706		Çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5706	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	933,20	933,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0080	205,00	1,64
	Toplam					934,84
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					233,71
	Toplam		ad			1.168,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5707		Çapı 75 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5707	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	850,40	850,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					852,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					213,22
	Toplam		ad			1.066,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5708		Çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5708	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	893,00	893,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					895,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					223,87
	Toplam		ad			1.119,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5709		Çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5709	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	937,60	937,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					940,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					235,02
	Toplam		ad			1.175,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5710		Çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5710	Çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	984,60	984,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					987,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					246,77
	Toplam		ad			1.233,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5711		Çapı 90 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5711	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	855,80	855,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					858,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					214,57
	Toplam		ad			1.072,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5712		Çapı 90 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5712	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	908,70	908,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					911,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					227,79
	Toplam		ad			1.138,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5713		Çapı 90 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5713	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	922,80	922,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					925,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					231,32
	Toplam		ad			1.156,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5714		Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.004,30	1.004,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					1.006,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					251,69
	Toplam		ad			1.258,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5715		Çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5715	Çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.077,20	1.077,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0120	205,00	2,46
	Toplam					1.079,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					269,92
	Toplam		ad			1.349,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5716		Çapı 110 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5716	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	878,00	878,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0160	205,00	3,28
	Toplam					881,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					220,32
	Toplam		ad			1.101,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5717		Çapı 110 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5717	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	921,80	921,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0160	205,00	3,28
	Toplam					925,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					231,27
	Toplam		ad			1.156,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5718		Çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5718	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	935,50	935,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0160	205,00	3,28
	Toplam					938,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					234,70
	Toplam		ad			1.173,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5719		Çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5719	Çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.016,40	1.016,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0160	205,00	3,28
	Toplam					1.019,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					254,92
	Toplam		ad			1.274,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5720		Çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5720	Çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.067,30	1.067,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					1.070,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					267,65
	Toplam		ad			1.338,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5721		Çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5721	Çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.120,60	1.120,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0160	205,00	3,28
	Toplam					1.123,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					280,97
	Toplam		ad			1.404,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5722		Çapı 125 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5722	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	893,70	893,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					897,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					224,35
	Toplam		ad			1.121,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5723		Çapı 125 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5723	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	926,50	926,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					930,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					232,55
	Toplam		ad			1.162,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5724		Çapı 125 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5724	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	961,30	961,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					964,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					241,25
	Toplam		ad			1.206,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5725		Çapı 125 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5725	Çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.020,20	1.020,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.023,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					255,97
	Toplam		ad			1.279,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5727		Çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5727	Çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.134,50	1.134,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.138,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					284,55
	Toplam		ad			1.422,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5728		Çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5728	Çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.168,50	1.168,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.172,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					293,05
	Toplam		ad			1.465,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5729		Çapı 140 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5729	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	959,20	959,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					962,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					240,72
	Toplam		ad			1.203,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5730		Çapı 140 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5730	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.007,20	1.007,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.010,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					252,72
	Toplam		ad			1.263,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5731		Çapı 140 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5731	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.057,60	1.057,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.061,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					265,32
	Toplam		ad			1.326,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5732		Çapı 140 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5732	Çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.110,40	1.110,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.114,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					278,52
	Toplam		ad			1.392,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5733		Çapı 140 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5733	Çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.165,90	1.165,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.169,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					292,40
	Toplam		ad			1.461,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5734		Çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5734	Çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.224,30	1.224,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.227,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					307,00
	Toplam		ad			1.534,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5735		Çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5735	Çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.285,50	1.285,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.289,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					322,30
	Toplam		ad			1.611,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5736		Çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5736	Çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.349,80	1.349,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0180	205,00	3,69
	Toplam					1.353,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					338,37
	Toplam		ad			1.691,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5737		Çapı 160 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5737	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.673,50	1.673,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					1.678,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					419,50
	Toplam		ad			2.097,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5738		Çapı 160 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5738	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.757,50	1.757,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					1.762,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					440,50
	Toplam		ad			2.202,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5739		Çapı 160 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5739	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.845,30	1.845,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					1.849,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					462,45
	Toplam		ad			2.312,26

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5740		Çapı 160 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5740	Çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.937,40	1.937,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					1.941,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					485,48
	Toplam		ad			2.427,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5741		Çapı 160 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5741	Çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.034,30	2.034,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					2.038,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					509,70
	Toplam		ad			2.548,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5742		Çapı 160 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5742	Çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.136,30	2.136,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					2.140,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					535,20
	Toplam		ad			2.676,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5743		Çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5743	Çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.243,20	2.243,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					2.247,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					561,93
	Toplam		ad			2.809,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5744		Çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5744	Çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.355,40	2.355,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					2.359,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					589,98
	Toplam		ad			2.949,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5745		Çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5745	Çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.473,30	2.473,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0220	205,00	4,51
	Toplam					2.477,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					619,45
	Toplam		ad			3.097,26

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5746		Çapı 180 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5746	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.841,00	1.841,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					1.845,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					461,48
	Toplam		ad			2.307,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5747		Çapı 180 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5747	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	1.933,20	1.933,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					1.938,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					484,53
	Toplam		ad			2.422,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5748		Çapı 180 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5748	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.029,60	2.029,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.034,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					508,63
	Toplam		ad			2.543,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5749		Çapı 180 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5749	Çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.131,20	2.131,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.136,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					534,03
	Toplam		ad			2.670,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5750		Çapı 180 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5750	Çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.237,80	2.237,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.242,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					560,68
	Toplam		ad			2.803,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5751		Çapı 180 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5751	Çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.349,70	2.349,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.354,62
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					588,66
	Toplam		ad			2.943,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5752		Çapı 180 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5752	Çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.467,10	2.467,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.472,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					618,01
	Toplam		ad			3.090,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5753		Çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5753	Çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.590,60	2.590,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.595,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					648,88
	Toplam		ad			3.244,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5754		Çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5754	Çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.720,20	2.720,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.725,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					681,28
	Toplam		ad			3.406,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5755		Çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5755	Çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.856,00	2.856,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0240	205,00	4,92
	Toplam					2.860,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					715,23
	Toplam		ad			3.576,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5756		Çapı 200 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5756	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.024,30	2.024,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.029,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					507,41
	Toplam		ad			2.537,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5757		Çapı 200 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5757	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.125,60	2.125,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.130,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					532,73
	Toplam		ad			2.663,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5758		Çapı 200 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5758	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.231,80	2.231,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.237,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					559,28
	Toplam		ad			2.796,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5759		Çapı 200 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5759	Çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.343,40	2.343,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.348,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					587,18
	Toplam		ad			2.935,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5760		Çapı 200 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5760	Çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.460,50	2.460,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.465,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					616,46
	Toplam		ad			3.082,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5761		Çapı 200 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5761	Çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.583,50	2.583,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.588,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					647,21
	Toplam		ad			3.236,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5762		Çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5762	Çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.712,80	2.712,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.718,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					679,53
	Toplam		ad			3.397,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5763		Çapı 200 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5763	Çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.848,50	2.848,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.853,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					713,46
	Toplam		ad			3.567,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5764		Çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5764	Çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.990,70	2.990,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					2.996,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					749,01
	Toplam		ad			3.745,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5765		Çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5765	Çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.140,40	3.140,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					3.145,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					786,43
	Toplam		ad			3.932,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5766		Çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5766	Çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.297,40	3.297,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0260	205,00	5,33
	Toplam					3.302,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					825,68
	Toplam		ad			4.128,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5767		Çapı 225 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5767	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.226,60	2.226,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					2.232,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					558,19
	Toplam		ad			2.790,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5768		Çapı 225 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5768	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.338,00	2.338,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					2.344,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					586,04
	Toplam		ad			2.930,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5769		Çapı 225 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5769	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.454,90	2.454,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					2.461,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					615,26
	Toplam		ad			3.076,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5770		Çapı 225 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5770	Çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.577,40	2.577,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					2.583,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					645,89
	Toplam		ad			3.229,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5771		Çapı 225 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5771	Çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.706,40	2.706,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					2.712,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					678,14
	Toplam		ad			3.390,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5772		Çapı 225 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5772	Çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.841,80	2.841,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					2.847,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					711,99
	Toplam		ad			3.559,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5773		Çapı 225 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5773	Çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.983,60	2.983,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					2.989,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					747,44
	Toplam		ad			3.737,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5774		Çapı 225 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5774	Çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.133,00	3.133,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					3.139,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					784,79
	Toplam		ad			3.923,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5775		Çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5775	Çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.289,50	3.289,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					3.295,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					823,91
	Toplam		ad			4.119,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5776		Çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5776	Çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.453,90	3.453,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					3.460,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					865,01
	Toplam		ad			4.325,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5777		Çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5777	Çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.626,80	3.626,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0300	205,00	6,15
	Toplam					3.632,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					908,24
	Toplam		ad			4.541,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5779		Çapı 250 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5779	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.449,60	2.449,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					2.456,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					614,14
	Toplam		ad			3.070,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5780		Çapı 250 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5780	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.572,10	2.572,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					2.579,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					644,77
	Toplam		ad			3.223,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5781		Çapı 250 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5781	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.700,80	2.700,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					2.707,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					676,94
	Toplam		ad			3.384,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5782		Çapı 250 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5782	Çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.835,70	2.835,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					2.842,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					710,67
	Toplam		ad			3.553,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5783		Çapı 250 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5783	Çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.977,40	2.977,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					2.984,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					746,09
	Toplam		ad			3.730,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5784		Çapı 250 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5784	Çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.126,30	3.126,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					3.133,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					783,32
	Toplam		ad			3.916,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5785		Çapı 250 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5785	Çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.282,70	3.282,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					3.289,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					822,42
	Toplam		ad			4.112,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5786		Çapı 250 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5786	Çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.446,50	3.446,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					3.453,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					863,37
	Toplam		ad			4.316,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5787		Çapı 250 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5787	Çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.619,00	3.619,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					3.625,97
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					906,49
	Toplam		ad			4.532,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5788		Çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5788	Çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.799,90	3.799,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					3.806,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					951,72
	Toplam		ad			4.758,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5789		Çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5789	Çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.990,20	3.990,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					3.997,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					999,29
	Toplam		ad			4.996,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5790		Çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5790	Çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.189,50	4.189,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					4.196,47
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.049,12
	Toplam		ad			5.245,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5791		Çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5791	Çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.399,00	4.399,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0340	205,00	6,97
	Toplam					4.405,97
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.101,49
	Toplam		ad			5.507,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5792		Çapı 280 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5792	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.694,30	2.694,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.701,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					675,42
	Toplam		ad			3.377,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5793		Çapı 280 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5793	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.829,00	2.829,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.836,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					709,10
	Toplam		ad			3.545,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5794		Çapı 280 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5794	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	2.970,30	2.970,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					2.977,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					744,42
	Toplam		ad			3.722,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5795		Çapı 280 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5795	Çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.119,10	3.119,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.126,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					781,62
	Toplam		ad			3.908,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5796		Çapı 280 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5796	Çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.274,90	3.274,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.282,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					820,57
	Toplam		ad			4.102,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5797		Çapı 280 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5797	Çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.438,60	3.438,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.445,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					861,50
	Toplam		ad			4.307,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5798		Çapı 280 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5798	Çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.610,60	3.610,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.617,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					904,50
	Toplam		ad			4.522,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5799		Çapı 280 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5799	Çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.791,00	3.791,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.798,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					949,60
	Toplam		ad			4.747,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5800		Çapı 280 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5800	Çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.980,30	3.980,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.987,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					996,92
	Toplam		ad			4.984,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5801		Çapı 280 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5801	Çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.179,50	4.179,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.186,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.046,72
	Toplam		ad			5.233,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5802		Çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5802	Çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.388,50	4.388,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.395,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.098,97
	Toplam		ad			5.494,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5803		Çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5803	Çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.608,10	4.608,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.615,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.153,87
	Toplam		ad			5.769,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5804		Çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5804	Çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.838,60	4.838,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.845,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.211,50
	Toplam		ad			6.057,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5805		Çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5805	Çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	5.080,40	5.080,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.087,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.271,95
	Toplam		ad			6.359,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5806		Çapı 315 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5806	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.368,20	3.368,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.375,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					843,90
	Toplam		ad			4.219,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5807		Çapı 315 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5807	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	3.704,90	3.704,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.712,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					928,07
	Toplam		ad			4.640,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5808		Çapı 315 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5808	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.075,20	4.075,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.082,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.020,65
	Toplam		ad			5.103,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5809		Çapı 315 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5809	Çapı 315 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.482,70	4.482,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.490,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.122,52
	Toplam		ad			5.612,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5810		Çapı 315 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5810	Çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.931,00	4.931,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.938,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.234,60
	Toplam		ad			6.172,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5811		Çapı 315 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5811	Çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	5.424,00	5.424,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.431,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.357,85
	Toplam		ad			6.789,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5812		Çapı 315 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5812	Çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	5.966,50	5.966,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.973,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.493,47
	Toplam		ad			7.467,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5813		Çapı 315 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5813	Çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	6.563,10	6.563,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.570,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.642,62
	Toplam		ad			8.213,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5814		Çapı 315 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5814	Çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	7.219,60	7.219,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.226,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.806,75
	Toplam		ad			9.033,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5815		Çapı 315 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5815	Çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	7.941,30	7.941,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.948,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.987,17
	Toplam		ad			9.935,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5816		Çapı 315 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5816	Çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	8.735,40	8.735,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.742,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.185,70
	Toplam		ad			10.928,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5817		Çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5817	Çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	9.608,70	9.608,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					9.616,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.404,02
	Toplam		ad			12.020,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5818		Çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5818	Çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	10.569,90	10.569,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.577,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.644,32
	Toplam		ad			13.221,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5819		Çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5819	Çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	11.626,80	11.626,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.634,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.908,55
	Toplam		ad			14.542,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5820		Çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5820	Çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	12.789,40	12.789,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.796,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.199,20
	Toplam		ad			15.995,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5821		Çapı 355 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5821	Çapı 355 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.210,20	4.210,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.217,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.054,40
	Toplam		ad			5.271,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5822		Çapı 355 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5822	Çapı 355 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.631,10	4.631,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.638,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.159,62
	Toplam		ad			5.798,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5823		Çapı 355 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5823	Çapı 355 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	5.094,00	5.094,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.101,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.275,35
	Toplam		ad			6.376,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5824		Çapı 355 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5824	Çapı 355 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	5.603,50	5.603,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.610,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.402,72
	Toplam		ad			7.013,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5825		Çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5825	Çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	6.164,00	6.164,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.171,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.542,85
	Toplam		ad			7.714,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 4355/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5826		Çapı 355 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5826	Çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	6.780,20	6.780,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.787,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.696,90
	Toplam		ad			8.484,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5827		Çapı 355 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5827	Çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	7.458,30	7.458,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.465,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.866,42
	Toplam		ad			9.332,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5828		Çapı 355 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5828	Çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	8.204,30	8.204,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.211,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.052,92
	Toplam		ad			10.264,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5829		Çapı 355 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5829	Çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	9.024,70	9.024,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					9.032,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.258,02
	Toplam		ad			11.290,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5830		Çapı 355 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5830	Çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	9.927,20	9.927,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					9.934,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.483,65
	Toplam		ad			12.418,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5831		Çapı 355 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5831	Çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	10.919,90	10.919,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.927,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.731,82
	Toplam		ad			13.659,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5832		Çapı 355 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5832	Çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	12.011,80	12.011,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.019,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.004,80
	Toplam		ad			15.023,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5833		Çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5833	Çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	13.212,90	13.212,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					13.220,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.305,07
	Toplam		ad			16.525,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5834		Çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5834	Çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	14.534,40	14.534,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.541,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.635,45
	Toplam		ad			18.177,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5835		Çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5835	Çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	15.987,90	15.987,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.995,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.998,82
	Toplam		ad			19.994,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5836		Çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5836	Çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	17.586,50	17.586,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					17.593,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.398,47
	Toplam		ad			21.992,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5837		Çapı 400 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5837	Çapı 400 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	4.970,50	4.970,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					4.977,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.244,47
	Toplam		ad			6.222,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5838		Çapı 400 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5838	Çapı 400 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	5.467,60	5.467,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.474,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.368,75
	Toplam		ad			6.843,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5839		Çapı 400 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5839	Çapı 400 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	6.014,30	6.014,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.021,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.505,42
	Toplam		ad			7.527,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5840		Çapı 400 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5840	Çapı 400 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	6.615,50	6.615,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.622,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.655,72
	Toplam		ad			8.278,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5841		Çapı 400 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5841	Çapı 400 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	7.277,20	7.277,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.284,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.821,15
	Toplam		ad			9.105,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5842		Çapı 400 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5842	Çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	8.004,90	8.004,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.012,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.003,07
	Toplam		ad			10.015,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5843		Çapı 400 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5843	Çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	8.805,30	8.805,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.812,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.203,17
	Toplam		ad			11.015,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5844		Çapı 400 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5844	Çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	9.685,70	9.685,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					9.693,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.423,27
	Toplam		ad			12.116,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5845		Çapı 400 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5845	Çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	10.654,20	10.654,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.661,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.665,40
	Toplam		ad			13.326,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5846		Çapı 400 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5846	Çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	11.719,60	11.719,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.726,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.931,75
	Toplam		ad			14.658,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5847		Çapı 400 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5847	Çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	12.891,60	12.891,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.898,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.224,75
	Toplam		ad			16.123,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5848		Çapı 400 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5848	Çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	14.180,60	14.180,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.187,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.547,00
	Toplam		ad			17.734,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5849		Çapı 400 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5849	Çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	15.598,80	15.598,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.606,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.901,55
	Toplam		ad			19.507,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5850		Çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5850	Çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	17.158,60	17.158,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					17.165,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.291,50
	Toplam		ad			21.457,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5851		Çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5851	Çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	18.874,60	18.874,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					18.881,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.720,50
	Toplam		ad			23.602,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5852		Çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5852	Çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	20.762,00	20.762,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					20.769,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.192,35
	Toplam		ad			25.961,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5853		Çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5853	Çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	22.838,20	22.838,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					22.845,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.711,40
	Toplam		ad			28.556,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400/355 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5854		Çapı 450 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5854	Çapı 450 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	5.467,60	5.467,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.474,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.368,75
	Toplam		ad			6.843,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5855		Çapı 450 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5855	Çapı 450 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	6.014,30	6.014,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.021,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.505,42
	Toplam		ad			7.527,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/40 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5856		Çapı 450 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5856	Çapı 450 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	6.615,50	6.615,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.622,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.655,72
	Toplam		ad			8.278,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/50 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5857		Çapı 450 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5857	Çapı 450 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	7.277,20	7.277,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					7.284,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.821,15
	Toplam		ad			9.105,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/63 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5858		Çapı 450 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5858	Çapı 450 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	8.004,90	8.004,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.012,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.003,07
	Toplam		ad			10.015,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5859		Çapı 450 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5859	Çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	8.805,30	8.805,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.812,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.203,17
	Toplam		ad			11.015,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5860		Çapı 450 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5860	Çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	9.685,70	9.685,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					9.693,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.423,27
	Toplam		ad			12.116,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5861		Çapı 450 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5861	Çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	10.654,20	10.654,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.661,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.665,40
	Toplam		ad			13.326,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5862		Çapı 450 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5862	Çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	11.719,60	11.719,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.726,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.931,75
	Toplam		ad			14.658,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5863		Çapı 450 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5863	Çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	12.891,60	12.891,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					12.898,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.224,75
	Toplam		ad			16.123,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5864		Çapı 450 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5864	Çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	14.180,60	14.180,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.187,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.547,00
	Toplam		ad			17.734,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5865		Çapı 450 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5865	Çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	15.598,80	15.598,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					15.606,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.901,55
	Toplam		ad			19.507,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5866		Çapı 450 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5866	Çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	17.158,60	17.158,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					17.165,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.291,50
	Toplam		ad			21.457,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5867		Çapı 450 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5867	Çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	18.874,60	18.874,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					18.881,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.720,50
	Toplam		ad			23.602,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5868		Çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5868	Çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	20.762,00	20.762,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					20.769,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.192,35
	Toplam		ad			25.961,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5869		Çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5869	Çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	22.838,20	22.838,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					22.845,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.711,40
	Toplam		ad			28.556,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5870		Çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5870	Çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	25.121,80	25.121,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					25.129,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.282,30
	Toplam		ad			31.411,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/355 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5871		Çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5871	Çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	27.634,10	27.634,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					27.641,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.910,37
	Toplam		ad			34.551,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450/400 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5876		Çapı 500 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5876	Çapı 500 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	10.006,20	10.006,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					10.013,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.503,40
	Toplam		ad			12.516,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5877		Çapı 500 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5877	Çapı 500 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	11.006,90	11.006,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					11.014,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.753,57
	Toplam		ad			13.767,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5878		Çapı 500 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5878	Çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	12.107,70	12.107,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					12.115,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.028,77
	Toplam		ad			15.143,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5879		Çapı 500 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5879	Çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	13.318,50	13.318,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					13.325,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.331,47
	Toplam		ad			16.657,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5880		Çapı 500 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5880	Çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	14.650,40	14.650,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					14.657,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.664,45
	Toplam		ad			18.322,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5881		Çapı 500 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5881	Çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	16.115,50	16.115,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					16.122,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.030,72
	Toplam		ad			20.153,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5882		Çapı 500 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5882	Çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	17.726,90	17.726,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					17.734,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.433,57
	Toplam		ad			22.167,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5883		Çapı 500 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5883	Çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	19.499,40	19.499,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					19.506,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.876,70
	Toplam		ad			24.383,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5884		Çapı 500 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5884	Çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	21.449,50	21.449,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					21.456,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.364,22
	Toplam		ad			26.821,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5885		Çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5885	Çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	23.594,30	23.594,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					23.601,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.900,42
	Toplam		ad			29.502,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5886		Çapı 500 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5886	Çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	25.953,80	25.953,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					25.961,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.490,30
	Toplam		ad			32.451,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5887		Çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5887	Çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	28.549,10	28.549,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					28.556,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.139,12
	Toplam		ad			35.695,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5888		Çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5888	Çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	31.404,10	31.404,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					31.411,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.852,87
	Toplam		ad			39.264,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/355 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5889		Çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5889	Çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	34.544,80	34.544,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					34.552,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.638,05
	Toplam		ad			43.190,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/400 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5890		Çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5890	Çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	37.999,20	37.999,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					38.006,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.501,65
	Toplam		ad			47.508,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500/450 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5895		Çapı 560 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5895	Çapı 560 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	12.507,90	12.507,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					12.515,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.128,82
	Toplam		ad			15.644,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5896		Çapı 560 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5896	Çapı 560 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	13.758,90	13.758,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					13.766,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.441,57
	Toplam		ad			17.207,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5897		Çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5897	Çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	15.134,60	15.134,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					15.141,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.785,50
	Toplam		ad			18.927,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5898		Çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5898	Çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	16.648,00	16.648,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					16.655,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.163,85
	Toplam		ad			20.819,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5899		Çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5899	Çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	18.312,60	18.312,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					18.319,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.580,00
	Toplam		ad			22.899,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5900		Çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5900	Çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	20.144,10	20.144,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					20.151,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.037,87
	Toplam		ad			25.189,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5901		Çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5901	Çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	22.158,20	22.158,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					22.165,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.541,40
	Toplam		ad			27.706,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5902		Çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5902	Çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	24.374,20	24.374,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					24.381,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.095,40
	Toplam		ad			30.476,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5903		Çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5903	Çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	26.811,50	26.811,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					26.818,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.704,72
	Toplam		ad			33.523,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5904		Çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5904	Çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	29.492,80	29.492,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					29.500,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.375,05
	Toplam		ad			36.875,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5905		Çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5905	Çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	32.442,00	32.442,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					32.449,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.112,35
	Toplam		ad			40.561,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5906		Çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5906	Çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	35.686,40	35.686,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					35.693,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.923,45
	Toplam		ad			44.617,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5907		Çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5907	Çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	39.255,00	39.255,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0360	205,00	7,38
	Toplam					39.262,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.815,60
	Toplam		ad			49.077,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/355 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5908		Çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5908	Çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	43.180,60	43.180,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					43.187,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.797,00
	Toplam		ad			53.984,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/400 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5909		Çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5909	Çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	47.498,80	47.498,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					47.506,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.876,55
	Toplam		ad			59.382,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/450 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5910		Çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5910	Çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	52.248,50	52.248,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					52.255,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.063,97
	Toplam		ad			65.319,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560/500 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5915		Çapı 630 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5915	Çapı 630 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	15.634,90	15.634,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					15.642,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.910,67
	Toplam		ad			19.553,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5916		Çapı 630 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5916	Çapı 630 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	17.198,30	17.198,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					17.206,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.301,52
	Toplam		ad			21.507,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5917		Çapı 630 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5917	Çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	18.918,30	18.918,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					18.926,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.731,52
	Toplam		ad			23.657,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5918		Çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5918	Çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	20.810,40	20.810,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					20.818,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.204,55
	Toplam		ad			26.022,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5919		Çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5919	Çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	22.891,40	22.891,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					22.899,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.724,80
	Toplam		ad			28.623,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5920		Çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5920	Çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	25.180,50	25.180,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					25.188,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.297,07
	Toplam		ad			31.485,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5921		Çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5921	Çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	27.698,60	27.698,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					27.706,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.926,60
	Toplam		ad			34.632,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5922		Çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5922	Çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	30.468,50	30.468,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					30.476,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.619,07
	Toplam		ad			38.095,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5923		Çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5923	Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	33.515,30	33.515,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					33.523,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.380,77
	Toplam		ad			41.903,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5924		Çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5924	Çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	36.866,90	36.866,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					36.874,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.218,67
	Toplam		ad			46.093,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5925		Çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5925	Çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	40.553,50	40.553,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					40.561,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.140,32
	Toplam		ad			50.701,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5926		Çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5926	Çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	44.609,00	44.609,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					44.616,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.154,20
	Toplam		ad			55.770,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5927		Çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5927	Çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	49.069,80	49.069,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					49.077,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.269,40
	Toplam		ad			61.346,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/355 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5928		Çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5928	Çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	53.976,70	53.976,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					53.984,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.496,12
	Toplam		ad			67.480,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/400 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5929		Çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5929	Çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	59.374,50	59.374,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					59.382,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.845,57
	Toplam		ad			74.227,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/450 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5930		Çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5930	Çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	65.311,80	65.311,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					65.319,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.329,90
	Toplam		ad			81.649,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/500 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5931		Çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5931	Çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	71.843,20	71.843,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					71.850,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.962,75
	Toplam		ad			89.813,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630/560 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5936		Çapı 710 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5936	Çapı 710 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	19.543,60	19.543,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					19.551,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.887,85
	Toplam		ad			24.439,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5937		Çapı 710 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5937	Çapı 710 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	21.498,10	21.498,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					21.505,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.376,47
	Toplam		ad			26.882,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5938		Çapı 710 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5938	Çapı 710 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	23.647,90	23.647,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					23.655,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.913,92
	Toplam		ad			29.569,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5939		Çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5939	Çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	26.012,70	26.012,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					26.020,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.505,12
	Toplam		ad			32.525,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5940		Çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5940	Çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	28.614,10	28.614,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					28.621,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.155,47
	Toplam		ad			35.777,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5941		Çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5941	Çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	31.475,50	31.475,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					31.483,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.870,82
	Toplam		ad			39.354,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5942		Çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5942	Çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	34.623,00	34.623,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0380	205,00	7,79
	Toplam					34.630,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.657,70
	Toplam		ad			43.288,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5943		Çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5943	Çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	38.085,30	38.085,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					38.093,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.523,27
	Toplam		ad			47.616,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5944		Çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5944	Çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	41.893,60	41.893,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					41.901,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.475,35
	Toplam		ad			52.376,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5945		Çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5945	Çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	46.083,10	46.083,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					46.090,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.522,72
	Toplam		ad			57.613,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5946		Çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5946	Çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	50.691,60	50.691,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					50.699,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.674,85
	Toplam		ad			63.374,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5947		Çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5947	Çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	55.760,60	55.760,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					55.768,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.942,10
	Toplam		ad			69.710,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5948		Çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5948	Çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	61.336,70	61.336,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	Toplam					61.344,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.336,12
	Toplam		ad			76.680,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710/355 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5958		Çapı 800 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5958	Çapı 800 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	24.429,60	24.429,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					24.437,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.109,45
	Toplam		ad			30.547,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/75 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5959		Çapı 800 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5959	Çapı 800 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	26.872,70	26.872,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					26.880,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.720,23
	Toplam		ad			33.601,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/90 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5960		Çapı 800 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5960	Çapı 800 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	29.559,90	29.559,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					29.568,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.392,03
	Toplam		ad			36.960,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5961		Çapı 800 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5961	Çapı 800 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	32.515,90	32.515,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					32.524,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.131,03
	Toplam		ad			40.655,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5962		Çapı 800 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5962	Çapı 800 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	35.767,60	35.767,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					35.775,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.943,95
	Toplam		ad			44.719,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5963		Çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5963	Çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	39.344,40	39.344,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					39.352,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.838,15
	Toplam		ad			49.190,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5964		Çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5964	Çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	43.279,00	43.279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					43.287,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.821,80
	Toplam		ad			54.109,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/180 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5965		Çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5965	Çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	47.606,80	47.606,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					47.615,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.903,75
	Toplam		ad			59.518,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/200 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5966		Çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5966	Çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	52.367,80	52.367,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					52.376,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.094,00
	Toplam		ad			65.470,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/225 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5967		Çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5967	Çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	57.604,70	57.604,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					57.612,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.403,23
	Toplam		ad			72.016,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/250 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5968		Çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5968	Çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	63.365,20	63.365,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					63.373,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.843,35
	Toplam		ad			79.216,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/280 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5969		Çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5969	Çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	69.701,80	69.701,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					69.710,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.427,50
	Toplam		ad			87.137,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/315 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.5970		Çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.5970	Çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	ad	1	76.671,90	76.671,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	Toplam					76.680,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19.170,03
	Toplam		ad			95.850,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800/355 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.7202		Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7202	Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	88,80	88,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					90,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22,61
	Toplam		ad			113,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 40 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7203		Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7203	Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	93,40	93,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					95,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23,76
	Toplam		ad			118,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 50 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.7204		Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7204	Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	112,60	112,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,008	205,00	1,64
	Toplam					114,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28,56
	Toplam		ad			142,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 63 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7205		Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7205	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	131,70	131,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					134,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					33,54
	Toplam		ad			167,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 75 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.7206		Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7206	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	181,90	181,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,012	205,00	2,46
	Toplam					184,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46,09
	Toplam		ad			230,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 90 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7207		Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7207	Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	317,00	317,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,016	205,00	3,28
	Toplam					320,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					80,07
	Toplam		ad			400,35
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 110 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.7208		Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7208	Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	372,10	372,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					375,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					93,95
	Toplam		ad			469,74
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7209		Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7209	Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	564,20	564,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,018	205,00	3,69
	Toplam					567,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					141,97
	Toplam		ad			709,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 140 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.7210		Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7210	Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	677,10	677,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
	Toplam					681,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					170,40
	Toplam		ad			852,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 160 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7211		Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7211	Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	918,80	918,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
	Toplam					923,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					230,93
	Toplam		ad			1.154,65
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 180 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.7212		Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7212	Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	1.122,40	1.122,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,026	205,00	5,33
	Toplam					1.127,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					281,93
	Toplam		ad			1.409,66
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7213		Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7213	Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	1.574,00	1.574,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
	Toplam					1.580,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					395,04
	Toplam		ad			1.975,19
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 225 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.7214		Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7214	Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	2.661,40	2.661,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,034	205,00	6,97
	Toplam					2.668,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					667,09
	Toplam		ad			3.335,46
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7215		Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7215	Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	3.736,20	3.736,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					3.743,58
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					935,90
	Toplam		ad			4.679,48
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 280 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.7216		Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7216	Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	4.995,40	4.995,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					5.002,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.250,70
	Toplam		ad			6.253,48
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 315 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7217		Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7217	Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	6.570,30	6.570,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					6.577,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.644,42
	Toplam		ad			8.222,10
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 355 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.7218		Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7218	Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	8.143,60	8.143,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					8.150,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.037,75
	Toplam		ad			10.188,73
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7219		Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7219	Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	23.110,70	23.110,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					23.118,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.779,52
	Toplam		ad			28.897,60
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

43.523.7220		Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7220	Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	38.077,70	38.077,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	Toplam					38.085,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.521,27
	Toplam		ad			47.606,35
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7221		Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7221	Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	43.985,90	43.985,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					44.121,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.030,47
	Toplam		ad			55.152,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 560 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.7222		Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7222	Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	50.261,60	50.261,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					50.397,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.599,50
	Toplam		ad			62.997,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 630 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.523.7223		Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7223	Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	69.691,00	69.691,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,038	205,00	7,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					69.827,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.456,85
	Toplam		ad			87.284,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 710 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.7224		Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.123.7224	Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapa	ad	1	79.853,60	79.853,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04	205,00	8,20
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	Toplam					79.990,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19.997,60
	Toplam		ad			99.988,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm PE100 körtapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1001		Çapı 80 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,065	205,00	13,33
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Toplam				78,13
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				19,53
		Toplam	m			97,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 80 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1002		Çapı 100 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		Toplam				79,15
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				19,79
		Toplam	m			98,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 100 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1003		Çapı 125 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		Toplam				101,78
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				25,45
		Toplam	m			127,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 125 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1004		Çapı 150 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,080	205,00	16,40
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,30	205,00	61,50
		Toplam				124,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				31,10
		Toplam	m			155,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 150 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1005		Çapı 200 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	,36	205,00	73,80
	Toplam					244,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					61,20
	Toplam		m			305,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 200 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1006		Çapı 250 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,065	205,00	13,33
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	310,00	65,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,42	205,00	86,10
	Toplam					267,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66,85
	Toplam		m			334,26

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 250 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1007		Çapı 300 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,50	205,00	102,50
	Toplam					297,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					74,31
	Toplam		m			371,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 300 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1008		Çapı 350 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,040	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,075	205,00	15,38
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	205,00	110,70
	Toplam					312,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					78,17
	Toplam		m			390,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 350 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1009		Çapı 400 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,30	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,60	205,00	123,00
	Toplam					361,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90,25
	Toplam		m			451,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1010		Çapı 450 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,085	205,00	17,43
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,30	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,60	205,00	123,00
	Toplam					362,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90,51
	Toplam		m			452,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1011		Çapı 500 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,70	205,00	143,50
	Toplam					399,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					99,76
	Toplam		m			498,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1012		Çapı 600 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,095	205,00	19,48
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,40	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,80	205,00	164,00
	Toplam					436,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					109,02
	Toplam		m			545,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 600 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1013		Çapı 700 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,90	205,00	184,50
	Toplam					473,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					118,28
	Toplam		m			591,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 700 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1014		Çapı 800 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,105	205,00	21,53
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,00	205,00	205,00
	Toplam					510,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					127,53
	Toplam		m			637,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1015		Çapı 900 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	205,00	22,55
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,00	205,00	205,00
	Toplam					526,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					131,66
	Toplam		m			658,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 900 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1016		Çapı 1000 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,060	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,115	205,00	23,58
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,60	310,00	186,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,00	205,00	205,00
	Toplam					568,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					142,22
	Toplam		m			711,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1000 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1017		Çapı 1100 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,65	310,00	201,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,00	205,00	205,00
	Toplam					585,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					146,35
	Toplam		m			731,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1100 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1018		Çapı 1200 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125	205,00	25,63
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,70	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,05	205,00	215,25
	Toplam					612,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					153,05
	Toplam		m			765,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1200 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1019		Çapı 1400 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	205,00	26,65
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					638,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					159,74
	Toplam		m			798,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1400 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1020		Çapı 1500 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	205,00	28,70
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,80	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,15	205,00	235,75
	Toplam					666,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					166,69
	Toplam		m			833,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1500 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.524.1021		Çapı 1600 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,85	310,00	263,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,20	205,00	246,00
	Toplam					694,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					173,64
	Toplam		m			868,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1600 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.524.1022		Çapı 1800 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.571,91	154,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,90	310,00	279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,25	205,00	256,25
	Toplam					722,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					180,59
	Toplam		m			902,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1800 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1001		Çapı 300 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,50	205,00	102,50
	Toplam					196,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					49,10
	Toplam		m			245,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 300 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1002		Çapı 350 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,26	310,00	80,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,52	205,00	106,60
	Toplam					276,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					69,17
	Toplam		m			345,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 350 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1003		Çapı 400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	205,00	110,70
	Toplam					283,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					70,97
	Toplam		m			354,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1004		Çapı 450 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,30	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,60	205,00	123,00
	Toplam					305,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76,37
	Toplam		m			381,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 450 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1005		Çapı 500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,76	205,00	155,80
	Toplam					363,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90,77
	Toplam		m			453,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1006		Çapı 600 mm, CTP boru döşenmesi(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,060	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,40	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,80	205,00	164,00
	Toplam					377,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94,37
	Toplam		m			471,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1007		Çapı 700 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,90	205,00	184,50
	Toplam					413,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					103,37
	Toplam		m			516,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 700 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1008		Çapı 800 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,00	205,00	205,00
	Toplam					449,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					112,37
	Toplam		m			561,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 800 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1009		Çapı 900 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					485,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					121,37
	Toplam		m			606,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 900 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1010		Çapı 1000 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,60	310,00	186,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,20	205,00	246,00
	Toplam					521,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					130,37
	Toplam		m			651,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1000 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1011		Çapı 1200 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,70	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,40	205,00	287,00
	Toplam					593,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					148,37
	Toplam		m			741,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1100 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1012		Çapı 1300 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,80	310,00	248,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,60	205,00	328,00
	Toplam					665,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					166,37
	Toplam		m			831,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1300 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1013		Çapı 1400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,90	310,00	279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,80	205,00	369,00
	Toplam					737,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					184,37
	Toplam		m			921,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1014		Çapı 1500 mm, CTP boru döşenmesi(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,00	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,00	205,00	410,00
	Toplam					809,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					202,37
	Toplam		m			1.011,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1015		Çapı 1600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	2.571,91	77,16
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,10	310,00	341,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,20	205,00	451,00
	Toplam					881,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					220,37
	Toplam		m			1.101,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1016		Çapı 1700 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	2.571,91	102,88
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,20	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,40	205,00	492,00
	Toplam					981,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					245,31
	Toplam		m			1.226,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1700 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1017		Çapı 1800 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,30	310,00	403,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,60	205,00	533,00
	Toplam					1.078,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					269,74
	Toplam		m			1.348,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1800 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1018		Çapı 1900 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,40	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,80	205,00	574,00
	Toplam					1.150,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					287,74
	Toplam		m			1.438,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 1900 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1019		Çapı 2000 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,50	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,00	205,00	615,00
	Toplam					1.222,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					305,74
	Toplam		m			1.528,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 2000 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1020		Çapı 2200 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,60	310,00	496,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,20	205,00	656,00
	Toplam					1.294,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					323,74
	Toplam		m			1.618,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 2200 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1021		Çapı 2400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Yeni Açıklama Satırı				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,70	205,00	143,50
		Yeni Açıklama Satırı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,80	310,00	558,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,60	205,00	738,00
	Toplam					1.568,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					392,03
	Toplam		m			1.960,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 2400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.525.1022		Çapı 2500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,70	205,00	143,50
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,90	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,80	205,00	779,00
	Toplam					1.640,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					410,03
	Toplam		m			2.050,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 2500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.525.1023		Çapı 2600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)				
		Hendeğe indirilmesi:				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,70	205,00	143,50
		Döşendikten sonra basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,00	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,00	205,00	820,00
		Toplam				1.712,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				428,03
		Toplam	m			2.140,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı 2600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boruların döşenmesinin 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen CTP boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1101		Çapı 150 mm, muflu beton boru döşenmesi(C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1101	Çapı 150 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,03	225,00	231,75
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,327	310,00	101,37
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,60	205,00	123,00
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	205,00	8,20
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
	Toplam					495,97
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					123,99
	Toplam		m			619,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1102		Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi(C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1102	Çapı 200 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,03	271,00	279,13
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,383	310,00	118,73
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,650	205,00	133,25
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,047	205,00	9,64
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					582,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					145,74
	Toplam		m			728,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1103		Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi ((C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1103	Çapı 300 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,03	434,00	447,02
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,07	2.571,91	180,03
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,007	2.571,91	18,00
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,07	230,00	16,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,07	300,00	21,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,07	445,00	31,15
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,48	205,00	98,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					896,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					224,18
	Toplam		m			1.120,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1104		Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1104	Çapı 400 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,0300	630,00	648,90
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1100	2.571,91	282,91
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0110	2.571,91	28,29
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,1100	230,00	25,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1100	310,00	34,10
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,1100	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,1100	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5600	205,00	114,80
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					1.300,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					325,16
	Toplam		m			1.625,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1105		Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1105	Çapı 500 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,0300	847,00	872,41
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1500	2.571,91	385,79
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0150	2.571,91	38,58
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,1500	230,00	34,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1500	310,00	46,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,1500	300,00	45,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,1500	445,00	66,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6400	205,00	131,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					1.726,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					431,56
	Toplam		m			2.157,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1106		Çapı 600 mm, muflu beton boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1106	Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,0300	1.131,00	1.164,93
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1700	2.571,91	437,22
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0170	2.571,91	43,72
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,1700	230,00	39,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1700	310,00	52,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,1700	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,1700	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7200	205,00	147,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					2.138,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					534,63
	Toplam		m			2.673,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1121		Çapı 150 mm, muflu beton boru döşenmesi(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1121	Çapı 150 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	m	1,030	248,00	255,44
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,327	310,00	101,37
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,600	205,00	123,00
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,040	205,00	8,20
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
	Toplam					519,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					129,92
	Toplam		m			649,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1122		Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1122	Çapı 200 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	m	1,030	298,00	306,94
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,383	310,00	118,73
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,650	205,00	133,25
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,047	205,00	9,64
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					610,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					152,69
	Toplam		m			763,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1123		Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1123	Çapı 300 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	m	1,03000	477,00	491,31
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0700	2.571,91	180,03
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0070	2.571,91	18,00
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,0700	230,00	16,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,0700	310,00	21,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,0700	300,00	21,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,0700	445,00	31,15
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4800	205,00	98,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					940,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					235,25
	Toplam		m			1.176,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1124		Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1124	Çapı 400 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	m	1,030	693,00	713,79
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,110	2.571,91	282,91
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,011	2.571,91	28,29
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,110	230,00	25,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,110	310,00	34,10
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,110	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,110	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,560	205,00	114,80
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					1.365,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					341,39
	Toplam		m			1.706,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1125		Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1125	Çapı 500 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	m	1,030	932,00	959,96
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,150	2.571,91	385,79
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,015	2.571,91	38,58
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,150	230,00	34,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,150	310,00	46,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,150	300,00	45,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,150	445,00	66,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,640	205,00	131,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					1.813,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					453,45
	Toplam		m			2.267,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1126		Çapı 600 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1126	Çapı 600 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	m	1,030	1.244,00	1.281,32
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	2.571,91	437,22
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,017	2.571,91	43,72
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,170	230,00	39,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,170	310,00	52,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,720	205,00	147,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					2.254,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					563,73
	Toplam		m			2.818,64
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1141		Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1141	Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,0300	1.713,00	1.764,39
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1700	2.571,91	437,22
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0170	2.571,91	43,72
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,1700	230,00	39,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1700	310,00	52,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,1700	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,1700	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7200	205,00	147,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					2.737,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					684,50
	Toplam		m			3.422,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1142		Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1142	Çapı 800 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	3.129,00	3.144,65
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,21	2.571,91	540,10
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,021	2.571,91	54,01
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,21	230,00	48,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	310,00	65,10
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,21	300,00	63,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,21	445,00	93,45
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,88	205,00	180,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
	Toplam					4.357,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.089,45
	Toplam		m			5.447,26

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1143		Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1143	Çapı 1000 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	4.150,00	4.170,75
		(Donatı bedeli hariç)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	3.836,26	959,07
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,025	3.836,26	95,91
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,04	205,00	213,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					5.971,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.492,80
	Toplam		m			7.463,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1144		Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1144	Çapı 1200 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	6.001,00	6.031,01
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,27	3.836,26	1.035,79
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,027	3.836,26	103,58
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,27	230,00	62,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,27	300,00	81,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,27	445,00	120,15
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,12	205,00	229,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					8.000,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.000,03
	Toplam		m			10.000,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1145		Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1145	Çapı 1400 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	8.926,00	8.970,63
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,29	3.836,26	1.112,52
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,029	3.836,26	111,25
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,29	230,00	66,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,29	300,00	87,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,29	445,00	129,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,20	205,00	246,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,40	211,00	295,40
	Toplam					11.108,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.777,11
	Toplam		m			13.885,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1146		Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1146	Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	10.382,00	10.433,91
		Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,34	5.858,90	1.992,03
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,034	5.858,90	199,20
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,34	230,00	78,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,34	300,00	102,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,34	445,00	151,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,28	205,00	262,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,60	211,00	337,60
	Toplam					13.662,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.415,51
	Toplam		m			17.077,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1161		Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1161	Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,030	1.884,00	1.940,52
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	2.571,91	437,22
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,017	2.571,91	43,72
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,170	230,00	39,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,170	310,00	52,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,720	205,00	147,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					2.914,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					728,53
	Toplam		m			3.642,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1162		Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1162	Çapı 800 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	3.442,00	3.459,21
		(Donatı bedeli hariç)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,210	2.571,91	540,10
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,021	2.571,91	54,01
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,210	230,00	48,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,210	310,00	65,10
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,210	300,00	63,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,210	445,00	93,45
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,880	205,00	180,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
	Toplam					4.672,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.168,09
	Toplam		m			5.840,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1163		Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1163	Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	4.565,00	4.587,83
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,250	3.836,26	959,07
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,025	3.836,26	95,91
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,250	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,250	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,250	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,250	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,040	205,00	213,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					6.388,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.597,07
	Toplam		m			7.985,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1164		Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1164	Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	6.601,00	6.634,01
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,270	3.836,26	1.035,79
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,027	3.836,26	103,58
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,270	230,00	62,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,270	310,00	83,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,270	300,00	81,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,270	445,00	120,15
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,120	205,00	229,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					8.603,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.150,78
	Toplam		m			10.753,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1165		Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1165	Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	9.819,00	9.868,10
		(Donatı bedeli dahil)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,290	3.836,26	1.112,52
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,029	3.836,26	111,25
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,290	230,00	66,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,290	310,00	89,90
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,290	300,00	87,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,290	445,00	129,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,4	211,00	295,40
	Toplam					12.005,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.001,48
	Toplam		m			15.007,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1166		Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1166	Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	11.420,00	11.477,10
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,340	5.858,90	1.992,03
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,034	5.858,90	199,20
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,340	230,00	78,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,340	310,00	105,40
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,340	300,00	102,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,340	445,00	151,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,280	205,00	262,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,6	211,00	337,60
	Toplam					14.705,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.676,31
	Toplam		m			18.381,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1181		Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1181	Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	10.092,00	10.142,46
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,34	5.858,90	1.992,03
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,034	5.858,90	199,20
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,34	230,00	78,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,34	310,00	105,40
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,34	300,00	102,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,34	445,00	151,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,280	205,00	262,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,6	211,00	337,60
	Toplam					13.370,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.342,65
	Toplam		m			16.713,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, contalı, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1182		Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1182	Çapı 1800 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	12.609,00	12.672,05
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,38	5.858,90	2.226,38
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,038	5.858,90	222,64
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,38	230,00	87,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,38	300,00	114,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,38	445,00	169,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,36	205,00	278,80
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,8	211,00	379,80
	Toplam					16.267,97
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.066,99
	Toplam		m			20.334,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, contalı, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1183		Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1183	Çapı 2000 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	16.529,00	16.611,65
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,45	9.279,46	4.175,76
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,045	9.279,46	417,58
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,45	230,00	103,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,45	300,00	135,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,45	445,00	200,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2	211,00	422,00
	Toplam					22.500,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.625,11
	Toplam		m			28.125,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, contalı, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1184		Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1184	Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	19.189,00	19.284,95
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,51	9.279,46	4.732,52
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,051	9.279,46	473,25
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,51	230,00	117,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,51	310,00	158,10
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,51	300,00	153,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,51	445,00	226,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,52	205,00	311,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,2	211,00	464,20
	Toplam					25.921,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.480,47
	Toplam		m			32.402,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, contalı, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1185		Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1185	Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1,005	21.570,00	21.677,85
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,57	9.279,46	5.289,29
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,057	9.279,46	528,93
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,57	230,00	131,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,57	300,00	171,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,57	445,00	253,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,2	211,00	464,20
	Toplam					29.020,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.255,18
	Toplam		m			36.275,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, contalı, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1201		Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli dahil)				
	40.126.1201	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	11.101,00	11.156,51
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,340	5.858,90	1.992,03
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,034	5.858,90	199,20
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,340	230,00	78,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,340	310,00	105,40
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,340	300,00	102,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,340	445,00	151,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,280	205,00	262,40
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,6	211,00	337,60
	Toplam					14.384,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.596,16
	Toplam		m			17.980,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1202		Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli dahil)				
	40.126.1202	Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	13.870,00	13.939,35
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,380	5.858,90	2.226,38
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	0,038	5.858,90	222,64
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,380	230,00	87,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,380	310,00	117,80
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,380	300,00	114,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,380	445,00	169,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,36	205,00	278,80
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,8	211,00	379,80
	Toplam					17.535,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.383,82
	Toplam		m			21.919,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1203		Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli dahil)				
	40.126.1203	Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	18.182,00	18.272,91
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,450	9.279,46	4.175,76
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,045	9.279,46	417,58
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,450	230,00	103,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,450	310,00	139,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,450	300,00	135,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,450	445,00	200,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2	211,00	422,00
	Toplam					24.161,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.040,43
	Toplam		m			30.202,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1204		Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli dahil)				
	40.126.1204	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	21.108,00	21.213,54
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,510	9.279,46	4.732,52
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,051	9.279,46	473,25
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,510	230,00	117,30
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,510	310,00	158,10
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,510	300,00	153,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,510	445,00	226,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,520	205,00	311,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,2	211,00	464,20
	Toplam					27.850,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.962,62
	Toplam		m			34.813,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1205		Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli dahil)				
	40.126.1205	Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	m	1,005	23.727,00	23.845,64
		(Donatı bedeli dahil)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,570	9.279,46	5.289,29
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)				
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,057	9.279,46	528,93
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,570	230,00	131,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,570	310,00	176,70
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,570	300,00	171,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,570	445,00	253,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,600	205,00	328,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,4	211,00	506,40
	Toplam					31.230,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.807,68
	Toplam		m			39.038,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1301		Çapı 150/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1301	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	643,00	643,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
	Toplam					742,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					185,53
	Toplam		ad			927,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150/150 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1302		Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1302	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	804,00	804,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
		Toplam				913,65
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				228,41
		Toplam	ad			1.142,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200/150 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1303		Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1303	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.038,00	1.038,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					1.168,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					292,19
	Toplam		ad			1.460,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300/150 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1304		Çapı 400/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1304	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.300,00	1.300,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					1.451,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					362,96
	Toplam		ad			1.814,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400/150 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1305		Çapı 500/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1305	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.489,00	1.489,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
		Toplam				1.661,95
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				415,49
		Toplam	ad			2.077,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500/150 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1306		Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1306	Çapı 600/150 mm, beton boru c parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.592,00	1.592,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				1.786,05
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				446,51
		Toplam	ad			2.232,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600/150 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1311		Çapı 200/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1311	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	758,00	758,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					884,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					221,04
	Toplam		ad			1.105,19

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200/200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1312		Çapı 300/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1312	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.019,00	1.019,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					1.166,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					291,56
	Toplam		ad			1.457,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300/200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1313		Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1313	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.174,00	1.174,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					1.342,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					335,59
	Toplam		ad			1.677,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400/200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1314		Çapı 500/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1314	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.250,00	1.250,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
		Toplam				1.439,45
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				359,86
		Toplam	ad			1.799,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500/200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1315		Çapı 600/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1315	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	1.413,00	1.413,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				1.623,55
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				405,89
		Toplam	ad			2.029,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600/200 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1321		Çapı 150/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1321	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	707,00	707,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
		Toplam				806,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				201,53
		Toplam	ad			1.007,63
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150/150 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1322		Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1322	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	884,00	884,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,20	211,00	42,20
		Toplam				993,65
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				248,41
		Toplam	ad			1.242,06
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200/150 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1323		Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1323	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.142,00	1.142,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
		Toplam				1.241,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				310,28
		Toplam	ad			1.551,38
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300/150 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1324		Çapı 400/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1324	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.430,00	1.430,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
		Toplam				1.529,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				382,28
		Toplam	ad			1.911,38
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400/150 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1325		Çapı 500/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1325	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.638,00	1.638,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
Toplam						1.737,10
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						434,28
Toplam			ad			2.171,38
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500/150 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1326		Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1326	Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.751,00	1.751,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,60	211,00	126,60
Toplam						1.945,05
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						486,26
Toplam			ad			2.431,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600/150 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır.

Not:

1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1331		Çapı 200/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1331	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	834,00	834,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
		Toplam				960,15
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				240,04
		Toplam	ad			1.200,19
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200/200 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1332		Çapı 300/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1332	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.121,00	1.121,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
		Toplam				1.268,25
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				317,06
		Toplam	ad			1.585,31
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300/200 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1333		Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1333	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.291,00	1.291,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
		Toplam				1.459,35
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				364,84
		Toplam	ad			1.824,19
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400/200 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1334		Çapı 500/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1334	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.375,00	1.375,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
		Toplam				1.564,45
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				391,11
		Toplam	ad			1.955,56
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500/200 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1335		Çapı 600/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)				
	40.126.1335	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	1.554,00	1.554,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				1.764,55
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				441,14
		Toplam	ad			2.205,69
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600/200 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1341		Çapı 150 mm, beton boru C parçası tapasının yerleştirilmesi				
	40.126.1341	Çapı 150 mm, beton C parçası tapası	ad	1	131,00	131,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0083	205,00	1,70
		(Baş bağlama)				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				132,70
	Toplam		ad			33,18
						165,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan beton boru C parçası tapalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tapa uçlarının temizlenmesi, döşenmiş C parçasının abone borusu çıkışı üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil beton boru C parçası tapalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu beton boru C parçaları üzerine kapatılan C parçası tapalarının adet cinsinden miktarıdır.

43.526.1342		Çapı 200 mm, beton boru C parçası tapasının yerleştirilmesi				
	40.126.1342	Çapı 200 mm, beton C parçası tapası	ad	1	120,00	120,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0083	205,00	1,70
		(Baş bağlama)				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				121,70
	Toplam		ad			30,43
						152,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan beton boru C parçası tapalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tapa uçlarının temizlenmesi, döşenmiş C parçasının abone borusu çıkışı üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil beton boru C parçası tapalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu beton boru C parçaları üzerine kapatılan C parçası tapalarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1351		Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli dahil)				
	40.126.1351	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	418,00	418,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
		Toplam				517,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				129,28
		Toplam	ad			646,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, 45° muflu beton boru dirseklerinin, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, 45° muflu beton boru boru dirseklerinin, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru dirseklerinin (45°) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1352		Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli dahil)				
	40.126.1352	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1,0	737,00	737,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
		Toplam				863,15
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				215,79
		Toplam	ad			1.078,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, 45° muflu beton boru dirseklerinin, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, 45° muflu beton boru boru dirseklerinin, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru dirseklerinin (45°) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1361		Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli dahil)				
	40.126.1381	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	460,00	460,00
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1,0	15,00	15,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
Toplam						559,10
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						139,78
Toplam			ad			698,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, 45° muflu beton boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayılatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış 45°muflu beton boru dirseklerinin, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru dirseklerinin (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 45°) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.526.1362		Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli dahil)				
	40.126.1391	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	ad	1,0	811,00	811,00
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	1	31,50	31,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					937,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					234,29
	Toplam		ad			1.171,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, 45° muflu beton boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayılatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış 45° muflu beton boru dirseklerinin, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru dirseklerinin (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 45°) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Beton boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Beton boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1001		Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.440.1172	Ø 150 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	115,00	117,30
	10.450.4201	ø 150 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,87	15,00	13,05
	10.440.1172	Ø 150 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	115,00	17,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	205,00	65,60
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
	Toplam					314,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					78,74
Toplam		m			393,69	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1002		Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.440.1173	Ø 200 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	155,00	158,10
	10.440.1173	Ø 200 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	155,00	23,25
	10.450.4202	ø 200 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,75	31,50	23,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	205,00	26,65
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					403,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					100,86
Toplam		m			504,29	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1003		Çapı 300 mm HDPE Korige boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.440.1175	Ø 300 mm anma çaplı korige kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	360,00	367,20
	10.440.1175	Ø 300 mm anma çaplı korige kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	360,00	54,00
	10.450.4203	ø 300 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,50	54,00	27,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,50	205,00	102,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					724,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					181,08
Toplam		m			905,38	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE korige boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE korige boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE korige boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmeyen) metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1004		Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.440.1176	Ø 400 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	600,00	612,00
	10.440.1176	Ø 400 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	600,00	90,00
	10.450.4204	ø 400 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,40	62,50	25,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,20	205,00	41,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,30	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,60	205,00	123,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					1.068,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					267,10
Toplam		m			1.335,50	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmeyen) metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1005		Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.450.4205	ø 500 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,35	87,50	30,63
	10.440.1177	Ø 500 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	900,00	135,00
	10.440.1177	Ø 500 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	900,00	918,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,70	205,00	143,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					1.490,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					372,58
Toplam		m			1.862,91	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE korige boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE korige boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE korige boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmeyen) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1006		Çapı 600 mm HDPE Korige boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.440.1178	Ø 600 mm anma çaplı korige kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	1.450,00	1.479,00
	10.440.1178	Ø 600 mm anma çaplı korige kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	1.450,00	217,50
	10.450.4206	ø 600 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,30	100,00	30,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,40	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,80	205,00	164,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					2.198,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					549,63
Toplam		m			2.748,13	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE korige boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE korige boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE korige boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmeyen) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1008		Çapı 800 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.440.1179	Ø 800 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	2.400,00	360,00
	10.440.1179	Ø 800 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	2.400,00	2.448,00
	10.450.4208	ø 800 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,30	137,50	41,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	205,00	65,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,90	205,00	184,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
	Toplam					3.407,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					851,91
Toplam		m			4.259,56	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmeyen) metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1010		Çapı 1000 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)				
	10.440.1180	Ø 1000 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	0,15	4.100,00	615,00
	10.440.1180	Ø 1000 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boru, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN8)	m	1,02	4.100,00	4.182,00
	10.450.4209	ø 1000 mm LASTİK CONTALAR (TS EN 681-1'E UYGUN 50 SERTLİK SINIFI) YUVARLAK CONTALAR	ad	0,30	182,00	54,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					5.496,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.374,10
Toplam		m			6.870,50	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1101		Çapı 150 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1101	Çapı 150 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	155,00	155,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,050	205,00	10,25
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
		Toplam				266,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				66,73
		Toplam	ad			333,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1102		Çapı 200 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1102	Çapı 200 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	215,00	215,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
		Toplam				346,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				86,68
		Toplam	ad			433,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1103		Çapı 300 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1103	Çapı 300 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	492,00	492,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,14	310,00	43,40
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
		Toplam				654,05
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				163,51
		Toplam	ad			817,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1104		Çapı 400 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1104	Çapı 400 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	1.078,00	1.078,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
		Toplam				1.270,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				317,60
		Toplam	ad			1.588,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1105		Çapı 500 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1105	Çapı 500 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	2.321,00	2.321,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
		Toplam				2.672,35
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				668,09
		Toplam	ad			3.340,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1106		Çapı 600 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1106	Çapı 600 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	2.496,00	2.496,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				2.877,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				719,43
		Toplam	ad			3.597,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1108		Çapı 800 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1108	Çapı 800 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	4.726,00	4.726,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,19	310,00	58,90
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
		Toplam				5.164,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.291,08
		Toplam	ad			6.455,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1110		Çapı 1000 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1110	Çapı 1000 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	ad	1	5.577,00	5.577,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,21	310,00	65,10
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	205,00	28,70
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,30	205,00	61,50
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
		Toplam				6.071,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.517,98
		Toplam	ad			7.589,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru manşonlarının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1121		Çapı 150 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1121	Çapı 150 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	457,00	457,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
		Toplam				568,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				142,23
		Toplam	ad			711,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1122		Çapı 200 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1122	Çapı 200 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	537,00	537,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					668,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				167,18
		Toplam	ad			835,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1123		Çapı 300 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1123	Çapı 300 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	940,00	940,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,14	310,00	43,40
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					1.102,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					275,51
	Toplam		ad			1.377,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1124		Çapı 400 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1124	Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	2.451,00	2.451,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
		Toplam				2.772,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				693,00
		Toplam	ad			3.465,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1125		Çapı 500 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1125	Çapı 500 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	3.295,00	3.295,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
		Toplam				3.646,35
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				911,59
		Toplam	ad			4.557,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1126		Çapı 600 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1126	Çapı 600 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	4.672,00	4.672,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				5.053,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.263,43
		Toplam	ad			6.317,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600/150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1131		Çapı 200 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1131	Çapı 200 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	739,00	739,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					870,70
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					217,68	
Toplam		ad			1.088,38	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200/200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1132		Çapı 300 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1132	Çapı 300 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	1.154,00	1.154,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,14	310,00	43,40
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,20	205,00	41,00
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					1.316,05
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					329,01	
Toplam		ad			1.645,06	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300/200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1133		Çapı 400 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1133	Çapı 400 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	2.535,00	2.535,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
		Toplam				2.856,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				714,00
		Toplam	ad			3.570,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400/200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1134		Çapı 500 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1134	Çapı 500 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	3.459,00	3.459,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					3.681,75
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					920,44	
Toplam		ad			4.602,19	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500/200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1135		Çapı 600 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1135	Çapı 600 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	ad	1,0	4.520,00	4.520,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				4.901,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.225,43
		Toplam	ad			6.127,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600/200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

43.527.1151		Çapı 150 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi				
	40.127.1151	Çapı 150 mm, koruge C parçası tapası	ad	1,0	141,00	141,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0083	205,00	1,70
		(Baş bağlama)				
		Toplam				142,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				35,68
		Toplam	ad			178,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan HDPE koruge boru C parçası tapalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tapa uçlarının temizlenmesi, döşenmiş C parçasının abone çıkışı üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçası tapalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru C parçaları üzerine kapatılan C parçası tapalarının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1152		Çapı 200 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi				
	40.127.1152	Çapı 200 mm, koruge C parçası tapası	ad	1,0	259,00	259,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0083	205,00	1,70
		(Baş bağlama)				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				260,70
	Toplam	ad				65,18
						325,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm olan HDPE koruge boru C parçası tapalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tapa uçlarının temizlenmesi, döşenmiş C parçasının abone çıkışı üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçası tapalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru C parçaları üzerine kapatılan C parçası tapalarının adet cinsinden miktarıdır.

43.527.1171		Çapı 150 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1171	Çapı 150 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	486,00	486,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				597,90
	Toplam	ad				149,48
						747,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1172		Çapı 150 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1172	Çapı 150 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	502,00	502,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,15	211,00	31,65
		Toplam				623,15
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				155,79
		Toplam	ad			778,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1173		Çapı 200 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1173	Çapı 200 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	598,00	598,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,14	310,00	43,40
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
		Toplam				738,95
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				184,74
		Toplam	ad			923,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1174		Çapı 200 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1174	Çapı 200 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	654,00	654,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					804,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					201,05
	Toplam		ad			1.005,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1175		Çapı 300 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1175	Çapı 300 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	1.041,00	1.041,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					1.221,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					305,39
	Toplam		ad			1.526,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1176		Çapı 300 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1176	Çapı 300 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	1.229,00	1.229,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					1.418,80
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				354,70
		Toplam	ad			1.773,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.
- 2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1177		Çapı 400 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1177	Çapı 400 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	1.446,00	1.446,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
		Toplam				1.739,25
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				434,81
		Toplam	ad			2.174,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1178		Çapı 400 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1178	Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	1.638,00	1.638,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
		Toplam				1.940,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				485,13
		Toplam	ad			2.425,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1179		Çapı 500 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1179	Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	2.451,00	2.451,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,14	310,00	43,40
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07	205,00	14,35
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
		Toplam				2.783,85
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				695,96
		Toplam	ad			3.479,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1180		Çapı 500 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1180	Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	2.577,00	2.577,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,08	205,00	16,40
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,22	205,00	45,10
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
		Toplam				2.919,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				729,78
		Toplam	ad			3.648,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1181		Çapı 600 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1181	Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	3.121,00	3.121,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,09	205,00	18,45
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				3.493,45
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				873,36
		Toplam	ad			4.366,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1182		Çapı 600 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1182	Çapı 600 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	3.282,00	3.282,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
		Toplam				3.663,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				915,93
		Toplam	ad			4.579,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1185		Çapı 800 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1185	Çapı 800 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	4.494,00	4.494,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11	205,00	22,55
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,28	205,00	57,40
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
		Toplam				4.927,15
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.231,79
		Toplam	ad			6.158,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1186		Çapı 800 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1186	Çapı 800 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	4.727,00	4.727,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,20	310,00	62,00
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,30	205,00	61,50
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
		Toplam				5.172,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.293,13
		Toplam	ad			6.465,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1189		Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1189	Çapı 1000 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	6.386,00	6.386,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13	205,00	26,65
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	205,00	65,60
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
		Toplam				6.886,05
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.721,51
		Toplam	ad			8.607,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1190		Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
	40.127.1190	Çapı 1000 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	ad	1	6.722,00	6.722,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,24	310,00	74,40
		(Döşeme ve baş bağlama)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	205,00	28,70
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
		(Baş bağlama)				
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
		Toplam				7.234,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.808,60
		Toplam	ad			9.043,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1501		Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1292	Ø 500 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	1.800,00	1.836,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,08	300,00	24,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,08	445,00	35,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,50	211,00	105,50
	Toplam					2.256,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					564,01
	Toplam		m			2.820,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1502		Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1293	Ø 600 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	2.100,00	2.142,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	2.571,91	218,61
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	300,00	25,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	445,00	37,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	205,00	52,28
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,60	211,00	126,60
	Toplam					2.602,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					650,71
	Toplam		m			3.253,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1503		Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1294	Ø 800 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	2.880,00	2.937,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,11	2.571,91	282,91
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,11	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,11	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,33	205,00	67,65
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,80	211,00	168,80
	Toplam					3.538,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					884,73
	Toplam		m			4.423,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1504		Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1295	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	4.800,00	4.896,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	2.571,91	321,49
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	300,00	37,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	445,00	55,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	205,00	76,88
	Toplam					5.387,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.346,88
	Toplam		m			6.734,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1505		Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1296	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	6.900,00	7.038,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	2.571,91	347,21
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	300,00	40,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	445,00	60,08
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	205,00	83,03
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	211,00	253,20
	Toplam					7.822,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.955,51
	Toplam		m			9.777,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1506		Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1297	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	9.600,00	9.792,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	2.571,91	372,93
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	300,00	43,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	445,00	64,53
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	205,00	89,18
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	211,00	295,40
	Toplam					10.657,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.664,39
	Toplam		m			13.321,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1507		Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1299	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	13.200,00	13.464,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,17	2.571,91	437,22
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,17	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,17	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,51	205,00	104,55
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	211,00	337,60
	Toplam					14.470,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.617,51
	Toplam		m			18.087,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1508		Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1300	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	18.000,00	18.360,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,19	2.571,91	488,66
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,19	300,00	57,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,19	445,00	84,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,57	205,00	116,85
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,80	211,00	379,80
	Toplam					19.486,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.871,72
	Toplam		m			24.358,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1509		Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1301	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	25.000,00	25.500,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,225	2.571,91	578,68
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,225	300,00	67,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,225	445,00	100,13
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,675	205,00	138,38
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,000	211,00	422,00
	Toplam					26.806,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.701,67
	Toplam		m			33.508,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1510		Çapı 2200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1302	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	28.500,00	29.070,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,255	2.571,91	655,84
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,255	300,00	76,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,255	445,00	113,48
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,765	205,00	156,83
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,200	211,00	464,20
	Toplam					30.536,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.634,21
	Toplam		m			38.171,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1511		Çapı 2400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1303	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	36.000,00	36.720,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,285	2.571,91	732,99
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,285	300,00	85,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,285	445,00	126,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,855	205,00	175,28
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,400	211,00	506,40
	Toplam					38.347,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.586,75
	Toplam		m			47.933,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1512		Çapı 2600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1304	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	48.000,00	48.960,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,32	2.571,91	823,01
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,32	300,00	96,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,32	445,00	142,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,96	205,00	196,80
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,60	211,00	548,60
	Toplam					50.766,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.691,70
	Toplam		m			63.458,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1513		Çapı 2800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1305	Ø 2800 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	72.000,00	73.440,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,355	2.571,91	913,03
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,355	300,00	106,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,355	445,00	157,98
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,065	205,00	218,33
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,80	211,00	590,80
	Toplam					75.426,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.856,66
	Toplam		m			94.283,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2800 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1514		Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)				
	10.440.1306	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 5 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	90.000,00	91.800,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,39	2.571,91	1.003,04
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,39	300,00	117,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,39	445,00	173,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,17	205,00	239,85
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	3,00	211,00	633,00
	Toplam					93.966,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23.491,61
	Toplam		m			117.458,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1521		Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1307	Ø 500 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	2.150,00	2.193,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,08	300,00	24,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,08	445,00	35,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,50	211,00	105,50
	Toplam					2.613,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					653,26
	Toplam		m			3.266,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1522		Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1308	Ø 600 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	2.500,00	2.550,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	2.571,91	218,61
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	300,00	25,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	445,00	37,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	205,00	52,28
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	211,00	126,60
	Toplam					3.010,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					752,71
	Toplam		m			3.763,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1523		Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1309	Ø 800 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	3.480,00	3.549,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,11	2.571,91	282,91
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,11	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,11	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,33	205,00	67,65
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,80	211,00	168,80
	Toplam					4.150,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.037,73
	Toplam		m			5.188,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1524		Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1310	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	6.000,00	6.120,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	2.571,91	321,49
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	300,00	37,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	445,00	55,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	205,00	76,88
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	211,00	211,00
	Toplam					6.822,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.705,63
	Toplam		m			8.528,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1525		Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1311	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	8.400,00	8.568,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	2.571,91	347,21
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	300,00	40,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	445,00	60,08
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	205,00	83,03
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	211,00	253,20
	Toplam					9.352,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.338,01
	Toplam		m			11.690,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1526		Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1312	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	13.200,00	13.464,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	2.571,91	372,93
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	300,00	43,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	445,00	64,53
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	205,00	89,18
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	211,00	295,40
	Toplam					14.329,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.582,39
	Toplam		m			17.911,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1527		Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1314	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	18.000,00	18.360,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,17	2.571,91	437,22
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,17	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,17	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,51	205,00	104,55
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,60	211,00	337,60
	Toplam					19.366,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.841,51
	Toplam		m			24.207,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1528		Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1315	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	23.400,00	23.868,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,19	2.571,91	488,66
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,19	300,00	57,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,19	445,00	84,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,57	205,00	116,85
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,80	211,00	379,80
	Toplam					24.994,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.248,72
	Toplam		m			31.243,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1529		Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1316	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	30.000,00	30.600,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,225	2.571,91	578,68
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,225	300,00	67,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,225	445,00	100,13
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,675	205,00	138,38
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	2,000	211,00	422,00
	Toplam					31.906,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.976,67
	Toplam		m			39.883,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1531		Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)				
	10.440.1321	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 6 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	108.000,00	110.160,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,39	2.571,91	1.003,04
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,39	300,00	117,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,39	445,00	173,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,17	205,00	239,85
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	3,00	211,00	633,00
	Toplam					112.326,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28.081,61
	Toplam		m			140.408,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 3000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 6 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1541		Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1322	Ø 500 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	2.600,00	2.652,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	2.571,91	205,75
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,08	300,00	24,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,08	445,00	35,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,50	211,00	105,50
	Toplam					3.072,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					768,01
	Toplam		m			3.840,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1542		Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1323	Ø 600 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	3.000,00	3.060,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	2.571,91	218,61
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	300,00	25,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	445,00	37,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	205,00	52,28
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	211,00	126,60
	Toplam					3.520,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					880,21
	Toplam		m			4.401,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1543		Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1324	Ø 800 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	4.200,00	4.284,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,11	2.571,91	282,91
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,11	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,11	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,33	205,00	67,65
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,80	211,00	168,80
	Toplam					4.885,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.221,33
	Toplam		m			6.106,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1544		Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1325	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	7.200,00	7.344,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	2.571,91	321,49
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	300,00	37,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	445,00	55,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	205,00	76,88
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	211,00	211,00
	Toplam					8.046,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.011,63
	Toplam		m			10.058,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1545		Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1326	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	10.800,00	11.016,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	2.571,91	347,21
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	300,00	40,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	445,00	60,08
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	205,00	83,03
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	211,00	253,20
	Toplam					11.800,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.950,01
	Toplam		m			14.750,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1546		Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1327	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	14.500,00	14.790,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	2.571,91	372,93
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	300,00	43,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	445,00	64,53
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	205,00	89,18
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	211,00	295,40
	Toplam					15.655,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.913,89
	Toplam		m			19.569,43

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1547		Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1329	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	19.200,00	19.584,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,17	2.571,91	437,22
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,17	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,17	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,51	205,00	104,55
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,60	211,00	337,60
	Toplam					20.590,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.147,51
	Toplam		m			25.737,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1548		Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)				
	10.440.1330	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 7 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	24.000,00	24.480,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,19	2.571,91	488,66
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,19	300,00	57,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,19	445,00	84,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,57	205,00	116,85
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,80	211,00	379,80
	Toplam					25.606,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.401,72
	Toplam		m			32.008,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1601		Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi(SN 8, boru bedeli dahil)				
	10.440.1400	Ø 600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	2.280,00	2.325,60
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	2.571,91	218,61
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	300,00	25,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	445,00	37,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	205,00	52,28
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	211,00	126,60
	Toplam					2.786,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					696,61
	Toplam		m			3.483,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1602		Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)				
	10.440.1401	Ø 800 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	2.950,00	3.009,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,110	2.571,91	282,91
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,110	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,110	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,330	205,00	67,65
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,800	211,00	168,80
	Toplam					3.610,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					902,58
	Toplam		m			4.512,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1603		Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)				
	10.440.1402	Ø 1000 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	4.800,00	4.896,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	2.571,91	321,49
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	300,00	37,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	445,00	55,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	205,00	76,88
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	211,00	211,00
	Toplam					5.598,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.399,63
	Toplam		m			6.998,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1604		Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)				
	10.440.1403	Ø 1200 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	7.200,00	7.344,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	2.571,91	347,21
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	300,00	40,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	445,00	60,08
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	205,00	83,03
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	211,00	253,20
	Toplam					8.128,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.032,01
	Toplam		m			10.160,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1605		Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)				
	10.440.1404	Ø 1400 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	9.600,00	9.792,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	2.571,91	372,93
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	300,00	43,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	445,00	64,53
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	205,00	89,18
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	211,00	295,40
	Toplam					10.657,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.664,39
	Toplam		m			13.321,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1606		Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)				
	10.440.1405	Ø 1500 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	11.800,00	12.036,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	2.571,91	411,51
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,160	300,00	48,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,160	445,00	71,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	205,00	97,38
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,500	211,00	316,50
	Toplam					12.980,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.245,15
	Toplam		m			16.225,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1607		Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)				
	10.440.1406	Ø 1600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN8)	m	1,02	13.200,00	13.464,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	2.571,91	437,22
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,510	205,00	104,55
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	211,00	337,60
	Toplam					14.470,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.617,51
	Toplam		m			18.087,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1621		Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)				
	10.440.1440	Ø 600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	3.000,00	3.060,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	2.571,91	218,61
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	300,00	25,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	445,00	37,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	205,00	52,28
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	211,00	126,60
	Toplam					3.520,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					880,21
	Toplam		m			4.401,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1622		Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)				
	10.440.1441	Ø 800 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	3.850,00	3.927,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,110	2.571,91	282,91
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,110	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,110	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,330	205,00	67,65
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,800	211,00	168,80
	Toplam					4.528,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.132,08
	Toplam		m			5.660,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1623		Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)				
	10.440.1442	Ø 1000 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	6.300,00	6.426,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	2.571,91	321,49
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	300,00	37,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	445,00	55,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	205,00	76,88
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,000	211,00	211,00
	Toplam					7.128,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.782,13
	Toplam		m			8.910,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1624		Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)				
	10.440.1443	Ø 1200 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	9.450,00	9.639,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	2.571,91	347,21
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	300,00	40,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	445,00	60,08
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	205,00	83,03
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	211,00	253,20
	Toplam					10.423,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.605,76
	Toplam		m			13.028,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1625		Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)				
	10.440.1444	Ø 1400 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	12.000,00	12.240,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	2.571,91	372,93
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	300,00	43,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	445,00	64,53
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	205,00	89,18
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	211,00	295,40
	Toplam					13.105,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.276,39
	Toplam		m			16.381,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1626		Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)				
	10.440.1445	Ø 1500 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	14.700,00	14.994,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	2.571,91	411,51
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,160	300,00	48,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,160	445,00	71,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	205,00	97,38
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,500	211,00	316,50
	Toplam					15.938,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.984,65
	Toplam		m			19.923,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1627		Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)				
	10.440.1446	Ø 1600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN12.5)	m	1,02	16.500,00	16.830,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	2.571,91	437,22
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,510	205,00	104,55
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	211,00	337,60
	Toplam					17.836,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.459,01
	Toplam		m			22.295,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1641		Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)				
	10.440.1460	Ø 600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	3.420,00	3.488,40
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,085	2.571,91	218,61
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,085	300,00	25,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,085	445,00	37,83
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,255	205,00	52,28
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,600	211,00	126,60
	Toplam					3.949,22
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					987,31
	Toplam		m			4.936,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 16 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1642		Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)				
	10.440.1461	Ø 800 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	4.320,00	4.406,40
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,110	2.571,91	282,91
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,110	300,00	33,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,110	445,00	48,95
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,330	205,00	67,65
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,800	211,00	168,80
	Toplam					5.007,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.251,93
	Toplam		m			6.259,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 16 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1643		Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)				
	10.440.1462	Ø 1000 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	7.150,00	7.293,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,125	2.571,91	321,49
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,125	300,00	37,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,125	445,00	55,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,375	205,00	76,88
	Toplam					7.784,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.946,13
Toplam			m			9.730,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 12 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1644		Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)				
	10.440.1463	Ø 1200 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	10.800,00	11.016,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,135	2.571,91	347,21
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,135	300,00	40,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,135	445,00	60,08
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,405	205,00	83,03
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,200	211,00	253,20
	Toplam					11.800,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.950,01
	Toplam		m			14.750,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 16 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1645		Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)				
	10.440.1464	Ø 1400 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	13.800,00	14.076,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,145	2.571,91	372,93
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,145	300,00	43,50
	10.100.1060	Formen	SA	0,145	445,00	64,53
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,435	205,00	89,18
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,400	211,00	295,40
	Toplam					14.941,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.735,39
	Toplam		m			18.676,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 16 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1646		Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)				
	10.440.1465	Ø 1500 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	16.500,00	16.830,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,160	2.571,91	411,51
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,160	300,00	48,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,160	445,00	71,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	205,00	97,38
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,500	211,00	316,50
	Toplam					17.774,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.443,65
	Toplam		m			22.218,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm, çember rijitliği sınıfı SN 16 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.527.1647		Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)				
	10.440.1466	Ø 1600 mm anma çaplı çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmursuyu boru (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) (SN16)	m	1,02	18.500,00	18.870,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,170	2.571,91	437,22
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,170	300,00	51,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,170	445,00	75,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,510	205,00	104,55
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,600	211,00	337,60
	Toplam					19.876,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.969,01
	Toplam		m			24.845,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, çember rijitliği sınıfı SN 16 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik takviyeli HDPE boru (SN 8) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Çelik takviyeli spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.530.1001		Her çapta çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.440.4099	Her çap için özel parça (St37 boyuna kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı)	kg	1	110,00	110,00
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,015	310,00	4,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
		Toplam				125,31
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				31,33
		Toplam	kg			156,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta ve çeşitte olan, çelik boru bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (çelik boru bağlantı elemanlarının, döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatıdır).

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen çelik boru hattı üzerinde tespit edilen çelik boru bağlantı elemanlarının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Çelik boru bağlantı elemanlarının ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.
- 2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.530.1021		Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.440.2569	Her çap için özel parça (geçme muflu sert pvc plastik içme suyu boru) (U-PVC) (TS EN ISO 1452-1, TS EN ISO 1452-2)	kg	1	50,00	50,00
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
		Basınç Deneyi Yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,015	310,00	4,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
		Toplam				65,31
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				16,33
		Toplam	kg			81,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta PVC boru bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru bağlantı elemanlarının, döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru bağlantı elemanlarının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) PVC boru bağlantı elemanlarının ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.530.1071		Her çapta Duktıl boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.440.4399	Her çap için özel parça çaplı (duktıl döküm içme suyu boru) (Sünek dökme demir boru) (TS EN 545) (Manşon ve conta bedeli dahil)	kg	1	130,00	130,00
		Hendeğe indirilmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,045	205,00	9,23
		Basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,03	310,00	9,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,055	205,00	11,28
	Toplam					159,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39,95
	Toplam		kg			199,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta duktıl boru bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (Duktıl boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli ile temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), duktıl boru bağlantı elemanlarının, döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen duktıl boru hattı üzerinde tespit edilen duktıl boru bağlantı elemanlarının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Duktıl boru bağlantı elemanlarının ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.530.1101		Her çapta CTP boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.440.3399	Her çap için özel parça (cam elyaf takviyeli (CTO) plastik boru) (TS EN ISO 23856)	kg	1	200,00	200,00
		Hendeğe indirilmesi:				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,022	205,00	4,51
		Basınç deneyi yapılması:				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,015	310,00	4,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,03	205,00	6,15
		Toplam				215,31
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				53,83
		Toplam	kg			269,14

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta CTP boru bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (CTPboru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli ile temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), duktıl boru bağlantı elemanlarının, döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktıl boru hattı üzerinde tespit edilen duktıl boru bağlantı elemanlarının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) CTP boru bağlantı elemanlarının ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.
- 2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1005		Çapı 800 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,36	5.858,90	7.968,10
		Kenarına Atılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
		Borunun Çalışma Odasına İndirilmesi, Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası				
	10.440.4026	812,8 x 5,6 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağzılı	m	1	7.120,00	7.120,00
	43.501.1193	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	5.907,33	1.967,14
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,1	2.443,93	2.688,32
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	2,9	2.183,46	6.332,03
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	4,5	757,34	3.408,03
		Işıklandırma için				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	1.461,78	2.923,56
		Havalandırma için				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,3	230,00	69,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	6,1	445,00	2.714,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	43	205,00	8.815,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					44.780,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.195,17
	Toplam		m			55.975,85

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 800 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklencisi kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülâtı zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliyeyle ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makineler kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1006		Çapı 900 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,45	5.858,90	8.495,41
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1199	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	7.327,06	2.439,91
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4029	914,4 x 7,1 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	8.450,00	8.450,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,15	2.443,93	2.810,52
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	3	2.183,46	6.550,38
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	4,8	757,34	3.635,23
		Işıklandırma için				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,1	1.461,78	3.069,74
		Havalandırma için				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,65	310,00	821,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,31	230,00	71,30
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	6,5	445,00	2.892,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	45	205,00	9.225,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					48.461,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.115,37
	Toplam		m			60.576,86

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 900 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1007		Çapı 1000 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,5	5.858,90	8.788,35
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1205	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	8.944,68	2.978,58
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4032	1016,0 x 8,0 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	9.930,00	9.930,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,2	2.443,93	2.932,72
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	3,2	2.183,46	6.987,07
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	5	757,34	3.786,70
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,2	1.461,78	3.215,92
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,8	310,00	868,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,32	230,00	73,60
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	6,9	445,00	3.070,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	47	205,00	9.635,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					52.266,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.066,61
	Toplam		m			65.333,05

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1000 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1008		Çapı 1100 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,55	5.858,90	9.081,30
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1212	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	11.207,38	3.732,06
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4035	1118,0 x 8,0 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	11.250,00	11.250,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,26	2.443,93	3.079,35
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	3,4	2.183,46	7.423,76
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	5,3	757,34	4.013,90
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,3	1.461,78	3.362,09
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3	310,00	930,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,33	230,00	75,90
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	7,3	445,00	3.248,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	50	205,00	10.250,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					56.446,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.111,72
	Toplam		m			70.558,58

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1100 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1009		Çapı 1200 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,6	5.858,90	9.374,24
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1218	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	12.214,07	4.067,29
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4038	1220,0 x 8,8 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	12.850,00	12.850,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,3	2.443,93	3.177,11
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	3,6	2.183,46	7.860,46
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	5,5	757,34	4.165,37
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,4	1.461,78	3.508,27
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,2	310,00	992,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,34	230,00	78,20
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	7,5	445,00	3.337,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	52	205,00	10.660,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					60.070,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.017,61
	Toplam		m			75.088,05

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1200 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülâtı zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makineler kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1010		Çapı 1300 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,65	5.858,90	9.667,19
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1226	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	16.256,19	5.413,31
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4041	1321,0 x 8,8 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	14.250,00	14.250,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,35	2.443,93	3.299,31
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	3,74	2.183,46	8.166,14
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	5,7	757,34	4.316,84
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,5	1.461,78	3.654,45
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,35	310,00	1.038,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,35	230,00	80,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	7,8	445,00	3.471,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	54	205,00	11.070,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					64.427,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.106,81
	Toplam		m			80.534,05

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1300 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1011		Çapı 1400 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,7	5.858,90	9.960,13
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1233	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	17.468,44	5.816,99
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4044	1422,4 x 8,8 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	15.350,00	15.350,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,4	2.443,93	3.421,50
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	3,9	2.183,46	8.515,49
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	5,9	757,34	4.468,31
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,6	1.461,78	3.800,63
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,36	230,00	82,80
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	7,9	445,00	3.515,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	56	205,00	11.480,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					67.465,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.866,34
	Toplam		m			84.331,69

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1400 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1012		Çapı 1500 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,75	5.858,90	10.253,08
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1242	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	21.502,88	7.160,46
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4047	1524,0 x 11,0 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	19.500,00	19.500,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,45	2.443,93	3.543,70
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	4	2.183,46	8.733,84
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	6,1	757,34	4.619,77
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,7	1.461,78	3.946,81
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,37	230,00	85,10
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	8,15	445,00	3.626,75
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	58	205,00	11.890,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					74.444,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.611,13
	Toplam		m			93.055,64

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1500 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülâtı zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makineler kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1013		Çapı 1600 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,8	5.858,90	10.546,02
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1250	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	22.966,37	7.647,80
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4050	1626,0 x 12,5 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	22.300,00	22.300,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,5	2.443,93	3.665,90
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	4,15	2.183,46	9.061,36
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	6,3	757,34	4.771,24
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,8	1.461,78	4.092,98
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,6	310,00	1.116,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,38	230,00	87,40
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	8,4	445,00	3.738,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	60	205,00	12.300,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					79.326,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19.831,68
	Toplam		m			99.158,38

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1600 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1014		Çapı 1800 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	1,9	5.858,90	11.131,91
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1257	Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	25.792,40	8.588,87
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4056	1829,0 x 12,5 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	25.850,00	25.850,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,65	2.443,93	4.032,48
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	4,4	2.183,46	9.607,22
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	6,7	757,34	5.074,18
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3	1.461,78	4.385,34
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,8	310,00	1.178,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,4	230,00	92,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	8,9	445,00	3.960,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	64	205,00	13.120,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					87.020,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21.755,13
	Toplam		m			108.775,63

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1800 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülâtı zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makineler kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1015		Çapı 2000 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	2	5.858,90	11.717,80
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	43.501.1266	Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	28.620,35	9.530,58
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
	10.440.4062	2032,0 x 14,2 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	31.350,00	31.350,00
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,75	2.443,93	4.276,88
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	4,65	2.183,46	10.153,09
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	7,1	757,34	5.377,11
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,18	1.461,78	4.648,46
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,9	310,00	1.209,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,42	230,00	96,60
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	9,45	445,00	4.205,25
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	68	205,00	13.940,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					96.504,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24.126,19
	Toplam		m			120.630,96

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 2000 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makineler kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1016		Çapı 2200 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	2,1	5.858,90	12.303,69
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	10.440.4068	2235,0 x 14,2 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	35.000,00	35.000,00
	43.501.1276	Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	31.553,50	10.507,32
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,85	2.443,93	4.521,27
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	4,9	2.183,46	10.698,95
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	7,5	757,34	5.680,05
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,4	1.461,78	4.970,05
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,1	310,00	1.271,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,44	230,00	101,20
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	10	445,00	4.450,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	72	205,00	14.760,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					104.263,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.065,88
	Toplam		m			130.329,41

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 2200 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1017		Çapı 2400 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	2,2	5.858,90	12.889,58
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	10.440.4074	2438,0 x 16,0 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	42.500,00	42.500,00
	43.501.1287	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	34.305,21	11.423,63
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1,95	2.443,93	4.765,66
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	5,2	2.183,46	11.353,99
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	7,95	757,34	6.020,85
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,6	1.461,78	5.262,41
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,35	310,00	1.348,50
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,47	230,00	108,10
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	10,6	445,00	4.717,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	76	205,00	15.580,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					115.969,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28.992,43
	Toplam		m			144.962,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 2400 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.540.1018		Çapı 2600 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)				
	40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	2,3	5.858,90	13.475,47
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İşleri İçin				
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Hendek İçine İndirilen Boruların Askıda Ucuca Birleştirilmesi ve				
	10.440.4080	2642,0 x 17,5 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı	m	1	50.000,00	50.000,00
	43.501.1311	Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	0,333	36.874,66	12.279,26
	40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	2,05	2.443,93	5.010,06
		Borunun Zemin İçine İtilmesi İçin				
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	5,5	2.183,46	12.009,03
		Boru İçinden Çıkan Kazının Çalışma Odasının Dışına Çıkarılması ve 15 mt.ye Ötelenmesi İçin				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	8,4	757,34	6.361,66
		Işıklandırma Karşılığı				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,8	1.461,78	5.554,76
		Havalandırma Karşılığı				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,6	310,00	1.426,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması				
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,5	230,00	115,00
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi İçin				
	10.100.1060	Formen	SA	11,25	445,00	5.006,25
		Borunun Hendek İçine İndirilmesi, Boruların uc uca Getirilmesi ve Punta Kaynağı Yapılması,				
		Boru İçindeki Zeminin Kazılması ve Dışarı Atılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	80	205,00	16.400,00
		Borunun Çalışma Odası İçine İndirilmesi, Borunun Zemin İçine İtilmesi, Kazının Yapılması, Yüklenmesi				
		ve Boşaltılması İçin				
	Toplam					127.637,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					31.909,37
	Toplam		m			159.546,86

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 2800 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çakma veya itme odası alanının yakınına indirilmiş kılavuz çelik boru yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins yatay boru çakma makinesi veya yatay hidrolik itme makinesi ile diğer her türlü jeneratör, makina, araç ve gerecin iş yerinde çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma odası içerisine çakma veya itme makinesi ve ekipmanlarının indirilerek kurulması, çalışma odası üst kenarındaki kılavuz çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, çukur yan yüzeyinde açılan yatay çukura çakma veya itme makinesi ile zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun itilmesi veya çakılması, boru içerisinde el ile kazı yapılarak boru tüneli açılması, açılan tünel içerisine tekrar makina ile borunun sürülmesi, borunun; yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılmasına kadar bu işlemin tekrar edilmesi, borular tünel içerisine sürüldükçe, birbirine kaynak yapılarak eklenmesi için çelik boru ucuna kaynak ağzı açılması, çelik boru başlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, standartlara ve teknik şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının kaynaklanarak birleştirilmesi, çakma veya itme işleminin ilerletilebilmesi için boru içinde yapılan kazı sonucu oluşan kazı atığının, dışarıya çalışma odası kazısından çıkan malzemenin üzerine veya çalışma odası kenarına atılması, yatay geçişin tamamlanmasından sonra, çakma veya itme makinesi ve tüm ekipmanların çalışma çukurunun dışına çıkarılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden boruların zemin altından geçirilmesinin, her türlü müşkülât zammı dahil 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay delgi metodu ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 2) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ile vana ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığını ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 3) Çelik borunun çalışma odası kenarına kadar olan nakliyesi ile bu nakliye ait yükleme boşaltma bedeli hariçtir. 4) Çelik boru çakılmadan önce karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının her iki tarafında yapılan çalışma odalarına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlarla ait nakliye, yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar hariçtir. 5) Gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, çapakların temizlenmesi bedelleri birim fiyata dahildir. 6) Boru içinde kazılan zemininden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına kadar olan nakli hariçtir. 7) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1003		Çapı 63 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi,geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					1.949,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					487,43
	Toplam		m			2.437,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 63 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1004		Çapı 75 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					1.949,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					487,43
	Toplam		m			2.437,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 75 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1005		Çapı 90 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					1.949,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					487,43
	Toplam		m			2.437,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 90 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1006		Çapı 110 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					3.788,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,18
	Toplam		m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 110 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1007		Çapı 125 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					3.788,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,18
	Toplam		m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 125 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1008		Çapı 140 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
Toplam						3.788,72
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						947,18
Toplam			m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 140 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1009		Çapı 160 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					3.788,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,18
	Toplam		m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 160 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1010		Çapı 180 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					3.788,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,18
	Toplam		m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 180 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1011		Çapı 200 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,68	4.886,07	3.322,53
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.731,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.432,99
	Toplam		m			7.164,94

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 200 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1012		Çapı 225 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,68	4.886,07	3.322,53
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.731,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.432,99
	Toplam		m			7.164,94

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 225 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1013		Çapı 250 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,68	4.886,07	3.322,53
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.731,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.432,99
	Toplam		m			7.164,94

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 250 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1014		Çapı 280 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,68	4.886,07	3.322,53
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.731,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.432,99
	Toplam		m			7.164,94

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 280 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1015		Çapı 315 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,68	4.886,07	3.322,53
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.731,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.432,99
	Toplam		m			7.164,94

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 315 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1016		Çapı 355 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,68	4.886,07	3.322,53
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.731,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.432,99
	Toplam		m			7.164,94

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 355 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1017		Çapı 400 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 400 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1018		Çapı 450 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 450 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1019		Çapı 500 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 500 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1020		Çapı 560 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 560 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1021		Çapı 630 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 630 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1022		Çapı 710 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	5.939,28	1.959,96
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,33	5.939,28	7.899,24
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,008	5.500,00	44,00
	10.130.9991	Su	m3	0,08	55,00	4,40
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	5.939,28	118,79
	10.100.1060	Formen	SA	1,68	445,00	747,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					11.130,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.782,62
	Toplam		m			13.913,11

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 710 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1023		Çapı 800 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	5.939,28	1.959,96
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,33	5.939,28	7.899,24
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,008	5.500,00	44,00
	10.130.9991	Su	m3	0,08	55,00	4,40
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	5.939,28	118,79
	10.100.1060	Formen	SA	1,68	445,00	747,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					11.130,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.782,62
	Toplam		m			13.913,11

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 800 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1024		Çapı 900 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	8.820,92	2.910,90
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,67	8.820,92	14.730,94
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,01	5.500,00	55,00
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	8.820,92	176,42
	10.100.1060	Formen	SA	2,02	445,00	898,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,02	205,00	414,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					19.203,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.800,97
	Toplam		m			24.004,83

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 900 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1025		Çapı 1000 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	8.820,92	2.910,90
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,67	8.820,92	14.730,94
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,01	5.500,00	55,00
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
		PE borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	8.820,92	176,42
	10.100.1060	Formen	SA	2,02	445,00	898,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,02	205,00	414,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
Toplam						19.203,86
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						4.800,97
Toplam			m			24.004,83

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden çapı 1000 mm PE100 borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış çalışma çukuru alanının yakınına indirilmiş, geçirilecek PE100 boru hattına ait (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu vb. hattına ait) boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanlar varsa kullanılmaması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda ittirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde PE100 boruların döşenerek boru hattına bağlanması, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenci kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden PE100 boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1102		Çapı 80 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					1.949,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					487,43
	Toplam		m			2.437,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 80 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1103		Çapı 100 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					3.788,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,18
	Toplam		m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 100 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1104		Çapı 125 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					3.788,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,18
	Toplam		m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 125 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1105		Çapı 150 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,0020	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	0,68	445,00	302,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,68	205,00	139,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					3.788,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					947,18
	Toplam		m			4.735,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 150 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1106		Çapı 200 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,333333	4.886,07	1.628,69
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,666667	4.886,07	3.257,38
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.683,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.420,77
	Toplam		m			7.103,86

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 200 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1107		Çapı 250 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,67	4.886,07	3.273,67
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.683,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.420,77
	Toplam		m			7.103,86

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 250 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1108		Çapı 300 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,67	4.886,07	3.273,67
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.683,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.420,77
	Toplam		m			7.103,86

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 300 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1109		Çapı 350 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,67	4.886,07	3.273,67
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,004	5.500,00	22,00
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,02	445,00	453,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,02	205,00	209,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					5.683,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.420,77
	Toplam		m			7.103,86

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 350 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1110		Çapı 400 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 400 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1111		Çapı 500 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 500 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1112		Çapı 600 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	4.886,07	1.612,40
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1	4.886,07	4.886,07
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,006	5.500,00	33,00
	10.130.9991	Su	m3	0,06	55,00	3,30
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	4.886,07	97,72
	10.100.1060	Formen	SA	1,35	445,00	600,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					7.522,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.880,52
	Toplam		m			9.402,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 600 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1113		Çapı 700 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	5.939,28	1.959,96
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,33	5.939,28	7.899,24
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,008	5.500,00	44,00
	10.130.9991	Su	m3	0,08	55,00	4,40
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	5.939,28	118,79
	10.100.1060	Formen	SA	1,68	445,00	747,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					11.130,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.782,62
	Toplam		m			13.913,11

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 700 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1114		Çapı 800 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	5.939,28	1.959,96
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,33	5.939,28	7.899,24
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,008	5.500,00	44,00
	10.130.9991	Su	m3	0,08	55,00	4,40
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	5.939,28	118,79
	10.100.1060	Formen	SA	1,68	445,00	747,60
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					11.130,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.782,62
	Toplam		m			13.913,11

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 800 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdana çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1115		Çapı 900 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	8.820,92	2.910,90
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,67	8.820,92	14.730,94
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,01	5.500,00	55,00
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	8.820,92	176,42
	10.100.1060	Formen	SA	2,02	445,00	898,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,02	205,00	414,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					19.203,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.800,97
	Toplam		m			24.004,83

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 900 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.545.1116		Çapı 1000 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)				
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurların ve kılıf borusu deliğinin açılması:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,33	8.820,92	2.910,90
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,002	5.500,00	11,00
	10.130.9991	Su	m3	0,02	55,00	1,10
		Kılıf boru deliğinin genişletilmesi (Geçirilecek boru için)				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,67	8.820,92	14.730,94
	10.450.9602	Enjeksiyon bentoniti (TS EN ISO 13500)	ton	0,01	5.500,00	55,00
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
		Çelik borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi:				
	40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	0,02	8.820,92	176,42
	10.100.1060	Formen	SA	2,02	445,00	898,90
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi, yönlendirme başlığının takibi, geçirilen borunun yönü ve seviyesinin kontrolü işleri için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,02	205,00	414,10
		Yatay sondaj makinesinin yerleştirilmesi, kılavuz çukurlarının açılması, kılavuz boru deliğinin açılması, kılavuz boru deliğinin genişletilmesi, borunun zemin altında açılan delikten geçirilmesi işleri için				
	Toplam					19.203,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.800,97
	Toplam		m			24.004,83

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası şartnamelerine projesine göre karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altından, yolun, kanalın ve akarsu yatağının yapısal özelliklerine zarar verilmeden, çapı 1000 mm çelik kılıf/kılavuz borunun zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iş yerinde ve işin her aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin yerleştirilmesi, kazı sırasında mevcut alt yapı tesislerinde hasarlar oluşması halinde zarar gören alt yapı tesislerinin onarılması, varsa zararlardan dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çalışma odası yakınına indirilmiş kılavuz çelik boruların yüzeyinde hasar varsa kullanılmaması veya az hasarlıların tamir edilmesi, gerekmesi halinde; çelik boru uçlarının boru eksenine dik olarak kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, çelik boru başlarındaki ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, kazı yapılmasının gerekmesi halinde şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı yapılması, kazının dışarıya, çalışma çukuru kenarına atılması, kazıdan çıkan artık malzemenin işin bitiminde geri dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi için çukura yakın bir yere güvenli bir şekilde yığılması, dolgudan artan malzemenin, uygun bir şekilde doldurulmuş çukur üst yüzeyine ve etrafına serilmesi veya İdarenin göstereceği yere taşıtlara yüklenip taşınması ve boşaltılması, delme ve itme işinde kullanılacak hidrolik yatay sondaj makinesi ve ekipmanı, GPS özellikli sayısal yönlendirme takip cihazı ile gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, bentonit, makina araç, gereçlerin iş yerinde hazır ve çalışır halde bulundurulması, teşkil edilen çalışma çukuru kenarına yatay sondaj makinesi ve ekipmanlarının kurulması, yatay sondaj itme makinesi ile matkap uçlu kılavuz çelik tijin zemin altından gerekli yön ve kotlarda itirilerek sürülmesi, geçiş mesafesi tamamlanıncaya kadar birbirine eklenerek yolun, kanalın veya akarsuyun altından karşılama çukurundan çıkarılması, karşılama çukurundan çıkarılan tij ucuna, geçirilecek PE100 boruların bağlanması ve itme yönünün tersi yönünde borularla birlikte tijlerin geriye çekilmesi, projesine ve şartnamelerine uygun şekilde kılavuz çelik borunun döşenmesi, kazıdan çıkan malzeme ile çukurların geri doldurulması, üst yüzeylerinin kazı öncesi doğal haline getirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereçleri ile Yüklencici kârı ve genel giderler dâhil, karayolunun, demiryolunun zemini ile DSİ kanalı veya akarsu yataklarının altındaki zeminin yapısal özelliklerine zarar verilmeden çelik kılıf/kılavuz boruların zemin altından yönlendirilebilir yatay sondaj metodu ile geçirilmesinin 1,00 (bir) m fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre zemin altından yatay sondaj yöntemi ile geçirilerek döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka bir gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.						

43.550.1003		Çapı 63 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					36,00
	Yüklencici kârı ve genel giderler dahil (% 25)					9,00
	Toplam		m			45,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara (Ø63 mm) karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklencici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1004		Çapı 75 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					36,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9,00
	Toplam		m			45,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 75 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1005		Çapı 90 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,06	310,00	18,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
	Toplam					43,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10,80
	Toplam		m			54,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 903 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1006		Çapı 110 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,07	310,00	21,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	205,00	28,70
	Toplam					50,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12,60
	Toplam		m			63,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 110 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1007		Çapı 125 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
	Toplam					57,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14,40
	Toplam		m			72,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 125 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1008		Çapı 140 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,09	310,00	27,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,18	205,00	36,90
	Toplam					64,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16,20
	Toplam		m			81,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 140 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1009		Çapı 160 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	Toplam					72,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18,00
	Toplam		m			90,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 160 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1010		Çapı 180 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,115	310,00	35,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,23	205,00	47,15
	Toplam					82,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20,70
	Toplam		m			103,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 180 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1011		Çapı 200 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
	Toplam					93,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					23,40
	Toplam		m			117,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 200 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1012		Çapı 225 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					108,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27,00
	Toplam		m			135,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 225 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1013		Çapı 250 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32	205,00	65,60
	Toplam					115,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28,80
	Toplam		m			144,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 250 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1014		Çapı 280 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					129,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					32,40
	Toplam		m			162,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 280 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1015		Çapı 315 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					160,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40,11
	Toplam		m			200,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 315 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1016		Çapı 355 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					160,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40,11
	Toplam		m			200,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 355 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1017		Çapı 400 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,50	205,00	102,50
	Toplam					180,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					45,00
	Toplam		m			225,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 400 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1018		Çapı 450 mm PE100 boru hattında dōşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru dōşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					216,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54,00
	Toplam		m			270,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında dōşenecek çapı 450 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında dōşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında dōşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve dōşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1019		Çapı 500 mm PE100 boru hattında dōşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru dōşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	Toplam					252,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					63,00
	Toplam		m			315,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında dōşenecek çapı 500 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında dōşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında dōşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve dōşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1020		Çapı 560 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	Toplam					288,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					72,00
	Toplam		m			360,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 560 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1021		Çapı 630 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,021	2.571,91	54,01
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04	882,41	35,30
	10.130.9991	Su	m3	0,26	55,00	14,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	Toplam					247,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					61,90
	Toplam		m			309,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 630 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.550.1022		Çapı 710 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,022	2.571,91	56,58
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	882,41	52,94
	10.130.9991	Su	m3	0,37	55,00	20,35
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					309,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					77,47
	Toplam		m			387,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 710 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.550.1023		Çapı 800 mm PE100 boru hattında döşenmeden önce karada, basınç deneyi yapılması (Derin deniz deşarjı hatlarında, boru döşenmesi bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,025	2.571,91	64,30
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,065	882,41	57,36
	10.130.9991	Su	m3	0,43	55,00	23,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					361,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90,33
	Toplam		m			451,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek çapı 800 mm PE100 borulara karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1004		Çapı 60 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,11	60,00	6,60
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,52	12,00	6,24
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,31	47,00	14,57
	40.120.1404	Sicim	kg	0,01	101,40	1,01
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	Toplam					157,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39,29
	Toplam		m			196,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø60 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1005		Çapı 70 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,120	60,00	7,20
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,54	12,00	6,48
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,35	47,00	16,45
	40.120.1404	Sicim	kg	0,01	101,40	1,01
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					185,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46,41
	Toplam		m			232,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 70 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1006		Çapı 80 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,13	60,00	7,80
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,610	12,00	7,32
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,380	47,00	17,86
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	40.120.1404	Sicim	kg	0,01	101,40	1,01
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					214,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					53,56
	Toplam		m			267,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 80 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1007		Çapı 90 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,14	60,00	8,40
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,64	12,00	7,68
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,41	47,00	19,27
	40.120.1404	Sicim	kg	0,014	101,40	1,42
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	Toplam					242,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					60,69
	Toplam		m			303,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 90 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1008		Çapı 100 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,14	60,00	8,40
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,72	12,00	8,64
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,44	47,00	20,68
	40.120.1404	Sicim	kg	0,014	101,40	1,42
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					270,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67,72
	Toplam		m			338,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 100 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1009		Çapı 125 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,17	60,00	10,20
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,82	12,00	9,84
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,52	47,00	24,44
	40.120.1404	Sicim	kg	0,017	101,40	1,72
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,55	205,00	112,75
	Toplam					329,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,36
	Toplam		m			411,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 125 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1010		Çapı 150 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,19	60,00	11,40
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,9	12,00	10,80
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,6	47,00	28,20
	40.120.1404	Sicim	kg	0,019	101,40	1,93
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,65	310,00	201,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,65	205,00	133,25
	Toplam					387,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					96,77
	Toplam		m			483,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 150 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1011		Çapı 175 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,21	60,00	12,60
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	0,99	12,00	11,88
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,67	47,00	31,49
	40.120.1404	Sicim	kg	0,021	101,40	2,13
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,75	205,00	153,75
	Toplam					444,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					111,09
	Toplam		m			555,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 175 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1012		Çapı 200 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,23	60,00	13,80
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	1,080	12,00	12,96
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,75	47,00	35,25
	40.120.1404	Sicim	kg	0,023	101,40	2,33
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,85	310,00	263,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,85	205,00	174,25
	Toplam					502,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					125,52
	Toplam		m			627,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 200 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1013		Çapı 250 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,27	60,00	16,20
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	1,27	12,00	15,24
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	1	47,00	47,00
	40.120.1404	Sicim	kg	0,027	101,40	2,74
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					596,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					149,05
	Toplam		m			745,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 250 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1014		Çapı 300 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,300	60,00	18,00
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	1,48	12,00	17,76
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	1,07	47,00	50,29
	40.120.1404	Sicim	kg	0,030	101,40	3,04
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,150	310,00	356,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,50	205,00	307,50
	Toplam					753,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					188,27
	Toplam		m			941,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 300 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1015		Çapı 350 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,34	60,00	20,40
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	1,65	12,00	19,80
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	1,22	47,00	57,34
	40.120.1404	Sicim	kg	0,034	101,40	3,45
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
	Toplam					770,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					192,62
	Toplam		m			963,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 350 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1016		Çapı 400 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,39	60,00	23,40
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	1,87	12,00	22,44
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	1,38	47,00	64,86
	40.120.1404	Sicim	kg	0,039	101,40	3,95
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,45	310,00	449,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,45	205,00	297,25
	Toplam					861,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					215,35
	Toplam		m			1.076,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 400 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1017		Çapı 500 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,48	60,00	28,80
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	2,16	12,00	25,92
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	1,7	47,00	79,90
	40.120.1404	Sicim	kg	0,048	101,40	4,87
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,75	205,00	358,75
	Toplam					1.040,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					260,19
	Toplam		m			1.300,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 500 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1018		Çapı 600 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,57	60,00	34,20
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	2,68	12,00	32,16
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	2,02	47,00	94,94
	40.120.1404	Sicim	kg	0,057	101,40	5,78
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,050	310,00	635,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,050	205,00	420,25
	Toplam					1.222,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					305,71
	Toplam		m			1.528,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 600 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1019		Çapı 700 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,65	60,00	39,00
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	2,97	12,00	35,64
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	2,34	47,00	109,98
	40.120.1404	Sicim	kg	0,065	101,40	6,59
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,35	310,00	728,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,35	205,00	481,75
	Toplam					1.401,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					350,37
	Toplam		m			1.751,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 700 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1020		Çapı 800 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,74	60,00	44,40
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	3,38	12,00	40,56
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	2,66	47,00	125,02
	40.120.1404	Sicim	kg	0,074	101,40	7,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,65	310,00	821,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,65	205,00	543,25
	Toplam					1.582,23
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					395,56
	Toplam		m			1.977,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 800 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1021		Çapı 900 mm, boru hattının açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,83	60,00	49,80
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	3,780	12,00	45,36
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	2,980	47,00	140,06
	40.120.1404	Sicim	kg	0,083	101,40	8,42
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,93	310,00	908,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,95	205,00	604,75
	Toplam					1.756,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					439,17
	Toplam		m			2.195,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 900 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açığındaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1022		Çapı 1000 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,91	60,00	54,60
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	4,3	12,00	51,60
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	3,3	47,00	155,10
	40.120.1404	Sicim	kg	0,091	101,40	9,23
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,25	310,00	1.007,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,25	205,00	666,25
	Toplam					1.944,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					486,07
	Toplam		m			2.430,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1000 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü'nün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1023		Çapı 1200 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	1,099	60,00	65,94
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	5,120	12,00	61,44
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	3,910	47,00	183,77
	40.120.1404	Sicim	kg	0,109	101,40	11,05
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,55	310,00	1.100,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,55	205,00	727,75
	Toplam					2.150,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					537,61
	Toplam		m			2.688,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1200 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü'nün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1024		Çapı 1400 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	1,27	60,00	76,20
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	5,94	12,00	71,28
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	4,47	47,00	210,09
	40.120.1404	Sicim	kg	0,127	101,40	12,88
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,950	310,00	1.224,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,950	205,00	809,75
	Toplam					2.404,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					601,18
	Toplam		m			3.005,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1400 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü'nün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

43.555.1025		Çapı 1600 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması				
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	1,450	60,00	87,00
	40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	m2	6,760	12,00	81,12
	40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	5,120	47,00	240,64
	40.120.1404	Sicim	kg	0,145	101,40	14,70
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,140	310,00	1.283,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,140	205,00	848,70
	Toplam					2.555,56
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					638,89
	Toplam		m			3.194,45

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1600 mm borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yünü'nün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açıktaki boru hattının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1111		Çapı 500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,25	44,30	11,08
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	2,5	12,10	30,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					576,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					144,21
Toplam		ad				721,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 500 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1112		Çapı 550 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,275	44,30	12,18
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	2,75	12,10	33,28
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,15	205,00	235,75
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					591,21
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					147,80
Toplam		ad				739,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 550 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1113		Çapı 600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,3	44,30	13,29
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	3	12,10	36,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					605,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					151,40
	Toplam		ad			756,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 600 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1114		Çapı 650 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,325	44,30	14,40
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	3,25	12,10	39,33
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,25	205,00	256,25
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					619,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					155,00
	Toplam		ad			774,98

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 650 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1115		Çapı 700 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,35	44,30	15,51
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	3,5	12,10	42,35
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					634,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					158,59
Toplam		ad				792,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 700 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1116		Çapı 750 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,375	44,30	16,61
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	3,75	12,10	45,38
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,35	205,00	276,75
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					648,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					162,19
Toplam		ad				810,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 750 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1117		Çapı 800 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,4	44,30	17,72
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	4	12,10	48,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					663,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					165,78
Toplam			ad			828,90

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 800 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1118		Çapı 850 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,425	44,30	18,83
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	4,25	12,10	51,43
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,45	205,00	297,25
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					677,51
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					169,38
Toplam			ad			846,89

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 850 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1119		Çapı 900 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,45	44,30	19,94
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	4,5	12,10	54,45
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					691,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					172,97
Toplam			ad			864,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 900 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1120		Çapı 1000 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,5	44,30	22,15
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	5	12,10	60,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					720,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					180,16
Toplam			ad			900,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1000 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1121		Çapı 1100 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,55	44,30	24,37
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	5,5	12,10	66,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,7	205,00	348,50
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					749,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					187,36
Toplam			ad			936,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1100 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1122		Çapı 1200 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,60	44,30	26,58
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	6	12,10	72,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					778,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					194,55
Toplam			ad			972,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1200 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1123		Çapı 1300 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,65	44,30	28,80
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	6,5	12,10	78,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,9	205,00	389,50
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					806,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					201,74
Toplam			ad			1.008,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1300 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1124		Çapı 1400 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,70	44,30	31,01
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	7	12,10	84,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					835,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					208,93
Toplam			ad			1.044,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1400 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1125		Çapı 1500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,75	44,30	33,23
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	7,5	12,10	90,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,1	205,00	430,50
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					864,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					216,12
Toplam			ad			1.080,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1500 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

43.555.1126		Çapı 1600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,8	44,30	35,44
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	8	12,10	96,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	205,00	451,00
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					893,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					223,31
Toplam			ad			1.116,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çapı 1600 mm çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.555.1201		Her çapta çelik borunun dış yüzeyine 1 (Bir) kat izolasyon yapılması				
	10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI) (İŞ BAŞINDA)	kg	0,3	44,30	13,29
	10.330.5404	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) TİP 4 (YUMUŞAMA NOKTASI 99 - 107) (TS 105)	kg	1,5	12,10	18,15
	40.120.1558	Cam tülü (TS 1908)	m2	1,2	17,00	20,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	Toplam					309,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					77,34
Toplam		m2			386,68	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş her çapta çelik boru başlarının kaynak yapılarak birleştirilmesinden sonra, yalıtım yapılacak bölgenin yüzeyindeki pas, tufal, kir, yağ veya tozun temizlenmesi, yalıtım maddesinin şartnamesine göre ısıtılarak yeteri kalınlıkta boru başına sarılması, bastırılması ile boru dış yalıtımın yapılması için her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil (Yalıtım malzemelerinin bedelleri dahil) her çapta çelik boruların dış yüzeylerine yalıtım yapılmasının 1,00 m² (1,00 metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Yalıtım yapılan çelik boru yüzey alanının m² cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.556.1001		Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)				
	40.120.1451	Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)	m	1	7,00	7,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,042	205,00	8,61
	Toplam					15,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3,90
	Toplam		m			19,51

Onaylı projesine, ilgili teknik şartnamesine uygun olarak temin edilmiş, teslimden önce gerekli her türlü muayenesi yapılmış, Bankanın uygun göreceği biçimde, her türlü ikaz bantları, fabrikasında veya altyapı tesisi (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, arıtma tesisleri) sahasında özelliklerinin bozulmaması için gerekli tedbirler alınarak iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi için üzeri kapalı alanlarda, uygun yükseklikte, içlerine toprak, çamur, pissu v.b. kirlenici unsurların girmesini önleyecek şekilde ambalajlı olarak zarara uğramaması, kalıcı deformasyon almaları engellenecek şekilde istiflenmiş ikaz bantları geri dolgu işlemi yapılırken zemin üst kotundan 40 cm aşağıda olacak şekilde hat boyunca konulacaktır. Boru hatlarının kazı yapılmadan zemin yüzeyi üzerinden metal dedektör ile kolay tespit edilmesi istenildiğinde alüminyum film tabakalı polietilen ikaz bandı kullanılacaktır. Metal dedektör ile tespit edilmesine gerek görülmeyen hatlarda ise polietilen ikaz bandı (alüminyum film tabakasız) kullanılacaktır. Hendek genişliğine göre ikaz bantları;

0,00 - 1,00 m'ye kadar: 1 hat

1,01 - 2,00 m'ye kadar: 2 hat (yan yana 50 cm arayla)

2,01 - 3,00 m'ye kadar: 3 hat (yan yana 50 cm arayla)

3,01 - 4,00 m'ye kadar: 4 hat (yan yana 50 cm arayla)

4.01 m için 5 hat, ilave her bir 1 m için

1 hat şeklinde yerleştirilecektir. Boru hatlarında geri dolgu malzemesi arasına ikaz bandının yerleştirilmesi için her türlü malzeme, işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, araç ve gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, polietilen ikaz bandının yerleştirilmesinin 1,00 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde dolgu malzemesi arasına yerleştirilen ikaz bandının uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Bankanın uygun göreceği biçimde, ikaz bantlarının üzerine yazı yüksekliği 10 cm olan, silinmeyecek şekilde kalın siyah yazı ile;

- İçmesuyu tesisleri boru hatlarında, "MAVİ" zemin üzerine;
"İLLER BANKASI A.Ş. BASINÇLI İÇMESUYU BORU HATTI",
 - Kanalizasyon tesisleri boru hatlarında, "YEŞİL" zemin üzerine;
"İLLER BANKASI A.Ş. KANALİZASYON BORU HATTI",
 - Yağmursuyu tesisleri boru hatlarında, "MOR" zemin üzerine;
"İLLER BANKASI A.Ş. YAĞMURSUYU BORU HATTI",
- yazılarak ardışık şekilde bant üzerinde tekrarlanacaktır.

2) Yüklenici, yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini alacaktır. Isı yayan ya da ateş kaynakların yanına, doğrudan toprak veya bitki örtüsü üzerine konulmayacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.556.1002		Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)				
	40.120.1452	Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı)	m	1	9,00	9,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,042	205,00	8,61
	Toplam					17,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4,40
	Toplam		m			22,01

Onaylı projesine, ilgili teknik şartnamesine uygun olarak temin edilmiş, teslimden önce gerekli her türlü muayenesi yapılmış, Bankanın uygun göreceği biçimde, 20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı, fabrikasında veya altyapı tesisi (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, arıtma tesisleri) sahasında özelliklerinin bozulmaması için gerekli tedbirler alınarak iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi için üzeri kapalı alanlarda, uygun yükseklikte, içlerine toprak, çamur, pis su v.b. kirlenici unsurların girmesini önleyecek şekilde ambalajlı olarak zarara uğramaması, kalıcı deformasyon almaları engellenecek şekilde istiflenmiş ikaz bantları geri dolgu işlemi yapılırken zemin üst kotundan 40 cm aşağıda olacak şekilde hat boyunca konulacaktır. Boru hatlarının kazı yapılmadan zemin yüzeyi üzerinden metal dedektör ile kolay tespit edilmesi istenildiğinde alüminyum film tabakalı polietilen ikaz bandı kullanılacaktır. Hendek genişliğine göre ikaz bantları;

0,00 - 1,00 m'ye kadar: 1 hat
1,01 - 2,00 m'ye kadar: 2 hat (yan yana 50 cm arayla)
2,01 - 3,00 m'ye kadar: 3 hat (yan yana 50 cm arayla)
3,01 - 4,00 m'ye kadar: 4 hat (yan yana 50 cm arayla)
4.01 m için 5 hat, ilave her bir 1 m için

1 hat şeklinde yerleştirilecektir. Boru hatlarında geri dolgu malzemesi arasına ikaz bandının yerleştirilmesi için her türlü malzeme, işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, araç ve gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, polietilen ikaz bandının yerleştirilmesinin 1,00 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:
Döşenmiş boru hattı üzerinde dolgu malzemesi arasına yerleştirilen ikaz bandının uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Not:
1) Bankanın uygun göreceği biçimde, ikaz bantlarının üzerine yazı yüksekliği 10 cm olan, silinmeyecek şekilde kalın siyah yazı ile;
• İçmesuyu tesisleri boru hatlarında, "MAVİ" zemin üzerine; "İLLER BANKASI A.Ş. BASINÇLI İÇMESUYU BORU HATTI",
• Kanalizasyon tesisleri boru hatlarında, "YEŞİL" zemin üzerine; "İLLER BANKASI A.Ş. KANALİZASYON BORU HATTI",
• Yağmursuyu tesisleri boru hatlarında, "MOR" zemin üzerine; "İLLER BANKASI A.Ş. YAĞMURSUYU BORU HATTI", yazılarak ardışık şekilde bant üzerinde tekrarlanacaktır.

2) Yüklenici, yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini alacaktır. Isı yayan ya da ateş kaynakların yanına, doğrudan toprak veya bitki örtüsü üzerine konulmayacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1101		Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1101	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	2.195,00	2.195,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,05	250,00	12,50
	Toplam					2.248,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					562,17
Toplam		ad				2.810,83
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, H: 0,50 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1102		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1102	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	1.382,00	1.382,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,035	431,00	15,09
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,021	2.800,00	58,80
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,036	250,00	9,00
	Toplam					1.495,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					373,86
	Toplam		ad			1.869,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1103		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1103	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	1.047,00	1.047,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,035	431,00	15,09
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,021	2.800,00	58,80
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,036	250,00	9,00
	Toplam					1.160,45
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				290,11
		Toplam	ad			1.450,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,25 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1104		Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1104	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)	m	1	2.616,00	2.616,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,035	431,00	15,09
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,021	2.800,00	58,80
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,036	205,00	7,38
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,036	250,00	9,00
	Toplam					2.729,45
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					682,36	
Toplam		m			3.411,81	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: değişken yükseklikte, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalın.: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik gövde elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde yüksekliği ayar elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban veya gövde elemanları üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not: Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1105		Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)				
	40.135.1105	Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)	ad	1	847,00	847,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,066	205,00	13,53
	Toplam					860,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					215,13
	Toplam		ad			1.075,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 0,50 x 1,00 x 0,10 m boyutlarında, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, parsel bacaları için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış çerçevesiz betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçevesiz baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) 1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır.

2) Çerçevesiz betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

43.560.1106		Profil demiri ile çerçevenilmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu yapılmış)				
	40.135.1106	Çelik profil ile çerçevenilmiş parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)	ad	1	1.620,00	1.620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,066	205,00	13,53
	Toplam					1.633,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					408,38
	Toplam		ad			2.041,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; hendek başına indirilmiş; 0,50 x 1,00 x 0,10 m boyutlarında, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, parsel bacaları için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevenilmiş betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış çerçevesiz betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçevesiz baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) 1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır.

2) Profil demiri ile çerçevenilmiş betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1121		Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1121	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	1.932,00	1.932,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,050	205,00	10,25
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,050	250,00	12,50
	Toplam					1.985,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					496,42
	Toplam		ad			2.482,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, H: 0,50 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1122		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1122	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	1.355,00	1.355,00
	10.130.9991	Su	m3	0,0075	55,00	0,41
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,027	205,00	5,54
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,027	250,00	6,75
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02625	431,00	11,31
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01575	2.800,00	44,10
	Toplam					1.445,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					361,44
	Toplam		ad			1.807,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1123		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1123	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1,0	1.078,00	1.078,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.9991	Su	m3	0,0075	55,00	0,41
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,027	205,00	5,54
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,027	250,00	6,75
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01575	2.800,00	44,10
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02625	431,00	11,31
	Toplam					1.168,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					292,19
	Toplam		ad			1.460,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,25 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1124		Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalın.: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1124	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)	m	1	2.117,00	2.117,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02625	431,00	11,31
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01575	2.800,00	44,10
	10.130.9991	Su	m3	0,0075	55,00	0,41
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,027	205,00	5,54
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,027	250,00	6,75
	Toplam					2.207,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					551,94
	Toplam		m			2.759,68

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: değişken yükseklikte, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalın.: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik gövde elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde yüksekliği ayar elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban veya gövde elemanları üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1125		Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)				
	40.135.1125	Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)	ad	1	860,00	860,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,066	205,00	13,53
	Toplam					873,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					218,38
	Toplam		ad			1.091,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 0,40 x 0,80 x 0,10 m boyutlarında, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, parsel bacaları için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış çerçevesiz betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçevesiz baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) 1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır.

2) Çerçevesiz betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

43.560.1126		Çelik profil ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu yapılmış)				
	40.135.1126	Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)	ad	1	1.420,00	1.420,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,066	205,00	13,53
	Toplam					1.433,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					358,38
	Toplam		ad			1.791,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, hendek başına indirilmiş; 0,40 x 0,80 x 0,10 m boyutlarında, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, parsel bacaları için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış çerçeveli betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçeveli baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) 1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır.

2) Profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1141		Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)				
	40.135.1141	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	2.175,00	2.175,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,05	250,00	12,50
	Toplam					2.228,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					557,17
	Toplam		ad			2.785,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1142		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)				
	40.135.1142	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1	1.611,00	1.611,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,018	1.236,34	22,25
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,037	205,00	7,59
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,037	250,00	9,25
	10.130.1205	Portland Curuflu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,022	2.800,00	61,60
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,036	431,00	15,52
	Toplam					1.727,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					431,94
Toplam			ad			2.159,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1143		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)				
	40.135.1143	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1	1.187,00	1.187,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,018	1.236,34	22,25
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,036	431,00	15,52
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,022	2.800,00	61,60
	10.130.9991	Su	m3	0,01	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,037	205,00	7,59
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,037	250,00	9,25
	Toplam					1.303,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					325,94
Toplam			ad			1.629,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,25 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1144		Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. İç ebadı: Ø0,62 m, et kalın.: 0,10 m)				
	40.135.1144	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1	2.930,00	2.930,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,018	1.236,34	22,25
	40.120.1009	İnce sıva veya derz kumu (El ile elenmiş ve yıkanmış)	m3	0,036	655,00	23,58
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,022	2.800,00	61,60
	10.130.9991	Su	m3	0,01	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,037	205,00	7,59
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,037	250,00	9,25
	Toplam					3.054,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					763,71
Toplam			m			3.818,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: değişken yükseklikte, İç boyutu: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik gövde elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde yüksekliği ayar elemanının uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban veya gövde elemanları üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1201		Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1201	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	2.415,00	2.415,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,025	205,00	5,13
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,025	250,00	6,25
	Toplam					2.457,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					614,32
	Toplam		ad			3.071,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, H: 0,50 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayabıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1202		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1202	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	1.520,00	1.520,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,021	2.800,00	58,80
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,035	431,00	15,09
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,068	205,00	13,94
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,0453	250,00	11,33
	Toplam					1.642,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					410,59
	Toplam		ad			2.052,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayabıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayabıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1203		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1203	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	1.152,00	1.152,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,021	2.800,00	58,80
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,035	431,00	15,09
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,068	205,00	13,94
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,0453	250,00	11,33
	Toplam					1.274,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					318,59
	Toplam		ad			1.592,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,25 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayabıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayabıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1204		Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1204	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	m	1	2.878,00	2.878,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,0183	1.236,34	22,63
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,035	431,00	15,09
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,021	2.800,00	58,80
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,068	205,00	13,94
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,0453	250,00	11,33
	Toplam					3.000,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					750,09
Toplam		ad				3.750,43

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: değişken yükseklikte, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalın.: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayabıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik gövde elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde yüksekliği ayar elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayabıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban veya gövde elemanları üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not: Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1221		Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1221	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	932,00	932,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,025	205,00	5,13
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,025	250,00	6,25
	Toplam					974,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					243,57
Toplam		ad				1.217,86
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, H: 0,50 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1222		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1222	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	1.782,00	1.782,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01575	2.800,00	44,10
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02625	431,00	11,31
	10.130.9991	Su	m3	0,0075	55,00	0,41
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,051	205,00	10,46
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,034	250,00	8,50
	Toplam					1.887,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					471,92
	Toplam		ad			2.359,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1223		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1223	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	2.125,00	2.125,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01575	2.800,00	44,10
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02625	431,00	11,31
	10.130.9991	Su	m3	0,0075	55,00	0,41
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,051	205,00	10,46
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,034	250,00	8,50
	Toplam					2.230,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					557,67
	Toplam		ad			2.788,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,25 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1224		Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1224	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	m	1	1.491,00	1.491,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01575	2.800,00	44,10
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02625	431,00	11,31
	10.130.9991	Su	m3	0,0075	55,00	0,41
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,051	205,00	10,46
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,034	250,00	8,50
	Toplam					1.596,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					399,17
	Toplam		ad			1.995,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: değişken yükseklikte, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalın.: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik gövde elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde yüksekliği ayar elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban veya gövde elemanları üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1241		Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1241	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	1.186,00	1.186,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,025	205,00	5,13
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,025	250,00	6,25
	Toplam					1.228,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					307,07
	Toplam		ad			1.535,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1242		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1242	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	1	2.329,00	2.329,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01281	2.800,00	35,87
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02135	431,00	9,20
	10.130.9991	Su	m3	0,0061	55,00	0,34
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07072	205,00	14,50
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,04715	250,00	11,79
	Toplam					2.431,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					607,90
	Toplam		ad			3.039,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1243		Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1243	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü,entegre contalı)	ad	1	946,00	946,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01281	2.800,00	35,87
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02135	431,00	9,20
	10.130.9991	Su	m3	0,0061	55,00	0,34
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07072	205,00	14,50
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,04715	250,00	11,79
	Toplam					1.048,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					262,15
	Toplam		ad			1.310,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,25 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1244		Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.135.1244	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1	1.562,00	1.562,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,025	1.236,34	30,91
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01281	2.800,00	35,87
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,02135	431,00	9,20
	10.130.9991	Su	m3	0,0061	55,00	0,34
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,07072	205,00	14,50
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,04715	250,00	11,79
	Toplam					1.664,61
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					416,15	
Toplam		ad			2.080,76	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: değişken yükseklikte, iç boyutu: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik gövde elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde yüksekliği ayar elemanının uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban veya gövde elemanları üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1401		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1401	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	3.871,00	3.871,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					5.082,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.270,61
	Toplam		ad			6.353,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1402		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1402	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	3.934,00	3.934,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					5.145,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.286,36
	Toplam		ad			6.431,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1403		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1403	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.017,00	4.017,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					5.228,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.307,11
Toplam		ad			6.535,54	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1404		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1404	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.078,00	4.078,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					5.310,53
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.327,63	
Toplam		ad			6.638,16	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1405		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1405	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.147,00	4.147,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					5.379,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.344,88
	Toplam		ad			6.724,41
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1406		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1406	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.239,00	4.239,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					5.471,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.367,88
	Toplam		ad			6.839,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1407		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1407	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.269,00	4.269,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					5.522,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.380,66
	Toplam		ad			6.903,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1408		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1408	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.376,00	4.376,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					5.629,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.407,41
	Toplam		ad			7.037,04
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1409		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1409	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.497,00	4.497,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					5.750,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.437,66
	Toplam		ad			7.188,29
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1410		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1410	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	5.746,00	5.746,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					7.020,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.755,18
Toplam		ad			8.775,91	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1411		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1411	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	5.910,00	5.910,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					7.184,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.796,18
	Toplam		ad			8.980,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1412		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1412	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.032,00	6.032,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					7.306,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.826,68
Toplam		ad			9.133,41	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1413		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1413	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.053,00	6.053,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					7.348,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.837,21
Toplam		ad			9.186,04	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1414		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1414	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.201,00	6.201,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					7.496,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.874,21
	Toplam		ad			9.371,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1415		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi(Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1415	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.395,00	6.395,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					7.690,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.922,71
Toplam		ad			9.613,54	
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1416		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri entegre contalı)				
	40.135.1416	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	14.388,00	14.388,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,7	211,00	147,70
	Toplam					15.704,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.926,23
	Toplam		ad			19.631,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış 1,50 x 1,50 x 1,40 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1417		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri entegre contalı)				
	40.135.1417	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	15.329,00	15.329,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
	Toplam					16.667,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.166,76
	Toplam		ad			20.833,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış 1,50 x 1,50 x 1,40 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1418		Çıkış çapı 700 - 800 mm muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapağı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi (C35/45 betonu ile yapılmış sfero döküm ızgaralı betonarme kapak bedeli dahil, sfero döküm ızgara bedeli hariç)				
	40.135.1418	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı için betonarme kapak (Çıkış çapı 700-800 mm elemanlar için, C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç)	ad	1	4.322,00	4.322,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,3	1.236,34	370,90
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,3	300,00	90,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,3	445,00	133,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					5.039,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.259,85
	Toplam		ad			6.299,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış ve muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmiş, 1,47 x 1,47 x 0,20 m boyutlarında muayene bacası betonarme kapak elemanı (sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış) ile 0,57 m x 0,775 m boyutlarında sfero döküm ızgaranın, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanının baca çıkışı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla taban elemanı üzerine indirilmeleri için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, için gereken boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası taban elemanı üzerine, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış kapak elemanı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapak elemanı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Betonarme kapak elemanı bedeli dahil, sfero döküm ızgara bedeli hariç, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

2) Projesinde belirtilen sfero ızgara bedeli İller Bankası Birim Fiyatlarındaki 43.115.1003 "Sfero döküm ızgaranın hazırlanması" poz no.lu fiyattan ayrıca ödenecektir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1451		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1451	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	2.457,00	2.457,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,3	230,00	69,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,3	1.236,34	370,90
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,3	300,00	90,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,3	445,00	133,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					3.547,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					886,85
	Toplam		ad			4.434,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,60 m, çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1452		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1452	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	1.858,00	1.858,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,2	1.236,34	247,27
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,2	300,00	60,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,2	445,00	89,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					2.655,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					663,82
	Toplam		ad			3.319,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,35 m, çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1453		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1453	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	3.165,00	3.165,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,35	1.236,34	432,72
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,35	230,00	80,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,35	300,00	105,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					4.444,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.111,04
	Toplam		ad			5.555,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,60 m, çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1454		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1454	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	2.435,00	2.435,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,25	1.236,34	309,09
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					3.421,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					855,26
	Toplam		ad			4.276,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,35 m, çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1455		Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1455	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	m	1	3.781,00	3.781,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,65	1.236,34	803,62
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,65	230,00	149,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	1	300,00	300,00
	10.100.1060	Formen	SA	1	445,00	445,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					6.410,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.602,53
	Toplam		m			8.012,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış yüksekliği: 0,15 0,60 m, değişken çapı 1,00 m, Et kalın.: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı veya gövde bileziği elemanları üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Y üklenici kârı ve genel giderler dâhil prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1456		Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1456	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	m	1	3.844,00	3.844,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,76	1.236,34	939,62
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,76	230,00	174,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,15	310,00	356,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	1,15	300,00	345,00
	10.100.1060	Formen	SA	1,15	445,00	511,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,3	205,00	471,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					6.896,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.724,09
	Toplam		m			8.620,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış yüksekliği: 0,15 0,60 m, değişken çapı 1,20 m, Et kalın.: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı veya gövde bileziği elemanları üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Y üklenici kârı ve genel giderler dâhil prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1457		Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1457	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	2.549,00	2.549,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,3	1.236,34	370,90
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,3	230,00	69,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,3	300,00	90,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,3	445,00	133,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					3.639,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					909,85
	Toplam		ad			4.549,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,65 m, çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik konik elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine üst üste gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı konik elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik konik elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1458		Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1458	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	3.287,00	3.287,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,35	1.236,34	432,72
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,35	230,00	80,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,35	300,00	105,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					4.566,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.141,54
	Toplam		ad			5.707,71

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,78 m, çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik konik elemanın, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine üst üste gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı konik elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik konik elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1459		Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)				
	40.135.1459	Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	1.135,00	1.135,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,62	211,00	130,82
	Toplam					1.455,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					363,96
	Toplam		ad			1.819,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,15 m, çapı 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik boyun bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik boyun bileziği elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş konik elemanı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması ve indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı boyun bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için boyun bileziği elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının adet cinsinden miktardır.

Not:

Prefabrik boyun bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1460		Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre conta)				
	40.135.1460	Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	1.375,00	1.375,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,62	211,00	130,82
	Toplam					1.695,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					423,96
	Toplam		ad			2.119,78

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, yüksekliği: 0,29 m, iç çapı 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, prefabrik çerçeve montaj elemanının (Sfero döküm baca kapağı çerçevesi ile birlikte entegre olarak imalatı yapılmış), muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik çerçeve montaj elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş konik elemanı ve boyun bileziği elemanı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması ve indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çerçeve montaj elemanı (Sfero döküm baca kapağı çerçevesi ile birlikte entegre olarak imalatı yapılmış) elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için konik elemanı ve boyun bileziği üzerine yerleştirilen, muayene bacası çerçeve montaj elemanı (Sfero döküm baca kapağı çerçevesi ile birlikte entegre olarak imalatı yapılmış) elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik çerçeve montaj elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1501		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesinin yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1501	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.258,00	4.258,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					5.469,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.367,36
	Toplam		ad			6.836,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1502		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1502	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.327,00	4.327,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					5.538,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.384,61
	Toplam		ad			6.923,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1503		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1503	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.419,00	4.419,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,2	211,00	42,20
	Toplam					5.630,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.407,61
	Toplam		ad			7.038,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1504		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1504	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.486,00	4.486,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					5.718,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.429,63
	Toplam		ad			7.148,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1505		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1505	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.562,00	4.562,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					5.794,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.448,63
	Toplam		ad			7.243,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1506		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1506	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.663,00	4.663,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,3	211,00	63,30
	Toplam					5.895,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.473,88
	Toplam		ad			7.369,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1507		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1507	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.696,00	4.696,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					5.949,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.487,41
	Toplam		ad			7.437,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1508		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1508	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.814,00	4.814,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					6.067,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.516,91
	Toplam		ad			7.584,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1509		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1509	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	4.947,00	4.947,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,4	211,00	84,40
	Toplam					6.200,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.550,16
	Toplam		ad			7.750,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1510		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1510	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.321,00	6.321,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					7.595,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.898,93
	Toplam		ad			9.494,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1511		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1511	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.501,00	6.501,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					7.775,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.943,93
	Toplam		ad			9.719,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1512		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1512	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.635,00	6.635,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,5	211,00	105,50
	Toplam					7.909,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.977,43
	Toplam		ad			9.887,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1513		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1513	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.658,00	6.658,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					7.953,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.988,46
	Toplam		ad			9.942,29

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1514		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1514	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	6.821,00	6.821,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					8.116,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.029,21
	Toplam		ad			10.146,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1515		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
	40.135.1515	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	ad	1	7.035,00	7.035,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,6	211,00	126,60
	Toplam					8.330,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.082,71
	Toplam		ad			10.413,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1516		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, entegre contalı)				
	40.135.1516	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı(Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	15.827,00	15.827,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,7	211,00	147,70
	Toplam					17.143,93
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.285,98
	Toplam		ad			21.429,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış 1,50 x 1,50 x 1,40 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1517		Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, entegre contalı)				
	40.135.1517	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	ad	1	16.862,00	16.862,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	2.571,91	642,98
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,8	211,00	168,80
	Toplam					18.200,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.550,01
	Toplam		ad			22.750,04

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış 1,50 x 1,50 x 1,40 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1551		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1551	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	2.703,00	2.703,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,30	1.236,34	370,90
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,30	230,00	69,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,30	310,00	93,00
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,30	300,00	90,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,30	445,00	133,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					3.793,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					948,35
	Toplam		ad			4.741,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,60 m, çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1552		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1552	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	2.044,00	2.044,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,2	1.236,34	247,27
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,2	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,2	300,00	60,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,2	445,00	89,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					2.841,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					710,32
	Toplam		ad			3.551,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,35 m, çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1553		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1553	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	3.482,00	3.482,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,35	1.236,34	432,72
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,35	230,00	80,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,35	300,00	105,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					4.761,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.190,29
	Toplam		ad			5.951,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,60 m, çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1554		Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1554	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	2.679,00	2.679,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,25	1.236,34	309,09
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,25	230,00	57,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,25	300,00	75,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,25	445,00	111,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					3.665,04
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					916,26
	Toplam		ad			4.581,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,35 m, çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1555		Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1555	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	m	1	4.159,00	4.159,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,65	1.236,34	803,62
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,65	230,00	149,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	1	300,00	300,00
	10.100.1060	Formen	SA	1	445,00	445,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					6.788,12
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.697,03
		Toplam	m			8.485,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış yüksekliği: 0,15 0,60 m, değişken çapı 1,00 m, Et kalın.: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı veya gövde bileziği elemanları üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Y üklenici kârı ve genel giderler dâhil prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının adet cinsinden miktardır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1556		Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1556	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	m	1	4.228,00	4.228,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,76	1.236,34	939,62
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,76	230,00	174,80
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,15	310,00	356,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	1,15	300,00	345,00
	10.100.1060	Formen	SA	1,15	445,00	511,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,30	205,00	471,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					7.280,37
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.820,09
		Toplam	m			9.100,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış yüksekliği: 0,15 0,60 m, değişken çapı 1,20 m, Et kalın.: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı veya gövde bileziği elemanları üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati ile sızdırmazlık test bedeli, Y üklenici kârı ve genel giderler dâhil prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının adet cinsinden miktardır.

Not:

Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1557		Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (H: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1557	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	2.804,00	2.804,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,30	1.236,34	370,90
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,30	230,00	69,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,30	310,00	93,00
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,30	300,00	90,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,30	445,00	133,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1	211,00	211,00
	Toplam					3.894,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					973,60
	Toplam		ad			4.868,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,65 m, çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik konik elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine üst üste gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta konik elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik konik elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1558		Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (H: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre contalı)				
	40.135.1558	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	3.616,00	3.616,00
	40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	0,35	1.236,34	432,72
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,35	230,00	80,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	0,35	300,00	105,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,35	445,00	155,75
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	1,2	211,00	253,20
	Toplam					4.895,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.223,79
	Toplam		ad			6.118,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,78 m, çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik konik elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine üst üste gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre contalı konik elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik konik elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1559		Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1559	Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	1.249,00	1.249,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,20	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,20	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,62	211,00	130,82
	Toplam					1.569,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					392,46
	Toplam		ad			1.962,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,15 m, çapı 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik boyun bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik boyun bileziği elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş konik elemanı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması ve indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, entegre conta beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için boyun bileziği elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının adet cinsinden miktardır.

Not:

Prefabrik boyun bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1560		Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (H: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, entegre conta)				
	40.135.1560	Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	ad	1	1.513,00	1.513,00
	10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	0,20	230,00	46,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,20	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.120.1461	Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)	m	0,62	211,00	130,82
	Toplam					1.833,82
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					458,46
	Toplam		ad			2.292,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, yüksekliği: 0,29 m, iç çapı 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, prefabrik çerçeve montaj elemanının (Sfero döküm baca kapağı çerçevesi ile birlikte entegre olarak imalatı yapılmış), muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik çerçeve montaj elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş konik elemanı ve boyun bileziği elemanı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması ve indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, çerçeve montaj elemanı (Sfero döküm baca kapağı çerçevesi ile birlikte entegre olarak imalatı yapılmış) elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için konik elemanı ve boyun bileziği üzerine yerleştirilen, muayene bacası çerçeve montaj elemanı (Sfero döküm baca kapağı çerçevesi ile birlikte entegre olarak imalatı yapılmış) elemanının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Prefabrik çerçeve montaj elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1601		Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1281	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,78	3.950,00	7.031,00
	10.440.1281	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,75	3.950,00	2.962,50
		Taban plakası karşılığı				
	10.440.1281	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,12	3.950,00	4.424,00
		HDPE100 elektrot karşılığı				
	10.440.1281	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,07	3.950,00	276,50
		Kaynak işçiliği karşılığı				
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,30	310,00	713,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,90	205,00	1.414,50
		Toplam				16.821,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.205,38
		Toplam	ad			21.026,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1000 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması için gereken yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası taban elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1602		Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1282	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,78	5.880,00	10.466,40
	10.440.1282	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,48	5.880,00	2.822,40
		Taban Plakası Karşılığı				
	10.440.1282	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,70	5.880,00	4.116,00
		HDPE Elektrot Karşılığı				
	10.440.1282	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,25	5.880,00	1.470,00
		Kaynak İşçiliği Karşılığı				
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,50	205,00	307,50
		Toplam				19.337,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.834,33
		Toplam	ad			24.171,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1200 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması için gereken yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası taban elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1603		Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,75 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1283	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esasl) (TS 12132)	m	1,78	7.800,00	13.884,00
	10.440.1283	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esasl) (TS 12132)	m	0,43	7.800,00	3.354,00
		Taban Plakası Karşılığı				
	10.440.1283	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esasl) (TS 12132)	m	0,64	7.800,00	4.992,00
		HDPE Elektrot Karşılığı				
	10.440.1283	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esasl) (TS 12132)	m	0,04	7.800,00	312,00
		Kaynak İşçiliği Karşılığı				
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,30	310,00	713,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,90	205,00	1.414,50
		Toplam				24.669,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				6.167,38
		Toplam	ad			30.836,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1400 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması için gereken yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası taban elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1604		Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1285	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,78	10.800,00	19.224,00
	10.440.1285	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,38	10.800,00	4.104,00
		Taban Plakası Karşılığı				
	10.440.1285	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,58	10.800,00	6.264,00
		HDPE Elektrot Karşılığı				
	10.440.1285	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,03	10.800,00	324,00
		Kaynak İşçiliği Karşılığı				
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,30	310,00	713,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,90	205,00	1.414,50
		Toplam				32.043,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				8.010,88
		Toplam	ad			40.054,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1600 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması için gereken yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. .

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası taban elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1605		Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1281	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	3.950,00	4.029,00
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,50	205,00	307,50
		Toplam				4.491,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.122,88
		Toplam	m			5.614,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 1,00 m, çapı 1000 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce HDPE taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası gövde elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1606		Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1282	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	5.880,00	5.997,60
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,50	205,00	307,50
		Toplam				6.460,10
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.615,03
		Toplam	m			8.075,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 1,00 m, çapı 1200 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce HDPE taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası gövde elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1607		Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,00 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1283	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	7.800,00	7.956,00
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,50	205,00	307,50
		Toplam				8.418,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.104,63
		Toplam	m			10.523,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 1,00 m, çapı 1400 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce HDPE taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası gövde elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.560.1608		Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)				
		Malzeme :				
	10.440.1285	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 4 spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boru (HDPE esash) (TS 12132)	m	1,02	10.800,00	11.016,00
		İşçilik :				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,50	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,50	205,00	307,50
		Toplam				11.478,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.869,63
		Toplam	m			14.348,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 1,00 m, çapı 1600 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce HDPE taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) HDPE muayene bacası gövde elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1001		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.140.1001	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	2.016,00	2.016,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,0250	2.183,46	54,59
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,020	431,00	8,62
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01	2.800,00	28,00
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,084	205,00	17,22
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,084	250,00	21,00
	Toplam					2.145,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					536,50
	Toplam		ad			2.682,48

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Not:

Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1002		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.140.1002	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	2.305,00	2.305,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,025	2.183,46	54,59
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,020	431,00	8,62
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,01	2.800,00	28,00
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,084	205,00	17,22
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,084	250,00	21,00
	Toplam					2.434,98
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				608,75
		Toplam	ad			3.043,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Not:

Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1003		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.140.1003	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	2.889,00	2.889,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,033	2.183,46	72,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0792	205,00	16,24
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,0792	250,00	19,80
	Toplam					2.997,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					749,27
	Toplam		ad			3.746,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.
- Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1004		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.140.1004	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	3.047,00	3.047,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,033	2.183,46	72,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0792	205,00	16,24
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,0792	250,00	19,80
	Toplam					3.155,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					788,77
	Toplam		ad			3.943,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.
- Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1021		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,084	205,00	17,22
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,025	2.183,46	54,59
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	40.140.1021	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	2.218,00	2.218,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,084	250,00	21,00
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,01	2.850,00	28,50
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,020	431,00	8,62
	Toplam					2.348,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					587,12
	Toplam		ad			2.935,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1022		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.140.1022	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	2.536,00	2.536,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,025	2.183,46	54,59
	10.130.9991	Su	m3	0,010	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,084	205,00	17,22
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,084	250,00	21,00
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,01	2.850,00	28,50
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,020	431,00	8,62
	Toplam					2.666,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					666,62
	Toplam		ad			3.333,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1023		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.140.1023	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	3.178,00	3.178,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,033	2.183,46	72,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0792	205,00	16,24
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,0792	250,00	19,80
	Toplam					3.286,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					821,52
	Toplam		ad			4.107,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.
- 2) Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1024		Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
	40.140.1024	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	3.352,00	3.352,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,033	2.183,46	72,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0792	205,00	16,24
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,0792	250,00	19,80
	Toplam					3.460,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					865,02
	Toplam		ad			4.325,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri harihtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1051		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 0,50 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1051	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 0,50 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	11.314,00	11.314,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,035	2.183,46	76,42
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,04	2.800,00	112,00
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					11.624,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.906,17
	Toplam		ad			14.530,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,00 m, Y: 0,50 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1052		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1052	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	15.471,00	15.471,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,04	2.800,00	112,00
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					15.805,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.951,41
	Toplam		ad			19.757,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,00 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1053		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla,donatı bedeli dahil)				
	40.140.1053	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	16.750,00	16.750,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,05	2.800,00	140,00
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					17.112,64
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.278,16
		Toplam	ad			21.390,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,20 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1054		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1054	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	17.500,00	17.500,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,05	2.800,00	140,00
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					17.862,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.465,66
	Toplam		ad			22.328,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,30 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1055		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1055	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	21.456,00	21.456,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,080	431,00	34,48
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,05	2.800,00	140,00
	10.130.9991	Su	m3	0,030	55,00	1,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					21.823,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.455,88
	Toplam		ad			27.279,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,50 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1056		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1056	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	24.887,00	24.887,00
	19.100.1005	EKSKAVATÖR'ÜN (210 - 259 HP-2 1/2 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	3.374,35	168,72
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	,110	431,00	47,41
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,07	2.800,00	196,00
	10.130.9991	Su	m3	0,040	55,00	2,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,24	250,00	60,00
	Toplam					25.410,53
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				6.352,63
		Toplam	ad			31.763,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 2,00 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,25 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1057		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,50 m, e: 0,25 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1057	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,50 m, e: 0,25 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	27.650,00	27.650,00
	19.100.1005	EKSKAVATÖR'ÜN (210 - 259 HP-2 1/2 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	3.374,35	168,72
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,130	431,00	56,03
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,08	2.800,00	224,00
	10.130.9991	Su	m3	0,040	55,00	2,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,24	250,00	60,00
	Toplam					28.210,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.052,54
	Toplam		ad			35.262,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 2,00 m, Y: 1,50 m, U: 2,00 m, e: 0,25 m, boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1058		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1058	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	28.500,00	28.500,00
	19.100.1103	60 TON KAPASİTESLİ MOBİL VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	5.309,19	265,46
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,110	431,00	47,41
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,07	2.800,00	196,00
	10.130.9991	Su	m3	0,040	55,00	2,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,24	250,00	60,00
	Toplam					29.120,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.280,07
	Toplam		ad			36.400,34

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 2,50 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,25 m boyutlarında, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1071		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 0,50 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1071	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 0,50 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	12.445,00	12.445,00
	19.100.1001	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100-139 HP)	SA	0,035	2.183,46	76,42
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,04	2.850,00	114,00
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					12.757,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.189,42
Toplam			ad			15.947,11

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,00 m, Y: 0,50 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1072		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 200 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1072	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	17.018,00	17.018,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,04	2.850,00	114,00
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					17.354,64
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.338,66
		Toplam	ad			21.693,30

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,00 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşıyla temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1073		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1073	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	18.425,00	18.425,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,05	2.850,00	142,50
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					18.790,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.697,54
Toplam			ad			23.487,68

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,20 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1074		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 2,00 m, Y: 100 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1074	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	19.250,00	19.250,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,070	431,00	30,17
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,05	2.850,00	142,50
	10.130.9991	Su	m3	0,020	55,00	1,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					19.615,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.903,79
Toplam			ad			24.518,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,30 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1075		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1075	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	23.602,00	23.602,00
	19.100.1004	EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (170 - 209 HP) (2 Yd3)	SA	0,035	2.867,81	100,37
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,080	431,00	34,48
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,05	2.850,00	142,50
	10.130.9991	Su	m3	0,030	55,00	1,65
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,2	250,00	50,00
	Toplam					23.972,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.993,00
Toplam			ad			29.965,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,50 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1076		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1076	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	27.376,00	27.376,00
	19.100.1005	EKSKAVATÖRÜN (210 - 259 HP-2 1/2 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	3.374,35	168,72
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,11	431,00	47,41
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbaltı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,07	2.850,00	199,50
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,24	250,00	60,00
	Toplam					27.903,03
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.975,76
Toplam			ad			34.878,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 2,00 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,25 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1077		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,50 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1077	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,50 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	30.415,00	30.415,00
	19.100.1005	EKSKAVATÖRÜN (210 - 259 HP-2 1/2 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	3.374,35	168,72
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,130	431,00	56,03
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,08	2.850,00	228,00
	10.130.9991	Su	m3	0,040	55,00	2,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,24	250,00	60,00
	Toplam					30.979,15
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.744,79
Toplam			ad			38.723,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 2,00 m, Y: 1,50 m, U: 2,00 m, e: 0,25 m, boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.565.1078		Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)				
	40.140.1078	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)	ad	1	31.350,00	31.350,00
	19.100.1103	60 TON KAPASİTESLİ MOBİL VİNÇ 'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,050	5.309,19	265,46
	10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,110	431,00	47,41
	10.130.1237	Sülfata dayanıklı puzolonik çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	ton	0,07	2.850,00	199,50
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,24	250,00	60,00
	Toplam					31.973,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.993,44
Toplam			ad			39.967,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 2,50 m, Y: 1,00 m, U: 2,00 m, e: 0,25 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, sülfata dayanıklı, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1101		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1001	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	7.609,00	7.609,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					7.774,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.943,65
	Toplam		ad			9.718,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1102		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1002	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	8.050,00	8.050,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					8.215,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.053,90
	Toplam		ad			10.269,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1103		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1003	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	8.525,00	8.525,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					8.690,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.172,65
	Toplam		ad			10.863,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1104		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1004	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	11.459,00	11.459,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					11.624,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.906,15
	Toplam		ad			14.530,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 ssürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1105		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1005	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	13.431,50	13.431,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					13.597,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.399,28
	Toplam		ad			16.996,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1106		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1006	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	15.404,00	15.404,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					15.569,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.892,40
	Toplam		ad			19.462,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1107		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1007	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	21.910,00	21.910,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					22.075,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.518,90
	Toplam		ad			27.594,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1108		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1008	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	28.417,00	28.417,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					28.582,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.145,65
	Toplam		ad			35.728,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1109		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1009	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	35.941,00	35.941,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					36.106,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.026,65
	Toplam		ad			45.133,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1110		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1010	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	42.303,00	42.303,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					42.468,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.617,15
	Toplam		ad			53.085,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1111		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1011	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	ad	1	45.000,00	45.000,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					45.165,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.291,40
	Toplam		ad			56.457,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1121		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1021	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	7.229,00	7.229,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					7.394,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.848,65
	Toplam		ad			9.243,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1122		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1022	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	7.838,00	7.838,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					8.003,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.000,90
	Toplam		ad			10.004,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1123		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1023	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	8.099,00	8.099,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					8.264,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.066,15
	Toplam		ad			10.330,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1124		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1024	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	10.886,00	10.886,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					11.051,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.762,90
	Toplam		ad			13.814,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1125		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1025	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	11.321,00	11.321,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					11.486,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.871,65
	Toplam		ad			14.358,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1126		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1026	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	14.633,00	14.633,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					14.798,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.699,65
	Toplam		ad			18.498,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1127		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1027	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	20.815,00	20.815,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					20.980,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.245,15
	Toplam		ad			26.225,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1128		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1028	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	26.996,00	26.996,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					27.161,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.790,40
	Toplam		ad			33.952,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1129		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1029	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	34.144,00	34.144,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					34.309,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.577,40
	Toplam		ad			42.887,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1130		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1030	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	40.188,00	40.188,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					40.353,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.088,40
	Toplam		ad			50.442,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1131		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1031	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	ad	1	44.200,00	44.200,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					44.365,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.091,40
	Toplam		ad			55.457,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlere göre hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1141		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1041	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	8.764,00	8.764,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					8.862,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.215,50
	Toplam		ad			11.077,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1142		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1042	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	9.598,00	9.598,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					9.696,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.424,00
	Toplam		ad			12.120,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1143		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1043	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	10.235,00	10.235,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					10.333,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.583,25
	Toplam		ad			12.916,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1144		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1044	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	13.379,00	13.379,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					13.477,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.369,25
	Toplam		ad			16.846,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1145		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1045	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	14.158,00	14.158,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					14.256,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.564,00
	Toplam		ad			17.820,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1146		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1046	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	17.955,00	17.955,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					18.053,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.513,25
	Toplam		ad			22.566,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1147		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1047	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	25.312,00	25.312,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					25.410,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.352,50
	Toplam		ad			31.762,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1148		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1048	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	32.669,00	32.669,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					32.767,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.191,75
	Toplam		ad			40.958,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1149		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1049	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	40.294,00	40.294,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					40.392,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.098,00
	Toplam		ad			50.490,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1150		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1050	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	48.866,00	48.866,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					48.964,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.241,00
	Toplam		ad			61.205,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1151		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1051	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	ad	1	52.388,00	52.388,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					52.486,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.121,50
	Toplam		ad			65.607,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1161		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1061	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	8.764,00	8.764,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					8.862,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.215,50
	Toplam		ad			11.077,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1162		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1062	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	9.598,00	9.598,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					9.696,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.424,00
	Toplam		ad			12.120,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1163		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1063	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	10.235,00	10.235,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					10.333,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.583,25
	Toplam		ad			12.916,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1164		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1064	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	13.379,00	13.379,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					13.477,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.369,25
	Toplam		ad			16.846,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1165		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1065	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	14.158,00	14.158,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					14.256,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.564,00
	Toplam		ad			17.820,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1166		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1066	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	17.955,00	17.955,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					18.053,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.513,25
	Toplam		ad			22.566,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1167		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1067	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	25.312,00	25.312,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					25.410,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.352,50
	Toplam		ad			31.762,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1168		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1068	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	32.669,00	32.669,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					32.767,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.191,75
	Toplam		ad			40.958,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1169		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1069	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	40.294,00	40.294,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					40.392,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.098,00
	Toplam		ad			50.490,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1170		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1070	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	ad	1	48.866,00	48.866,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					48.964,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.241,00
	Toplam		ad			61.205,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1171		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1071	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı)	ad	1	54.265,00	54.265,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					54.363,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.590,75
	Toplam		ad			67.953,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin uzun spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, uzun spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1181		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1081	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	8.764,00	8.764,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					8.862,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.215,50
Toplam		ad				11.077,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1182		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1082	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	9.598,00	9.598,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					9.696,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.424,00
	Toplam		ad			12.120,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1183		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1083	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	10.235,00	10.235,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					10.333,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.583,25
	Toplam		ad			12.916,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1184		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1084	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	13.379,00	13.379,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					13.477,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.369,25
	Toplam		ad			16.846,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1185		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1085	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	14.158,00	14.158,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					14.256,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.564,00
	Toplam		ad			17.820,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1186		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1086	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	17.955,00	17.955,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					18.053,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.513,25
	Toplam		ad			22.566,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1187		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1087	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	25.312,00	25.312,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					25.410,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.352,50
	Toplam		ad			31.762,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1188		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1088	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	32.669,00	32.669,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					32.767,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.191,75
	Toplam		ad			40.958,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1189		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1089	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	40.294,00	40.294,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					40.392,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.098,00
	Toplam		ad			50.490,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1190		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1090	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	ad	1	48.866,00	48.866,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					48.964,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.241,00
	Toplam		ad			61.205,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1191		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1091	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot - Flanşlı)	ad	1	52.913,00	52.913,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,10	205,00	20,50
	Toplam					53.011,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.252,75
	Toplam		ad			66.263,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin kısa spigotlu, flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, kısa spigotlu, flanşlı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1201		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1101	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	4.940,65	4.940,65
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					5.106,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.276,56
	Toplam		ad			6.382,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1202		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1102	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	5.518,03	5.518,03
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					5.683,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.420,91
	Toplam		ad			7.104,54

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1203		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1103	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	6.377,65	6.377,65
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					6.543,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.635,81
	Toplam		ad			8.179,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1204		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1104	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	6.741,65	6.741,65
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					6.907,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.726,81
	Toplam		ad			8.634,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1205		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1105	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	8.088,19	8.088,19
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					8.253,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.063,45
	Toplam		ad			10.317,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1206		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1106	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	9.411,97	9.411,97
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					9.577,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.394,39
	Toplam		ad			11.971,96

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1207		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1107	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	13.708,14	13.708,14
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					13.873,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.468,44
	Toplam		ad			17.342,18

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1208		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1108	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	15.997,82	15.997,82
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					16.163,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.040,86
	Toplam		ad			20.204,28

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1209		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1109	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	19.998,69	19.998,69
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					20.164,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.041,07
	Toplam		ad			25.205,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1210		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1110	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	25.634,69	25.634,69
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					25.800,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.450,07
	Toplam		ad			32.250,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1211		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1111	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	ad	1	32.464,31	32.464,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					32.629,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.157,48
	Toplam		ad			40.787,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak manşonlu kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak manşonlu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1221		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1121	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	3.413,17	3.413,17
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					3.578,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					894,69
	Toplam		ad			4.473,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1222		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1122	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	5.379,65	5.379,65
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					5.545,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.386,31
	Toplam		ad			6.931,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1223		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1123	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	7.369,68	7.369,68
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					7.535,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.883,82
	Toplam		ad			9.419,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1224		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1124	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	8.764,92	8.764,92
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					8.930,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.232,63
	Toplam		ad			11.163,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1225		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1125	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	10.514,47	10.514,47
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					10.680,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.670,02
	Toplam		ad			13.350,09

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1226		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1126	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	12.235,49	12.235,49
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					12.401,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.100,27
	Toplam		ad			15.501,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1227		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1127	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	17.820,61	17.820,61
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					17.986,21
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.496,55
	Toplam		ad			22.482,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1228		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1128	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	20.797,35	20.797,35
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					20.962,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.240,74
	Toplam		ad			26.203,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1229		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1129	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	25.993,14	25.993,14
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					26.158,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.539,69
	Toplam		ad			32.698,43

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1230		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1130	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	30.311,25	30.311,25
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					30.476,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.619,21
	Toplam		ad			38.096,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1231		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1131	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	ad	1	34.100,19	34.100,19
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					34.265,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.566,45
	Toplam		ad			42.832,24

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 sürgülü, elektrofüzyon kaynak semerli vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1241		Çapı 32 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1141	Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	2.761,00	2.761,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,230	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,460	205,00	94,30
	Toplam					2.926,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					731,65
	Toplam		ad			3.658,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 32 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1242		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1142	Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	3.931,00	3.931,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					4.096,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.024,15
	Toplam		ad			5.120,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1243		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1143	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	4.222,00	4.222,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					4.387,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.096,90
	Toplam		ad			5.484,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1244		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1144	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	4.225,00	4.225,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					4.390,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.097,65
	Toplam		ad			5.488,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1245		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1145	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	5.664,00	5.664,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					5.829,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.457,40
	Toplam		ad			7.287,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1246		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1146	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	9.445,00	9.445,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					9.610,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.402,65
	Toplam		ad			12.013,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1247		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1147	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	11.255,00	11.255,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					11.420,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.855,15
	Toplam		ad			14.275,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1248		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1148	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	12.230,00	12.230,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					12.395,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.098,90
	Toplam		ad			15.494,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1249		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1149	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	16.344,00	16.344,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					16.509,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.127,40
	Toplam		ad			20.637,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1250		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1150	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	20.113,00	20.113,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					20.278,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.069,65
	Toplam		ad			25.348,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1251		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1151	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	20.528,00	20.528,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					20.693,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.173,40
	Toplam		ad			25.867,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1252		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1152	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	21.068,00	21.068,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					21.233,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.308,40
	Toplam		ad			26.542,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1253		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1153	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	ad	1	26.730,00	26.730,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					26.895,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.723,90
	Toplam		ad			33.619,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 küresel vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1261		Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1161	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	8.407,00	8.407,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					8.572,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.143,15
	Toplam		ad			10.715,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 63 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1262		Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1162	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	9.434,00	9.434,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,460	205,00	94,30
	Toplam					9.599,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.399,90
	Toplam		ad			11.999,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1263		Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1163	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	10.437,00	10.437,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,460	205,00	94,30
	Toplam					10.602,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.650,65
	Toplam		ad			13.253,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1264		Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1164	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	14.007,00	14.007,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					14.172,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.543,15
	Toplam		ad			17.715,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1265		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1165	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	17.900,00	17.900,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					18.065,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.516,40
	Toplam		ad			22.582,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1266		Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1166	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	21.793,00	21.793,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					21.958,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.489,65
	Toplam		ad			27.448,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1267		Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1167	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	25.733,00	25.733,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					25.898,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.474,65
	Toplam		ad			32.373,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1268		Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1168	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	35.047,00	35.047,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					35.212,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.803,15
	Toplam		ad			44.015,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1269		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1169	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	45.448,00	45.448,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					45.613,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.403,40
	Toplam		ad			57.017,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1270		Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1170	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	ad	1	55.896,00	55.896,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					56.061,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.015,40
	Toplam		ad			70.077,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm çapında PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin elektrofüzyon kaynak semerli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 küresel, dişli kutulu vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1281		Çapı 32 - 50 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi				
	40.145.1181	Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	ad	1	2.242,00	2.242,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					2.422,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					605,50
	Toplam		ad			3.027,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapları 32-50 mm arasında, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hat üzerinde döşenmiş vanalara, teleskopik vana kolunun takılması, kolun muhafaza parçasının giydirilmesi, hendek dolgusunun tamamlanması sırasında kolun dikey olarak kalmasının sağlanması, beton gömlek içine alınmış vana kovanının (kazanının) muhafaza parçasının üzerine gelecek şekilde, üst kısmının, bitmiş dolgunun üst kısmı ile hizalanarak yerleştirilmesi, zemin kaplaması (Asfalt, parke, beton vs.) sırasında hasar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 borular için yerleştirilen (montajı) buşakle takımlarının (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.570.1282		Çapı 63 - 125 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi				
	40.145.1182	Çapı 63 - 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	ad	1	3.275,00	3.275,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					3.455,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					863,75
	Toplam		ad			4.318,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapları 63-125 mm arasında, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hat üzerinde döşenmiş vanalara, teleskopik vana kolunun takılması, kolun muhafaza parçasının giydirilmesi, hendek dolgusunun tamamlanması sırasında kolun dikey olarak kalmasının sağlanması, beton gömlek içine alınmış vana kovanının (kazanının) muhafaza parçasının üzerine gelecek şekilde, üst kısmının, bitmiş dolgunun üst kısmı ile hizalanarak yerleştirilmesi, zemin kaplaması (Asfalt, parke, beton vs.) sırasında hasar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 borular için yerleştirilen (montajı) buşakle takımlarının (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1283		Çapı 140 - 225 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi				
	40.145.1183	Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	ad	1	3.477,00	3.477,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					3.657,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					914,25
	Toplam		ad			4.571,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapları 140-225 mm arasında, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hat üzerinde döşenmiş vanalara, teleskopik vana kolunun takılması, kolun muhafaza parçasının giydirilmesi, hendek dolgusunun tamamlanması sırasında kolun dikey olarak kalmasının sağlanması, beton gömlek içine alınmış vana kovanının (kazanının) muhafaza parçasının üzerine gelecek şekilde, üst kısmının, bitmiş dolgunun üst kısmı ile hizalanarak yerleştirilmesi, zemin kaplaması (Asfalt, parke, beton vs.) sırasında hasar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, vana bedeli ile borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, PE100 borular için yerleştirilen (montajı) buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.570.1301		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1301	Çapı 40 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	3.801,00	3.801,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					3.966,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					991,65
	Toplam		ad			4.958,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1302		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1302	Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	3.858,00	3.858,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.066,80
	Toplam		ad			1.016,70
						5.083,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1303		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1303	Çapı 65 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	4.685,00	4.685,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.987,40
	Toplam		ad			1.246,85
						6.234,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1304		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1304	Çapı 80 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	5.453,00	5.453,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam					5.791,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.447,85
	Toplam		ad			7.239,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1305		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1305	Çapı 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	6.733,00	6.733,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					7.179,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.794,85
	Toplam		ad			8.974,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1306		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1306	Çapı 125 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	8.981,00	8.981,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					9.585,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.396,45
	Toplam		ad			11.982,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1307		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1307	Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	10.960,00	10.960,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					11.622,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.905,60
	Toplam		ad			14.528,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1308		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1308	Çapı 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	21.665,00	21.665,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					22.788,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.697,05
	Toplam		ad			28.485,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1309		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1309	Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	32.986,00	32.986,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					34.354,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.588,50
	Toplam		ad			42.942,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1310		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1310	Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	47.117,00	47.117,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					49.147,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.286,85
	Toplam		ad			61.434,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1311		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1311	Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	63.205,00	63.205,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					65.653,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.413,25
	Toplam		ad			82.066,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1312		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1312	Çapı 400 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	82.076,00	82.076,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				84.956,00
	Toplam		ad			21.239,00
						106.195,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1313		Çapı 450 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1313	Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	119.578,00	119.578,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,53	310,00	1.404,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,06	205,00	1.857,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				122.839,60
	Toplam		ad			30.709,90
						153.549,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1314		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1314	Çapı 500 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	144.768,00	144.768,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam					148.908,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37.227,00
	Toplam		ad			186.135,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1315		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1315	Çapı 600 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	215.206,00	215.206,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam					220.541,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55.135,30
	Toplam		ad			275.676,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1316		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1316	Çapı 700 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	259.706,00	259.706,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,19	310,00	2.538,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,38	205,00	3.357,90
	Toplam					265.602,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66.400,70
	Toplam		ad			332.003,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1317		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1317	Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	355.658,00	355.658,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,14	310,00	2.833,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,28	205,00	3.747,40
	Toplam					362.238,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90.559,70
	Toplam		ad			452.798,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1318		Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1318	Çapı 900 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	414.934,00	414.934,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20	205,00	4.100,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				422.134,00
	Toplam		ad			105.533,50
						527.667,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1319		Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1319	Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	456.428,00	456.428,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,25	310,00	3.487,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,5	205,00	4.612,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				464.528,00
	Toplam		ad			116.132,00
						580.660,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 10 atü - 16 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1351		Çapı 40 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	40.145.1351	Çapı 40 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	4.752,00	4.752,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					4.917,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.229,40
	Toplam		ad			6.147,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1352		Çapı 50 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1352	Çapı 50 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	4.823,00	4.823,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					5.031,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.257,95
	Toplam		ad			6.289,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1353		Çapı 65 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1353	Çapı 65 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	5.857,00	5.857,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					6.159,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.539,85
	Toplam		ad			7.699,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1354		Çapı 80 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1354	Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	6.817,00	6.817,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam					7.155,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.788,85
	Toplam		ad			8.944,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1355		Çapı 100 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1355	Çapı 100 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	8.417,00	8.417,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				8.863,40
	Toplam		ad			2.215,85
						11.079,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1356		Çapı 125 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1356	Çapı 125 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	11.227,00	11.227,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				11.831,80
	Toplam		ad			2.957,95
						14.789,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1357		Çapı 150 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1357	Çapı 150 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	13.700,00	13.700,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					14.362,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.590,60
	Toplam		ad			17.953,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1358		Çapı 200 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1358	Çapı 200 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	27.082,00	27.082,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					28.205,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.051,30
	Toplam		ad			35.256,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1359		Çapı 250 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1359	Çapı 250 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	41.233,00	41.233,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					42.601,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.650,25
	Toplam		ad			53.251,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1360		Çapı 300 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1360	Çapı 300 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	58.897,00	58.897,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					60.927,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.231,85
	Toplam		ad			76.159,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1361		Çapı 350 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1361	Çapı 350 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	79.007,00	79.007,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					81.455,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20.363,75
	Toplam		ad			101.818,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1362		Çapı 400 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1362	Çapı 400 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	102.595,00	102.595,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					105.475,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.368,75
	Toplam		ad			131.843,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1363		Çapı 450 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1363	Çapı 450 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	149.473,00	149.473,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,53	310,00	1.404,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,06	205,00	1.857,30
	Toplam					152.734,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38.183,65
	Toplam		ad			190.918,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1364		Çapı 500 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1364	Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	180.960,00	180.960,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam					185.100,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46.275,00
	Toplam		ad			231.375,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1365		Çapı 600 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1365	Çapı 600 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	269.008,00	269.008,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam					274.343,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					68.585,80
	Toplam		ad			342.929,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1366		Çapı 700 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1366	Çapı 700 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	324.633,00	324.633,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,19	310,00	2.538,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,38	205,00	3.357,90
	Toplam					330.529,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82.632,45
	Toplam		ad			413.162,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1367		Çapı 800 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1367	Çapı 800 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	444.573,00	444.573,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,14	310,00	2.833,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,28	205,00	3.747,40
	Toplam					451.153,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					112.788,45
	Toplam		ad			563.942,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1368		Çapı 900 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1368	Çapı 900 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	518.668,00	518.668,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20	205,00	4.100,00
	Toplam					525.868,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					131.467,00
	Toplam		ad			657.335,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1369		Çapı 1000 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1369	Çapı 1000 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	ad	1	570.535,00	570.535,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,25	310,00	3.487,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,5	205,00	4.612,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				578.635,00
	Toplam		ad			144.658,75
						723.293,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1401		Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1401	Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	5.702,00	5.702,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				5.867,60
	Toplam		ad			1.466,90
						7.334,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1402		Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1402	Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	5.787,00	5.787,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				5.995,80
	Toplam	ad				1.498,95
						7.494,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1403		Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1403	Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	7.028,00	7.028,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				7.330,40
	Toplam	ad				1.832,60
						9.163,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1404		Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1404	Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	8.180,00	8.180,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				8.518,40
	Toplam	ad				2.129,60
						10.648,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1405		Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1405	Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	10.100,00	10.100,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				10.546,40
	Toplam	ad				2.636,60
						13.183,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1406		Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1406	Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	13.472,00	13.472,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				14.076,80
	Toplam		ad			3.519,20
						17.596,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1407		Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1407	Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	16.440,00	16.440,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				17.102,40
	Toplam		ad			4.275,60
						21.378,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1408		Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1408	Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	32.498,00	32.498,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				33.621,20
	Toplam	ad				8.405,30
						42.026,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1409		Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1409	Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	49.479,00	49.479,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				50.847,00
	Toplam	ad				12.711,75
						63.558,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1410		Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1410	Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	70.676,00	70.676,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				72.706,40
	Toplam		ad			18.176,60
						90.883,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1411		Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1411	Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	94.808,00	94.808,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				97.256,00
	Toplam		ad			24.314,00
						121.570,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1412		Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1412	Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	123.114,00	123.114,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				125.994,00
	Toplam	ad				31.498,50
						157.492,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1413		Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1413	Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	179.367,00	179.367,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,53	310,00	1.404,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,06	205,00	1.857,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				182.628,60
	Toplam	ad				45.657,15
						228.285,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 450 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1414		Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1414	Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	217.152,00	217.152,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam					221.292,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					55.323,00
	Toplam		ad			276.615,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1415		Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1415	Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	322.809,00	322.809,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam					328.144,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82.036,05
	Toplam		ad			410.180,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1416		Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1416	Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	389.559,00	389.559,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,19	310,00	2.538,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,38	205,00	3.357,90
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				395.455,80
	Toplam		ad			98.863,95
						494.319,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1417		Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1417	Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	533.487,00	533.487,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,14	310,00	2.833,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,28	205,00	3.747,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				540.067,80
	Toplam		ad			135.016,95
						675.084,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1418		Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1418	Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	622.401,00	622.401,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20	205,00	4.100,00
	Toplam					629.601,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					157.400,25
	Toplam		ad			787.001,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1419		Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1419	Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	ad	1	684.642,00	684.642,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,25	310,00	3.487,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,5	205,00	4.612,50
	Toplam					692.742,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					173.185,50
	Toplam		ad			865.927,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1501		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik buşakle takımı dahil)	ad	1	6.554,00	6.554,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					6.719,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.679,90
	Toplam		ad			8.399,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1502		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	7.338,00	7.338,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					7.546,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.886,70
	Toplam		ad			9.433,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1503		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	8.239,00	8.239,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					8.541,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.135,35
	Toplam		ad			10.676,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1504		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	9.053,00	9.053,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam					9.391,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.347,85
	Toplam		ad			11.739,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1505		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	10.509,00	10.509,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					10.955,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.738,85
Toplam		ad				13.694,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1506		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	12.915,00	12.915,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					13.519,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.379,95
	Toplam		ad			16.899,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1507		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	14.587,00	14.587,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					15.249,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.812,35
	Toplam		ad			19.061,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1508		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	25.628,00	25.628,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					26.751,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.687,80
	Toplam		ad			33.439,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1509		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	37.837,00	37.837,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					39.205,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.801,25
	Toplam		ad			49.006,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1510		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	51.034,00	51.034,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					53.064,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.266,10
	Toplam		ad			66.330,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1511		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	67.724,00	67.724,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					70.172,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.543,00
Toplam		ad				87.715,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1512		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	ad	1	86.576,00	86.576,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					89.456,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22.364,00
	Toplam		ad			111.820,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, buşakleli sfero döküm sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1901		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1901	Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	6.556,00	6.556,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					6.721,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.680,40
	Toplam		ad			8.402,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1902		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1902	Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	7.232,00	7.232,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					7.440,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.860,20
	Toplam		ad			9.301,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1903		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1903	Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	7.848,00	7.848,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					8.150,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.037,60
	Toplam		ad			10.188,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1904		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1904	Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	9.727,00	9.727,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam					10.065,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.516,35
	Toplam		ad			12.581,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1905		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1905	Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	10.140,00	10.140,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					10.586,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.646,60
Toplam		ad				13.233,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1906		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1906	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	11.286,00	11.286,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					11.890,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.972,70
	Toplam		ad			14.863,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1907		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1907	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	13.424,00	13.424,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					14.086,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.521,60
	Toplam		ad			17.608,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1908		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1908	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	19.545,00	19.545,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					20.668,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.167,05
	Toplam		ad			25.835,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1909		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1909	Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	25.850,00	25.850,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					27.218,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.804,50
	Toplam		ad			34.022,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1910		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1910	Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	34.633,00	34.633,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					36.663,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.165,85
	Toplam		ad			45.829,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1911		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1911	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	51.478,00	51.478,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					53.926,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.481,50
	Toplam		ad			67.407,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1912		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1912	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	72.779,00	72.779,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					75.659,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.914,75
	Toplam		ad			94.573,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.1913		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1913	Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	137.700,00	137.700,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam					141.840,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35.460,00
	Toplam		ad			177.300,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.1914		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.1914	Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	179.061,00	179.061,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,820	205,00	3.038,10
	Toplam					184.396,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46.099,05
	Toplam		ad			230.495,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2201		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2201	Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	46.200,00	46.200,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					46.675,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.668,90
Toplam			ad			58.344,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2202		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2202	Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	51.924,00	51.924,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					52.442,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.110,70
Toplam			ad			65.553,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2203		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2203	Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	52.343,00	52.343,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					52.955,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.238,85
	Toplam		ad			66.194,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2204		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2204	Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	54.537,00	54.537,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					55.185,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.796,35
Toplam			ad			68.981,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2205		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2205	Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	67.885,00	67.885,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					68.641,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.160,35
	Toplam		ad			85.801,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2206		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2206	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	68.733,00	68.733,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					69.647,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.411,95
	Toplam		ad			87.059,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2207		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2207	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	70.013,00	70.013,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					70.985,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.746,35
	Toplam		ad			88.731,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2208		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2208	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	74.963,00	74.963,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					76.396,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19.099,05
	Toplam		ad			95.495,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2209		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2209	Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	80.796,00	80.796,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,90	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,80	205,00	779,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					82.474,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20.618,50
	Toplam		ad			103.092,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2210		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2210	Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	103.044,00	103.044,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					105.384,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.346,10
	Toplam		ad			131.730,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2211		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2211	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	114.911,00	114.911,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,40	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,80	205,00	1.394,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					117.669,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					29.417,25
	Toplam		ad			147.086,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2212		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2212	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	127.017,00	127.017,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					130.207,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					32.551,75
	Toplam		ad			162.758,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2213		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2213	Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	212.598,00	212.598,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,50	205,00	2.357,50
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					217.048,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54.262,00
	Toplam		ad			271.310,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2214		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2214	Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	253.047,00	253.047,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					258.692,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					64.673,05
Toplam			ad			323.365,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı bıçaklı sürgülü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2501		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2501	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	19.085,00	19.085,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					19.531,40
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						4.882,85
Toplam			ad			24.414,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2502		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2502	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	20.599,00	20.599,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					21.261,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.315,35
	Toplam		ad			26.576,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2503		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2503	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	22.851,00	22.851,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					23.513,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.878,35
	Toplam		ad			29.391,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2504		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2504	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	26.838,00	26.838,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					27.961,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.990,30
	Toplam		ad			34.951,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vannın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2505		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2505	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	36.528,00	36.528,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					37.896,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.474,00
	Toplam		ad			47.370,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vannın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2506		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2506	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	47.360,00	47.360,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					49.390,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.347,60
	Toplam		ad			61.738,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2507		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2507	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	59.286,00	59.286,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					61.734,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.433,50
	Toplam		ad			77.167,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2508		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2508	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	74.615,00	74.615,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				77.495,00
	Toplam		ad			19.373,75
						96.868,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vannın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2509		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2509	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	114.055,00	114.055,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				118.195,00
	Toplam		ad			29.548,75
						147.743,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vannın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2510		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2510	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	156.473,00	156.473,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				161.808,20
	Toplam		ad			40.452,05
						202.260,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2511		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2511	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	214.719,00	214.719,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,19	310,00	2.538,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,38	205,00	3.357,90
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				220.615,80
	Toplam		ad			55.153,95
						275.769,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2512		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2512	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	268.473,00	268.473,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,14	310,00	2.833,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,28	205,00	3.747,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				275.053,80
	Toplam		ad			68.763,45
						343.817,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2513		Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2513	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	354.260,00	354.260,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20	205,00	4.100,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				361.460,00
	Toplam		ad			90.365,00
						451.825,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2514		Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2514	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	474.235,00	474.235,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,25	310,00	3.487,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,5	205,00	4.612,50
	Toplam					482.335,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					120.583,75
	Toplam		ad			602.918,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2515		Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2515	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	637.014,00	637.014,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,4	310,00	4.154,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	26,8	205,00	5.494,00
	Toplam					646.662,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					161.665,50
	Toplam		ad			808.327,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2516		Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2516	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	729.568,00	729.568,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,6	310,00	4.836,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	31,2	205,00	6.396,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				740.800,00
	Toplam		ad			185.200,00
						926.000,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2517		Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2517	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	920.137,00	920.137,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	16,93	310,00	5.248,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	33,86	205,00	6.941,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				932.326,60
	Toplam		ad			233.081,65
						1.165.408,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2518		Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2518	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.079.032,00	1.079.032,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	18,26	310,00	5.660,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	36,52	205,00	7.486,60
	Toplam					1.092.179,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					273.044,80
	Toplam		ad			1.365.224,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2519		Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2519	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.276.490,00	1.276.490,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	19,6	310,00	6.076,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	39,2	205,00	8.036,00
	Toplam					1.290.602,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					322.650,50
	Toplam		ad			1.613.252,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2520		Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2520	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.456.208,00	1.456.208,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	21	310,00	6.510,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	42	205,00	8.610,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.471.328,00
	Toplam		ad			367.832,00
						1.839.160,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2521		Çapı 1800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2521	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.835.119,00	1.835.119,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	22,6	310,00	7.006,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	45,2	205,00	9.266,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.851.391,00
	Toplam		ad			462.847,75
						2.314.238,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2522		Çapı 2000 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2522	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	2.550.324,00	2.550.324,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	24,2	310,00	7.502,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	48,4	205,00	9.922,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.567.748,00
	Toplam	ad				641.937,00
						3.209.685,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2523		Çapı 2200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2523	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	3.653.125,00	3.653.125,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	25,8	310,00	7.998,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	51,6	205,00	10.578,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				3.671.701,00
	Toplam	ad				917.925,25
						4.589.626,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2524		Çapı 2400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2524	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	4.067.933,00	4.067.933,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	27,4	310,00	8.494,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	54,8	205,00	11.234,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				4.087.661,00
	Toplam	ad				1.021.915,25
						5.109.576,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.2801		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2801	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	71.207,00	71.207,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				71.963,40
	Toplam	ad				17.990,85
						89.954,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana'nın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2802		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2802	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	73.014,00	73.014,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					73.986,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.496,60
	Toplam		ad			92.483,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2803		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2803	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	75.455,00	75.455,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					76.427,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19.106,85
Toplam			ad			95.534,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vannın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2804		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2804	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	82.643,00	82.643,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					84.076,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21.019,05
Toplam			ad			105.095,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vannın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2805		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2805	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	94.606,00	94.606,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					96.284,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24.071,00
	Toplam		ad			120.355,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2806		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2806	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	109.766,00	109.766,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					112.106,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28.026,60
	Toplam		ad			140.133,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2807		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2807	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	124.732,00	124.732,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					127.490,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					31.872,50
	Toplam		ad			159.362,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2808		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2808	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	143.068,00	143.068,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					146.258,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					36.564,50
	Toplam		ad			182.822,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2809		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2809	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	181.092,00	181.092,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					185.462,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46.365,50
Toplam			ad			231.827,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2810		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2810	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	234.697,00	234.697,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,4100	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,8200	205,00	3.038,10
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1,0000	230,00	230,00
	Toplam					240.262,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					60.065,55
	Toplam		ad			300.327,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2811		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2811	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1,000	299.560,00	299.560,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,1900	310,00	2.538,90
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,3800	205,00	3.357,90
	Toplam					305.686,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76.421,70
Toplam			ad			382.108,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2812		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2812	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	353.472,00	353.472,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,14	310,00	2.833,40
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,28	205,00	3.747,40
	Toplam					360.282,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90.070,70
	Toplam		ad			450.353,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2813		Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2813	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	467.333,00	467.333,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20	205,00	4.100,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					474.763,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					118.690,75
Toplam			ad			593.453,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2814		Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2814	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	564.607,00	564.607,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,25	310,00	3.487,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,5	205,00	4.612,50
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					572.937,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					143.234,25
	Toplam		ad			716.171,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2815		Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2815	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	725.357,00	725.357,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,4	310,00	4.154,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	26,8	205,00	5.494,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					735.235,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					183.808,75
Toplam			ad			919.043,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2816		Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2816	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	837.810,00	837.810,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,6	310,00	4.836,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	31,2	205,00	6.396,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					849.272,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					212.318,00
Toplam		ad				1.061.590,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2817		Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2817	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.026.488,00	1.026.488,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	16,93	310,00	5.248,30
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	33,86	205,00	6.941,30
	Toplam					1.038.907,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					259.726,90
	Toplam		ad			1.298.634,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2818		Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2818	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.193.561,00	1.193.561,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	18,26	310,00	5.660,60
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	36,52	205,00	7.486,60
	Toplam					1.206.938,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					301.734,55
	Toplam		ad			1.508.672,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2819		Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2819	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.439.650,00	1.439.650,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	19,6	310,00	6.076,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	39,2	205,00	8.036,00
	Toplam					1.453.992,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					363.498,00
	Toplam		ad			1.817.490,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2820		Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2820	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.674.156,00	1.674.156,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	21	310,00	6.510,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	42	205,00	8.610,00
	Toplam					1.689.506,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					422.376,50
	Toplam		ad			2.111.882,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2821		Çapı 1800 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2821	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.986.275,00	1.986.275,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	22,6	310,00	7.006,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	45,2	205,00	9.266,00
	Toplam					2.002.777,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					500.694,25
	Toplam		ad			2.503.471,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2822		Çapı 2000 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2822	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	2.628.621,00	2.628.621,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	24,2	310,00	7.502,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	48,4	205,00	9.922,00
	Toplam					2.646.275,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					661.568,75
	Toplam		ad			3.307.843,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2823		Çapı 2200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2823	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	3.114.631,00	3.114.631,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	25,8	310,00	7.998,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	51,6	205,00	10.578,00
	Toplam					3.133.437,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					783.359,25
	Toplam		ad			3.916.796,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.2824		Çapı 2400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.2824	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	3.556.781,00	3.556.781,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	27,4	310,00	8.494,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	54,8	205,00	11.234,00
	Toplam					3.576.739,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					894.184,75
Toplam			ad			4.470.923,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm motor kumandalı kelebek vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vana yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3501		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	54.327,78	54.327,78
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					54.493,38
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						13.623,35
Toplam			ad			68.116,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3502		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	73.017,77	73.017,77
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					73.226,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.306,64
	Toplam		ad			91.533,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3503		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	87.617,49	87.617,49
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					87.919,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21.979,97
	Toplam		ad			109.899,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3504		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	105.133,31	105.133,31
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				105.471,71
	Toplam		ad			26.367,93
						131.839,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3505		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	139.458,00	139.458,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				139.904,40
	Toplam		ad			34.976,10
						174.880,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3506		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	146.610,00	146.610,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				147.214,80
	Toplam		ad			36.803,70
						184.018,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3507		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	155.683,00	155.683,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				156.345,40
	Toplam		ad			39.086,35
						195.431,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3508		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	187.032,00	187.032,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				188.155,20
	Toplam		ad			47.038,80
						235.194,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3509		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	269.666,00	269.666,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				271.034,00
	Toplam		ad			67.758,50
						338.792,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3510		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	358.415,00	358.415,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				360.445,40
	Toplam		ad			90.111,35
						450.556,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3511		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	447.067,00	447.067,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				449.515,00
	Toplam		ad			112.378,75
						561.893,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3512		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	526.987,00	526.987,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				529.867,00
	Toplam		ad			132.466,75
						662.333,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3513		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3513	Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	830.267,00	830.267,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				834.407,00
	Toplam		ad			208.601,75
						1.043.008,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3514		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3514	Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.333.264,00	1.333.264,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.338.599,20
	Toplam		ad			334.649,80
						1.673.249,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3515		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3515	Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.949.547,00	1.949.547,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,070	310,00	2.811,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,14	205,00	3.718,70
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.956.077,40
	Toplam		ad			489.019,35
						2.445.096,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3516		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3516	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1	2.173.598,00	2.173.598,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,73	310,00	3.326,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	21,46	205,00	4.399,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.181.323,60
	Toplam		ad			545.330,90
						2.726.654,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3801		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3801	Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	118.517,91	118.517,91
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				118.683,51
	Toplam		ad			29.670,88
						148.354,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3802		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3802	Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	159.285,60	159.285,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					159.494,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39.873,60
	Toplam		ad			199.368,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3803		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3803	Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	191.150,72	191.150,72
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					191.453,12
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					47.863,28
	Toplam		ad			239.316,40

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3804		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3804	Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	229.368,26	229.368,26
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam					229.706,66
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					57.426,67
	Toplam		ad			287.133,33

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3805		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3805	Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	274.369,00	274.369,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					274.815,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					68.703,85
	Toplam		ad			343.519,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3806		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3806	Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	316.694,00	316.694,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam					317.298,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					79.324,70
	Toplam		ad			396.623,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3807		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3807	Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	359.018,00	359.018,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					359.680,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					89.920,10
	Toplam		ad			449.600,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3808		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3808	Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	401.343,00	401.343,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					402.466,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					100.616,55
	Toplam		ad			503.082,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3809		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3809	Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	480.340,00	480.340,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					481.708,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					120.427,00
	Toplam		ad			602.135,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3810		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3810	Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	611.954,00	611.954,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					613.984,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					153.496,10
	Toplam		ad			767.480,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3811		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3811	Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	690.347,00	690.347,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					692.795,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					173.198,75
	Toplam		ad			865.993,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3812		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3812	Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	748.002,00	748.002,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					750.882,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					187.720,50
	Toplam		ad			938.602,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3813		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3813	Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.085.343,00	1.085.343,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam					1.089.483,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					272.370,75
	Toplam		ad			1.361.853,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3814		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3814	Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	1.850.145,00	1.850.145,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam					1.855.480,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					463.870,05
Toplam		ad				2.319.350,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.3815		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3815	Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	2.101.073,00	2.101.073,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,07	310,00	2.811,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,14	205,00	3.718,70
	Toplam					2.107.603,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					526.900,85
	Toplam		ad			2.634.504,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.3816		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.3816	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1	2.363.212,00	2.363.212,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,73	310,00	3.326,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	21,46	205,00	4.399,30
	Toplam					2.370.937,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					592.734,40
Toplam		ad				2.963.672,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan oransal aktüatörlü iğne vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm oransal aktüatörlü iğne vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4151		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	40.145.4101	Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	29.665,00	29.665,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	Toplam					29.751,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.437,85
	Toplam		ad			37.189,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4152		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4102	Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	32.858,00	32.858,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,52	310,00	161,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,04	205,00	213,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				33.232,40
	Toplam		ad			8.308,10
						41.540,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4153		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4103	Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	36.052,00	36.052,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,72	310,00	223,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				36.570,40
	Toplam		ad			9.142,60
						45.713,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4154		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4104	Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	40.221,00	40.221,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				40.825,80
	Toplam		ad			10.206,45
						51.032,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4155		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4105	Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	49.743,00	49.743,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,21	310,00	375,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,42	205,00	496,10
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				50.614,20
	Toplam		ad			12.653,55
						63.267,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4156		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4106	Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	58.432,00	58.432,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,60	310,00	496,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,20	205,00	656,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				59.584,00
	Toplam		ad			14.896,00
						74.480,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4157		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4107	Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	75.015,00	75.015,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,20	310,00	682,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,40	205,00	902,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				76.599,00
	Toplam		ad			19.149,75
						95.748,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4158		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4108	Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	106.476,00	106.476,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,69	310,00	1.143,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,38	205,00	1.512,90
	Toplam					109.132,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27.283,20
	Toplam		ad			136.416,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4159		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4109	Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	175.352,00	175.352,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,77	310,00	1.788,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,54	205,00	2.365,70
	Toplam					179.506,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					44.876,60
	Toplam		ad			224.383,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4160		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4110	Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	231.431,00	231.431,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,20	310,00	2.232,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,40	205,00	2.952,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				236.615,00
	Toplam		ad			59.153,75
						295.768,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4161		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4111	Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	405.046,00	405.046,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8	310,00	2.480,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16	205,00	3.280,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				410.806,00
	Toplam		ad			102.701,50
						513.507,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4251		Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4151	Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	37.082,00	37.082,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				37.168,40
	Toplam		ad			9.292,10
						46.460,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4252		Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4152	Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	41.073,00	41.073,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,52	310,00	161,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,04	205,00	213,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				41.447,40
	Toplam		ad			10.361,85
						51.809,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4253		Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4153	Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	45.065,00	45.065,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,72	310,00	223,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				45.583,40
	Toplam		ad			11.395,85
						56.979,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4254		Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4154	Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	50.277,00	50.277,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				50.881,80
	Toplam		ad			12.720,45
						63.602,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4255		Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4155	Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	62.179,00	62.179,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,21	310,00	375,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,42	205,00	496,10
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				63.050,20
	Toplam		ad			15.762,55
						78.812,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4256		Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4156	Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	73.040,00	73.040,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,6	310,00	496,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,2	205,00	656,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				74.192,00
	Toplam		ad			18.548,00
						92.740,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1250 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4257		Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4157	Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	93.769,00	93.769,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,4	205,00	902,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				95.353,00
	Toplam		ad			23.838,25
						119.191,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4258		Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4158	Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	133.095,00	133.095,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,69	310,00	1.143,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,38	205,00	1.512,90
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				135.751,80
	Toplam		ad			33.937,95
						169.689,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4259		Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4159	Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	219.190,00	219.190,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,77	310,00	1.788,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,54	205,00	2.365,70
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				223.344,40
	Toplam		ad			55.836,10
						279.180,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4260		Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4160	Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	289.289,00	289.289,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,2	310,00	2.232,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,4	205,00	2.952,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				294.473,00
	Toplam		ad			73.618,25
						368.091,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4261		Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4161	Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	ad	1	506.308,00	506.308,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8	310,00	2.480,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16	205,00	3.280,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				512.068,00
	Toplam		ad			128.017,00
						640.085,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4301		Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4201	Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	44.498,00	44.498,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				44.584,40
	Toplam		ad			11.146,10
						55.730,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4302		Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4202	Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	49.287,00	49.287,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,52	310,00	161,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,04	205,00	213,20
	Toplam					49.661,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.415,35
	Toplam		ad			62.076,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4303		Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4203	Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	54.078,00	54.078,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,72	310,00	223,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	Toplam					54.596,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.649,10
	Toplam		ad			68.245,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4304		Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4204	Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	60.332,00	60.332,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				60.936,80
	Toplam		ad			15.234,20
						76.171,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4305		Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4205	Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	74.615,00	74.615,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,21	310,00	375,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,42	205,00	496,10
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				75.486,20
	Toplam		ad			18.871,55
						94.357,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4306		Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,6	310,00	496,00
	40.145.4206	Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	87.648,00	87.648,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,2	205,00	656,00
	Toplam					88.800,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22.200,00
	Toplam		ad			111.000,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1250 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4307		Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4207	Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	112.523,00	112.523,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,4	205,00	902,00
	Toplam					114.107,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28.526,75
	Toplam		ad			142.633,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4308		Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4208	Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	159.714,00	159.714,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,69	310,00	1.143,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,38	205,00	1.512,90
	Toplam					162.370,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.592,70
	Toplam		ad			202.963,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4309		Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4209	Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	263.028,00	263.028,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,77	310,00	1.788,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,54	205,00	2.365,70
	Toplam					267.182,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66.795,60
	Toplam		ad			333.978,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4310		Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4210	Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	347.147,00	347.147,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,2	310,00	2.232,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,4	205,00	2.952,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				352.331,00
	Toplam		ad			88.082,75
						440.413,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4311		Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4211	Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	ad	1	607.569,00	607.569,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8	310,00	2.480,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16	205,00	3.280,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				613.329,00
	Toplam		ad			153.332,25
						766.661,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 25 atü olan basınç kırıcı vananın (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4451		Çapı 40 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4401	Çapı 40 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	28.733,00	28.733,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					28.898,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.224,65
	Toplam		ad			36.123,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4452		Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4402	Çapı 50 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	31.208,00	31.208,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,27	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,54	205,00	110,70
	Toplam					31.402,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.850,60
	Toplam		ad			39.253,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4453		Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4403	Çapı 65 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	34.047,00	34.047,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,76	205,00	155,80
	Toplam					34.320,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.580,15
	Toplam		ad			42.900,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4454		Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4404	Çapı 80 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	38.705,00	38.705,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,46	310,00	142,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,92	205,00	188,60
	Toplam					39.036,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.759,05
	Toplam		ad			48.795,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4455		Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4405	Çapı 100 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	47.795,00	47.795,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,66	310,00	204,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,32	205,00	270,60
	Toplam					48.270,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.067,55
	Toplam		ad			60.337,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4456		Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4406	Çapı 125 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	54.941,00	54.941,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,79	310,00	244,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,58	205,00	323,90
	Toplam					55.509,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.877,45
	Toplam		ad			69.387,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4457		Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4407	Çapı 150 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	71.680,00	71.680,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,06	310,00	328,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,12	205,00	434,60
	Toplam					72.443,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.110,80
	Toplam		ad			90.554,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4458		Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4408	Çapı 200 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	103.184,00	103.184,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,95	310,00	604,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,9	205,00	799,50
	Toplam					104.588,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.147,00
	Toplam		ad			130.735,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4459		Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4409	Çapı 250 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	171.523,00	171.523,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,6	205,00	1.148,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				173.539,00
	Toplam		ad			43.384,75
						216.923,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4460		Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4410	Çapı 300 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	226.785,00	226.785,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,33	310,00	1.032,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,66	205,00	1.365,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				229.182,60
	Toplam		ad			57.295,65
						286.478,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4461		Çapı 350 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4411	Çapı 350 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	502.843,00	502.843,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,52	310,00	1.091,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,04	205,00	1.443,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				505.377,40
	Toplam		ad			126.344,35
						631.721,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4462		Çapı 400 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4412	Çapı 400 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	700.886,00	700.886,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,83	310,00	1.497,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9,66	205,00	1.980,30
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				704.363,60
	Toplam		ad			176.090,90
						880.454,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vana bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4463		Çapı 500 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4413	Çapı 500 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	ad	1	883.042,00	883.042,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,1200	310,00	1.897,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,2400	205,00	2.509,20
	Toplam					887.448,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					221.862,10
	Toplam		ad			1.109.310,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vananın yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.570.4501		Çapı 40 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	ad	1	46.526,00	46.526,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,8	310,00	248,00
	Toplam					47.443,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.860,75
	Toplam		ad			59.303,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm çapı 40 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4502		Çapı 50 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	ad	1	46.526,00	46.526,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,0	310,00	310,00
	Toplam					47.608,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.902,00
	Toplam		ad			59.510,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm çapı 50 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4503		Çapı 65 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	ad	1	52.424,00	52.424,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,0	205,00	410,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,50	310,00	465,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,20	310,00	372,00
	Toplam					53.671,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.417,75
	Toplam		ad			67.088,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm çapı 65 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4504		Çapı 80 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	ad	1	66.185,00	66.185,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,50	205,00	512,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,80	310,00	558,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,50	310,00	465,00
	Toplam					67.720,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.930,13
	Toplam		ad			84.650,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm çapı 80 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4505		Çapı 100 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	ad	1	78.417,00	78.417,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,0	205,00	615,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,70	310,00	527,00
	Toplam					80.241,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20.060,25
	Toplam		ad			100.301,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm çapı 100 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4506		Çapı 125 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	ad	1	108.561,00	108.561,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,50	205,00	717,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,35	310,00	728,50
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,85	310,00	573,50
	Toplam					110.580,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27.645,13
	Toplam		ad			138.225,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm çapı 125 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4507		Çapı 150 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	ad	1	138.704,00	138.704,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,0	205,00	820,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,50	310,00	775,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,00	310,00	620,00
	Toplam					140.919,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35.229,75
	Toplam		ad			176.148,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm çapı 150 mm, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4601		Çapı 40 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4601	Çapı 40 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	82.567,00	82.567,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,60	205,00	328,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,20	310,00	372,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,80	310,00	248,00
	Toplam					83.515,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20.878,75
	Toplam		ad			104.393,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4602		Çapı 50 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4602	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	82.567,00	82.567,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,80	205,00	369,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,35	310,00	418,50
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,90	310,00	279,00
	Toplam					83.633,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20.908,38
	Toplam		ad			104.541,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4603		Çapı 65 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4603	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	86.718,00	86.718,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,00	205,00	410,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,50	310,00	465,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,00	310,00	310,00
	Toplam					87.903,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21.975,75
	Toplam		ad			109.878,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4604		Çapı 80 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4604	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	103.537,00	103.537,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,20	205,00	451,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,65	310,00	511,50
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,10	310,00	341,00
	Toplam					104.840,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.210,13
	Toplam		ad			131.050,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4605		Çapı 100 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4605	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	138.267,00	138.267,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,40	205,00	492,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,80	310,00	558,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,20	310,00	372,00
	Toplam					139.689,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34.922,25
	Toplam		ad			174.611,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4606		Çapı 125 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4606	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	157.926,00	157.926,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,50	205,00	512,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,875	310,00	581,25
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,25	310,00	387,50
	Toplam					159.407,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39.851,81
	Toplam		ad			199.259,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4607		Çapı 150 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4607	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	177.585,00	177.585,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,60	205,00	533,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,95	310,00	604,50
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,30	310,00	403,00
	Toplam					179.125,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					44.781,38
	Toplam		ad			223.906,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4608		Çapı 200 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4608	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	264.957,00	264.957,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,80	205,00	574,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,10	310,00	651,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,40	310,00	434,00
	Toplam					266.616,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66.654,00
	Toplam		ad			333.270,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.4609		Çapı 250 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4609	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	322.623,00	322.623,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,20	205,00	656,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,40	310,00	744,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,60	310,00	496,00
	Toplam					324.519,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81.129,75
	Toplam		ad			405.648,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.4610		Çapı 300 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.4610	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	ad	1	468.535,00	468.535,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,0	205,00	820,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,0	205,00	615,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,0	310,00	620,00
	Toplam					470.590,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					117.647,50
	Toplam		ad			588.237,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan darbe önleme vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5001		Çapı 65 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5001	Çapı 65 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	103.457,00	103.457,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2,0	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2,0	230,00	460,00
	Toplam					104.537,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.134,25
	Toplam		ad			130.671,25

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø65 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfı sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamül olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5002		Çapı 80 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5002	Çapı 80 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	113.802,00	113.802,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3,0	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3,0	230,00	690,00
	Toplam					115.422,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28.855,50
Toplam			ad			144.277,50

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø80 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamül olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5003		Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5003	Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	125.182,00	125.182,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4,0	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4,0	230,00	920,00
	Toplam					127.342,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					31.835,50
Toplam			ad			159.177,50

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø100 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5004		Çapı 125 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5004	Çapı 125 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	131.505,00	131.505,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4,0	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4,0	230,00	920,00
	Toplam					133.665,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					33.416,25
	Toplam		ad			167.081,25

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø125 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılması olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5005		Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5005	Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	137.827,00	137.827,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4,0	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4,0	230,00	920,00
	Toplam					139.987,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34.996,75
	Toplam		ad			174.983,75

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø150 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılması olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeliye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5006		Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5006	Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	166.848,00	166.848,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4,0	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4,0	230,00	920,00
	Toplam					169.008,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					42.252,00
	Toplam		ad			211.260,00

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø200 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilen özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5007		Çapı 250 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5007	Çapı 250 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	200.381,00	200.381,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4,0	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4,0	230,00	920,00
	Toplam					202.541,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50.635,25
	Toplam		ad			253.176,25

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø250 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılması olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfı sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5008		Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5008	Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	233.914,00	233.914,00
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	2.971,46	5.942,92
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4,0	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4,0	230,00	920,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,0	205,00	820,00
	Toplam					242.836,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					60.709,23
	Toplam		ad			303.546,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø300 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılması olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5009		Çapı 350 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5009	Çapı 350 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	270.765,00	270.765,00
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	2.971,46	5.942,92
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					279.687,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					69.921,98
	Toplam		ad			349.609,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø350 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılması olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5010		Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5010	Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	307.615,00	307.615,00
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	2.971,46	5.942,92
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					316.537,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					79.134,48
	Toplam		ad			395.672,40

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø400 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamül olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5011		Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5011	Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	368.726,00	368.726,00
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	2.971,46	5.942,92
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	5	310,00	1.550,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	5	230,00	1.150,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5	205,00	1.025,00
	Toplam					378.393,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94.598,48
	Toplam		ad			472.992,40

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø500 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5012		Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5012	Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	389.094,00	389.094,00
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	2.971,46	5.942,92
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	6	310,00	1.860,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	6	230,00	1.380,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					399.506,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					99.876,73
	Toplam		ad			499.383,65

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø600 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamül olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5013		Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5013	Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	560.975,00	560.975,00
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	2.971,46	5.942,92
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	6	310,00	1.860,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	6	230,00	1.380,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					571.387,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					142.846,98
	Toplam		ad			714.234,90

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø700 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılmış olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamül olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**Altyapı Tesisleri İmalatları**

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5014		Çapı 800 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5014	Çapı 800 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	1	617.072,00	617.072,00
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	2.971,46	5.942,92
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	6	310,00	1.860,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	6	230,00	1.380,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					627.484,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					156.871,23
	Toplam		ad			784.356,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm, Ø800 mm çapında, elektromanyetik tip debi ölçüm setinin (Mahallinde ölçülen anlık ve toplam debiyi gösteren, çamurlu, türbülanslı ve hava karışıklı suda çalışmaya uygun, algılayıcı gövdesinde, debiyi bozacak, herhangi bir kısıntıya, basınç kaybına sebep olacak, hareketli ve çıkıntılı parçalar bulunmayan, dijital göstergeli, sistem ana parçaları manyetik tip debi ölçüm cihazı, elektrotu, lokal elektrik panoları, sinyal ve besleme kablolarından oluşan) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, debi ölçüm setlerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi ve yerleştirilmesi (Montajı) için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil darbe önleme vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Montajı ve kalibrasyonu yapılarak çalışır halde teslim edilen elektromanyetik tip debi ölçüm setinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Elektromanyetik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; a) Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olacaktır. b) Kullanılacak elektromanyetik debi sensörleri, standart olarak iki adet ölçüm, bir adet referans ve bir adet boş boru algılama elektrotlarını içerecektir. Ölçüm elektrotları yoluyla hattın boş olduğu algılanabiliyorsa sadece ölçüm elektrotlarının olması da yeterlidir. c) Bobinlerin uyarma akımları darbeleri cinsten olacaktır. d) Debimetrenin muhafaza kısmı alüminyum malzemeden, iç kaplaması ise poliüretan, sert kauçuk veya teflon malzemelerin herhangi birinden yapılması olacaktır. e) Debimetrenin içmesuyu tesisinde kullanılması durumunda içmesuyunda kullanımına uygunluk sertifikası olacaktır. Elektromanyetik debimetrelerin kullanıldığı prosesin içmesuyu olduğu göz önüne alınarak iç kaplama ve gövdede suyun kalitesini bozacak, içmesuyuna uygun olmayan boya ve kimyasallar kullanılmayacaktır. f) Elektrotlar paslanmaz çelik 316L malzemeden üretilmiş olmalıdır. g) Transmitter üniteleri mikrosesörlü tam elektronik tipte olacaktır ve kalibrasyon dataları sensör hafızasında saklanacaktır. h) Debimetreler ile çift yönlü akış ölçülebilecektir. i) Transmitter dışarıdan alacağı fiziksel darbelere karşı kendini koruyacak metal, metal alaşımlı veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş dış kılıfa sahip olmalıdır. j) Transmitter ünitesi ve sensör ayrı model olacaktır. Transmitter ünitesi IP67 koruma sınıfında, sensör kısmı ise IP68 koruma sınıfında olmalıdır. Fabrikadan bu şekilde teslim edilmelidir. k) Transmitter ünitesi dijital göstergeye sahip olmalı ve göstergede anlık akış değeri, toplam akış değeri, akış yönü, alarm durumları vb. izlenebilmelidir. l) Debimetrenin ölçüm hatası tam ölçme aralığının %0,5'ini geçmeyecektir. Cihazların kalibrasyonu, ISO/IEC 17025'e göre akredite bir kalibrasyon merkezinden yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir. m) Debimetre 0,01 m/sn - 10 m/sn hız aralığında ölçüm yapabilecektir. n) Bağlayıcı flanşlar DIN standartlarına uygun ve karbon çeliği malzemeden üretilmiş olacaktır. Debimetre ebatları ve PN basınç sınıfı muhtelif ebat ve ölçüm aralıklarında olacaktır. Korozyona dayanıklı olması için elektromanyetik debimetrelerin gövdesi ve flanşları korozyona dayanıklı malzemeden mamul olacaktır. o) Elektromanyetik debimetreler, boruda akış olup olmadığını tespit edecek özellikte olacaktır. p) Elektromanyetik debimetrelerin gövdeleri -10 °C – +50 °C çevre sıcaklığında sorunsuz çalışabilecektir. Elektromanyetik debimetrelerinin içinden geçen akışkanın sıcaklığı 2 °C – +50 °C olduğunda debimetre sorunsuz çalışacaktır. q) Elektromanyetik debimetrelerin ileticilerinin menüsü, şifreli koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazı temin eden firmanın Türkiye'de yerleşik bir teknik servisi bulunacak, yedek parça ve arıza giderimi konusunda teknik destek verebilecektir. 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5101		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 50 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5101	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 50 m³/h, 300 mbar)	ad	1	263.555,00	263.555,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,5	885,98	1.328,97
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	1,5	300,00	450,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,42	205,00	496,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,1	310,00	651,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,21	310,00	375,10
	Toplam					266.856,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66.714,04
	Toplam		ad			333.570,21

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 50 m³/h, 300 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5102		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5102	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 300 mbar)	ad	1	263.555,00	263.555,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	885,98	1.771,96
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2	300,00	600,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,4	310,00	434,00
	Toplam					267.616,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66.904,24
	Toplam		ad			334.521,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 50 m³/h, 300 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5103		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5103	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 300 mbar)	ad	1	339.021,00	339.021,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	885,98	1.771,96
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2	300,00	600,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,3	205,00	676,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,4	310,00	744,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,65	310,00	511,50
	Toplam					343.324,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					85.831,24
	Toplam		ad			429.156,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 200 m³/h, 300 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5104		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5104	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 300 mbar)	ad	1	343.636,00	343.636,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	885,98	1.771,96
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2	300,00	600,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,4	205,00	697,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,7	310,00	527,00
	Toplam					348.006,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					87.001,74
	Toplam		ad			435.008,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 300 m³/h, 300 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5105		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5105	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 300 mbar)	ad	1	456.259,00	456.259,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,5	885,98	2.214,95
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2,5	300,00	750,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,6	205,00	738,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,8	310,00	558,00
	Toplam					461.325,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115.331,49
	Toplam		ad			576.657,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 400 m³/h, 300 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5106		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5106	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 300 mbar)	ad	1	458.428,00	458.428,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,5	885,98	2.214,95
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2,5	300,00	750,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,7	205,00	758,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,7	310,00	837,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,85	310,00	573,50
	Toplam					463.561,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115.890,49
	Toplam		ad			579.452,44

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 500 m³/h, 300 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5107		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5107	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 600 mbar)	ad	1	265.170,00	265.170,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	885,98	1.771,96
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2	300,00	600,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,4	310,00	434,00
	Toplam					269.231,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67.307,99
	Toplam		ad			336.539,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 100 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5108		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5108	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar)	ad	1	340.405,00	340.405,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	885,98	1.771,96
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2	300,00	600,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,3	205,00	676,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,65	310,00	511,50
	Toplam					344.646,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					86.161,74
	Toplam		ad			430.808,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 200 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5109		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5109	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 600 mbar)	ad	1	458.428,00	458.428,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	885,98	1.771,96
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2	300,00	600,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,4	205,00	697,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,7	310,00	527,00
	Toplam					462.798,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115.699,74
	Toplam		ad			578.498,70

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 300 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5110		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5110	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 600 mbar)	ad	1	458.428,00	458.428,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,5	885,98	2.214,95
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2,5	300,00	750,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,6	205,00	738,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,8	310,00	558,00
	Toplam					463.494,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115.873,74
	Toplam		ad			579.368,69

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 400 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5111		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5111	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 600 mbar)	ad	1	468.490,00	468.490,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2,5	885,98	2.214,95
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2,5	300,00	750,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,7	205,00	758,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,7	310,00	837,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,85	310,00	573,50
	Toplam					473.623,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					118.405,99
	Toplam		ad			592.029,94

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 500 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5112		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 600 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5112	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 600 m³/h, 600 mbar)	ad	1	479.106,00	479.106,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3	885,98	2.657,94
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3	300,00	900,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,8	310,00	868,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2	310,00	620,00
	Toplam					484.971,94
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					121.242,99
	Toplam		ad			606.214,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 600 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5113		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 800 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5113	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 800 m³/h, 600 mbar)	ad	1	596.344,00	596.344,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,2	885,98	2.835,14
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3,2	300,00	960,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,2	205,00	861,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,1	310,00	651,00
	Toplam					602.581,14
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					150.645,29
	Toplam		ad			753.226,43

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 800 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5114		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1000 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5114	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1000 m³/h, 600 mbar)	ad	1	611.806,00	611.806,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,4	885,98	3.012,33
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3,4	300,00	1.020,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,4	205,00	902,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,2	310,00	992,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,2	310,00	682,00
	Toplam					618.414,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					154.603,58
	Toplam		ad			773.017,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 1000 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5115		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1200 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5115	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1200 m³/h, 600 mbar)	ad	1	611.806,00	611.806,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,6	885,98	3.189,53
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3,6	300,00	1.080,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,6	205,00	943,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,3	310,00	1.023,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,3	310,00	713,00
	Toplam					618.754,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					154.688,63
	Toplam		ad			773.443,16

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 1200 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5116		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1500 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5116	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1500 m³/h, 600 mbar)	ad	1	618.268,00	618.268,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	4	885,98	3.543,92
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	4	300,00	1.200,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5	205,00	1.025,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,5	310,00	775,00
	Toplam					625.896,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					156.474,23
	Toplam		ad			782.371,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 1500 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5117		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 2000 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5117	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 2000 m³/h, 600 mbar)	ad	1	895.439,00	895.439,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	6	885,98	5.315,88
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	6	300,00	1.800,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7	205,00	1.435,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	3,5	310,00	1.085,00
	Toplam					906.314,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					226.578,72
	Toplam		ad			1.132.893,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 2000 m³/h, 600 mbar, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex -proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli blower (hava körüğü) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5301		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 5 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5301	Santrifüj dekantör (5 m ³ /h kapasiteli)	ad	1	1.938.578,00	1.938.578,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3	885,98	2.657,94
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3	300,00	900,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,5	205,00	922,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,0	310,00	620,00
	Toplam					1.944.453,44
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					486.113,36
	Toplam		ad			2.430.566,80

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 5 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akupule tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur giriş debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetreli, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5302		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 10 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5302	Santrifüj dekantör (10 m ³ /h kapasiteli)	ad	1	2.030.891,00	2.030.891,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,3	885,98	2.923,73
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3,3	300,00	990,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,2	205,00	1.066,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,0	310,00	930,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,2	310,00	682,00
	Toplam					2.037.482,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					509.370,68
	Toplam		ad			2.546.853,41

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur girişi debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5303		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 15 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5303	Santrifüj dekantör (15 m ³ /h kapasiteli)	ad	1	2.566.308,00	2.566.308,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,6	885,98	3.189,53
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3,6	300,00	1.080,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,8	205,00	1.189,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,4	310,00	744,00
	Toplam					2.573.564,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					643.391,13
	Toplam		ad			3.216.955,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 15 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur girişi debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5304		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 20 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5304	Santrifüj dekantör (20 m³/h kapasiteli)	ad	1	3.087.877,00	3.087.877,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	4	885,98	3.543,92
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	4	300,00	1.200,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,5	310,00	1.085,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,5	310,00	775,00
	Toplam					3.095.710,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					773.927,73
	Toplam		ad			3.869.638,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 20 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur girişi debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5305		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 25 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5305	Santrifüj dekantör (25 m³/h kapasiteli)	ad	1	3.914.080,00	3.914.080,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	5	885,98	4.429,90
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	5	300,00	1.500,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,5	205,00	1.332,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,8	310,00	1.178,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,7	310,00	837,00
	Toplam					3.923.357,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					980.839,35
	Toplam		ad			4.904.196,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 25 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur girişi debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5306		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 30 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5306	Santrifüj dekantör (30 m³/h kapasiteli)	ad	1	3.914.080,00	3.914.080,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	5,5	885,98	4.872,89
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	5,5	300,00	1.650,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7	205,00	1.435,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	3	310,00	930,00
	Toplam					3.924.207,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					981.051,97
	Toplam		ad			4.905.259,86

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 30 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur girişi debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5307		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 40 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5308	Santrifüj dekantör (50 m ³ /h kapasiteli)	ad	1	6.120.366,00	6.120.366,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	6	885,98	5.315,88
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	6	300,00	1.800,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9	205,00	1.845,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5	310,00	1.550,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	4	310,00	1.240,00
	Toplam					6.132.116,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.533.029,22
	Toplam		ad			7.665.146,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 40 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur girişi debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5308		Santrifüj dekantörün (Kapasite: 50 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5308	Santrifüj dekantör (50 m ³ /h kapasiteli)	ad	1	6.120.366,00	6.120.366,00
	19.100.1112	FORKLİFT'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	7	885,98	6.201,86
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	7	300,00	2.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9	205,00	1.845,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5	310,00	1.550,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	4	310,00	1.240,00
	Toplam					6.133.302,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.533.325,72
	Toplam		ad			7.666.628,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 50 m³ /saat kapasiteli, dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur girişi debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen santrifüj dekantör yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5351		Fazla çamur pompasının (5 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5351	Fazla çamur pompası (5 m³/h, 6 bar kapasiteli)	ad	1	117.042,00	117.042,00
	19.100.1113	MOBİL VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,5	1.402,45	2.103,68
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	1,5	300,00	450,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,6	205,00	533,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,3	310,00	403,00
	Toplam					121.151,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30.287,92
	Toplam		ad			151.439,60

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dökme demir (GG25) gövdeli, 5 m³/saat, 6 bar kapasiteli, alaşım çelik veya paslanmaz çelik rotorlu, elastomer statorlu, elektrik motorlu, pozitif yer değiştirmeli, volumetrik, eksantrik vidalı tipte, tekli sarmal metalik rotorlu daire şeklinde enine kesite sahip, kendinden emişli, gerekmesi halinde ileri veya geri dönüş yapabilen fazla çamur pompası (monopomp) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pompaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, pompa bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, dökme demir gövdeli fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5352		Fazla çamur pompasının (10 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5352	Fazla çamur pompası (10 m³/h, 6 bar kapasiteli)	ad	1	149.296,00	149.296,00
	19.100.1113	MOBİL VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1,8	1.402,45	2.524,41
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	1,8	300,00	540,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,25	310,00	697,50
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,5	310,00	465,00
	Toplam					154.137,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					38.534,48
	Toplam		ad			192.672,39

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dökme demir (GG25) gövdeli, 10 m³/saat, 6 bar kapasiteli, alaşım çelik veya paslanmaz çelik rotorlu, elastomer statorlu, elektrik motorlu, pozitif yer değiştirmeli, volumetrik, eksantrik vidalı tipte, tekli sarmal metalik rotorlu daire şeklinde enine kesite sahip, kendinden emişli, gerekmesi halinde ileri veya geri dönüş yapabilen fazla çamur pompası (monopomp) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pompaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, pompa bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, dökme demir gövdeli fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5353		Fazla çamur pompasının (15 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5353	Fazla çamur pompası (15 m³/h, 6 bar kapasiteli)	ad	1	154.795,00	154.795,00
	19.100.1113	MOBİL VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	2	1.402,45	2.804,90
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	2	300,00	600,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,4	205,00	697,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,7	310,00	527,00
	Toplam					160.198,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.049,73
	Toplam		ad			200.248,63

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dökme demir (GG25) gövdeli, 15 m³/saat, 6 bar kapasiteli, alaşım çelik veya paslanmaz çelik rotorlu, elastomer statorlu, elektrik motorlu, pozitif yer değiştirmeli, volumetrik, eksantrik vidalı tipte, tekli sarmal metalik rotorlu daire şeklinde enine kesite sahip, kendinden emişli, gerekmesi halinde ileri veya geri dönüş yapabilen fazla çamur pompası (monopomp) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pompaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, pompa bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, dökme demir gövdeli fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5354		Fazla çamur pompasının (25 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5354	Fazla çamur pompası (25 m³/h, 6 bar kapasiteli)	ad	1	245.436,00	245.436,00
	19.100.1113	MOBİL VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3	1.402,45	4.207,35
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3	300,00	900,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,75	310,00	852,50
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2	310,00	620,00
	Toplam					252.835,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					63.208,96
	Toplam		ad			316.044,81

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dökme demir (GG25) gövdeli, 25 m³/saat, 6 bar kapasiteli, alaşım çelik veya paslanmaz çelik rotorlu, elastomer statorlu, elektrik motorlu, pozitif yer değiştirmeli, volumetrik, eksantrik vidalı tipte, tekli sarmal metalik rotorlu daire şeklinde enine kesite sahip, kendinden emişli, gerekmesi halinde ileri veya geri dönüş yapabilen fazla çamur pompası (monopomp) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pompaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, pompa bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, dökme demir gövdeli fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.570.5355		Fazla çamur pompasının (50 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)				
	40.145.5355	Fazla çamur pompası (50 m³/h, 6 bar kapasiteli)	ad	1	270.744,00	270.744,00
	19.100.1113	MOBİL VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	3,3	1.402,45	4.628,09
	10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	3,3	300,00	990,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,4	205,00	902,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,0	310,00	930,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	2,2	310,00	682,00
	Toplam					278.876,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					69.719,02
	Toplam		ad			348.595,11

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dökme demir (GG25) gövdeli, 505 m³/saat, 6 bar kapasiteli, alaşım çelik veya paslanmaz çelik rotorlu, elastomer statorlu, elektrik motorlu, pozitif yer değiştirmeli, volumetrik, eksantrik vidalı tipte, tekli sarmal metalik rotorlu daire şeklinde enine kesite sahip, kendinden emişli, gerekmesi halinde ileri veya geri dönüş yapabilen fazla çamur pompası (monopomp) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pompaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi ve uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, pompa bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, dökme demir gövdeli fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, fazla çamur pompasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.571.1101		Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1001	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	8.265,00	8.265,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					8.625,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.156,25
	Toplam		ad			10.781,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:
Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1102		Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1002	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	9.105,00	9.105,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				9.501,00
	Toplam		ad			2.375,25
						11.876,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1103		Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1003	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	10.349,00	10.349,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				10.853,00
	Toplam		ad			2.713,25
						13.566,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1104		Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1004	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	13.648,00	13.648,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				14.296,00
	Toplam		ad			3.574,00
						17.870,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1105		Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1005	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	19.560,00	19.560,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,95	310,00	294,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,9	205,00	389,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				20.244,00
	Toplam		ad			5.061,00
						25.305,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1106		Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1006	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	25.246,00	25.246,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				25.966,00
	Toplam		ad			6.491,50
						32.457,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1107		Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1007	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	35.286,00	35.286,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				36.150,00
	Toplam		ad			9.037,50
						45.187,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1108		Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1008	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	59.659,00	59.659,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				60.667,00
	Toplam		ad			15.166,75
						75.833,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1109		Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1009	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	ad	1	74.691,00	74.691,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				75.699,00
	Toplam		ad			18.924,75
						94.623,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çift küreli vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre montajı yapılan çift küreli vantuzun adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1201		Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1101	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	6.602,00	6.602,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					6.962,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.740,50
	Toplam		ad			8.702,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1202		Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1102	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	7.012,00	7.012,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					7.408,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.852,00
	Toplam		ad			9.260,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1203		Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1103	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	9.266,00	9.266,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				9.770,00
	Toplam		ad			2.442,50
						12.212,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1204		Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1104	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	12.370,00	12.370,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				13.018,00
	Toplam		ad			3.254,50
						16.272,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1205		Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1105	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	15.437,00	15.437,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,95	310,00	294,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,9	205,00	389,50
	Toplam					16.121,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.030,25
	Toplam		ad			20.151,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1206		Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1106	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	20.910,00	20.910,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					21.630,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.407,50
	Toplam		ad			27.037,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1207		Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1107	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	34.802,00	34.802,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				35.666,00
	Toplam	ad				8.916,50
						44.582,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1208		Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1108	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	50.286,00	50.286,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				51.294,00
	Toplam	ad				12.823,50
						64.117,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1209		Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1109	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1	55.780,00	55.780,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4000	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8000	205,00	574,00
	Toplam					56.788,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.197,00
	Toplam		ad			70.985,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1301		Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1201	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	6.602,00	6.602,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					6.962,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.740,50
	Toplam		ad			8.702,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1302		Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1202	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	7.012,00	7.012,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,55	310,00	170,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
	Toplam					7.408,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.852,00
	Toplam		ad			9.260,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1303		Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1203	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	9.683,00	9.683,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					10.187,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.546,75
	Toplam		ad			12.733,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1304		Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1204	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	12.370,00	12.370,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,8	205,00	369,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				13.018,00
	Toplam	ad				3.254,50
						16.272,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1305		Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1205	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	15.904,00	15.904,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,95	310,00	294,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,9	205,00	389,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				16.588,00
	Toplam	ad				4.147,00
						20.735,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1306		Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1206	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	21.563,00	21.563,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					22.283,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.570,75
	Toplam		ad			27.853,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1307		Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1207	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	35.363,00	35.363,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,2	310,00	372,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	Toplam					36.227,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.056,75
	Toplam		ad			45.283,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1308		Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1208	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	50.505,00	50.505,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4	310,00	434,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8	205,00	574,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				51.513,00
	Toplam	ad				12.878,25
						64.391,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1309		Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,4000	310,00	434,00
	40.146.1209	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1	55.780,00	55.780,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,8000	205,00	574,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				56.788,00
	Toplam	ad				14.197,00
						70.985,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzun (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1411		Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)				
	40.146.1301	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	ad	1	27.506,00	27.506,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					28.536,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.134,00
	Toplam		ad			35.670,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hidrantın, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, hidrantların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, yerüstü yangın hidrantı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yerüstü yangın hidrantlarının (Musluğu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1412		Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)				
	40.146.1311	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	ad	1	28.534,00	28.534,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,5	310,00	775,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
	Toplam					29.821,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.455,38
	Toplam		ad			37.276,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hidrantın, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, hidrantların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, yerüstü yangın hidrantı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yerüstü yangın hidrantlarının (Musluğu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1551		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1401	Çapı 40 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	4.790,00	4.790,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					4.919,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.229,90
	Toplam		ad			6.149,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1552		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1402	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	5.081,00	5.081,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					5.246,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.311,65
	Toplam		ad			6.558,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1553		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1403	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	6.460,00	6.460,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					6.668,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.667,20
	Toplam		ad			8.336,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1554		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1404	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	8.106,00	8.106,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	Toplam					8.358,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.089,50
	Toplam		ad			10.447,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1555		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1405	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	9.389,00	9.389,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,59	310,00	182,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,18	205,00	241,90
	Toplam					9.813,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.453,45
	Toplam		ad			12.267,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1556		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1406	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	15.475,00	15.475,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,68	310,00	210,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,36	205,00	278,80
	Toplam					15.964,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.991,15
	Toplam		ad			19.955,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1557		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1407	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	20.069,00	20.069,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,88	310,00	272,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,76	205,00	360,80
	Toplam					20.702,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.175,65
	Toplam		ad			25.878,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1558		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1408	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	30.696,00	30.696,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,38	310,00	427,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,76	205,00	565,80
	Toplam					31.689,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.922,40
	Toplam		ad			39.612,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1559		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1409	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	45.298,00	45.298,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,8500	310,00	573,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,7000	205,00	758,50
	Toplam					46.630,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.657,50
	Toplam		ad			58.287,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1560		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1410	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	52.582,26	52.582,26
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,2	205,00	1.066,00
	Toplam					54.454,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.613,57
	Toplam		ad			68.067,83

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1561		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1411	Çapı 350 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	65.799,20	65.799,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,6	310,00	1.116,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,2	205,00	1.476,00
	Toplam					68.391,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.097,80
	Toplam		ad			85.489,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1562		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1412	Çapı 400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	105.449,99	105.449,99
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,14	310,00	1.283,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,28	205,00	1.697,40
	Toplam					108.430,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27.107,70
	Toplam		ad			135.538,49

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1563		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1413	Çapı 500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	119.282,89	119.282,89
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,53	310,00	1.714,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,06	205,00	2.267,30
	Toplam					123.264,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30.816,12
	Toplam		ad			154.080,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1564		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1414	Çapı 600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	158.108,96	158.108,96
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,56	310,00	2.343,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15,12	205,00	3.099,60
	Toplam					163.552,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.888,04
	Toplam		ad			204.440,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1565		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1415	Çapı 700 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	196.270,58	196.270,58
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,59	310,00	3.282,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	21,18	205,00	4.341,90
	Toplam					203.895,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50.973,85
	Toplam		ad			254.869,23

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1566		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1416	Çapı 800 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	249.480,67	249.480,67
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,18	310,00	3.775,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	24,36	205,00	4.993,80
	Toplam					258.250,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					64.562,57
	Toplam		ad			322.812,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1567		Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1417	Çapı 900 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	305.452,37	305.452,37
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14,22	310,00	4.408,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	28,44	205,00	5.830,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				315.690,77
	Toplam		ad			78.922,69
						394.613,46

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1568		Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1418	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	406.241,34	406.241,34
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	16,26	310,00	5.040,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	35,52	205,00	7.281,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				418.563,54
	Toplam		ad			104.640,89
						523.204,43

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1569		Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1419	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	512.574,08	512.574,08
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	19,22	310,00	5.958,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	38,44	205,00	7.880,20
	Toplam					526.412,48
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					131.603,12
	Toplam		ad			658.015,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1570		Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1420	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	623.810,11	623.810,11
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	22,18	310,00	6.875,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	44,36	205,00	9.093,80
	Toplam					639.779,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					159.944,93
	Toplam		ad			799.724,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1571		Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1421	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	706.811,72	706.811,72
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	26,66	310,00	8.264,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	53,32	205,00	10.930,60
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				726.006,92
	Toplam		ad			181.501,73
						907.508,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1572		Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1422	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	810.494,93	810.494,93
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	31,15	310,00	9.656,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	62,3	205,00	12.771,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				832.922,93
	Toplam		ad			208.230,73
						1.041.153,66

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1573		Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1423	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	896.913,38	896.913,38
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	33,48	310,00	10.378,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	66,96	205,00	13.726,80
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				921.018,98
	Toplam		ad			230.254,75
						1.151.273,73

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1574		Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, çekvalf (Tevkif klapesi) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1424	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	ad	1	1.002.872,05	1.002.872,05
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	35,72	310,00	11.073,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	71,44	205,00	14.645,20
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.028.590,45
	Toplam		ad			257.147,61
						1.285.738,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalfin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalfin ağırlığına ve çapına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalfin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif klape) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1701		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1601	Çapı 40 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	5.948,00	5.948,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,18	310,00	55,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,36	205,00	73,80
	Toplam					6.077,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.519,40
	Toplam		ad			7.597,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1702		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1602	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	6.090,00	6.090,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					6.255,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.563,90
	Toplam		ad			7.819,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1703		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1603	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	7.426,00	7.426,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					7.634,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.908,70
	Toplam		ad			9.543,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1704		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1604	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	8.727,00	8.727,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,35	310,00	108,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
	Toplam					8.979,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.244,75
	Toplam		ad			11.223,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1705		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1605	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	10.706,00	10.706,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,59	310,00	182,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,18	205,00	241,90
	Toplam					11.130,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.782,70
	Toplam		ad			13.913,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1706		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1606	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	14.700,00	14.700,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,68	310,00	210,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,36	205,00	278,80
	Toplam					15.189,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.797,40
	Toplam		ad			18.987,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1707		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1607	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	19.783,00	19.783,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,88	310,00	272,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,76	205,00	360,80
	Toplam					20.416,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.104,15
	Toplam		ad			25.520,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1708		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1608	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	29.806,00	29.806,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,38	310,00	427,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,76	205,00	565,80
	Toplam					30.799,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.699,90
	Toplam		ad			38.499,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1709		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1609	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	45.795,00	45.795,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,85	310,00	573,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,70	205,00	758,50
	Toplam					47.127,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.781,75
Toplam			ad			58.908,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1710		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1610	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	61.522,86	61.522,86
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,6	310,00	806,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,2	205,00	1.066,00
	Toplam					63.394,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.848,72
	Toplam		ad			79.243,58

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1711		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1611	Çapı 350 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	75.399,69	75.399,69
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,6	310,00	1.116,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,2	205,00	1.476,00
	Toplam					77.991,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19.497,92
	Toplam		ad			97.489,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1712		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1612	Çapı 400 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	99.276,52	99.276,52
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,14	310,00	1.283,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,28	205,00	1.697,40
	Toplam					102.257,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					25.564,33
	Toplam		ad			127.821,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1713		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1613	Çapı 500 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	132.382,02	132.382,02
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,53	310,00	1.714,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,06	205,00	2.267,30
	Toplam					136.363,62
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34.090,91
	Toplam		ad			170.454,53

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1714		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1614	Çapı 600 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	195.164,11	195.164,11
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,56	310,00	2.343,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15,12	205,00	3.099,60
	Toplam					200.607,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50.151,83
	Toplam		ad			250.759,14

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1715		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1615	Çapı 700 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	267.195,60	267.195,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,59	310,00	3.282,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	21,18	205,00	4.341,90
	Toplam					274.820,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					68.705,10
	Toplam		ad			343.525,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1716		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1616	Çapı 800 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	362.925,10	362.925,10
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	12,18	310,00	3.775,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	24,36	205,00	4.993,80
	Toplam					371.694,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					92.923,68
	Toplam		ad			464.618,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.1717		Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1617	Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	465.135,99	465.135,99
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	14,22	310,00	4.408,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	28,44	205,00	5.830,20
	Toplam					475.374,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					118.843,60
	Toplam		ad			594.217,99

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1718		Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.1618	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	ad	1	592.614,41	592.614,41
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	16,26	310,00	5.040,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	35,52	205,00	7.281,60
	Toplam					604.936,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					151.234,15
	Toplam		ad			756.170,76

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalfin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalfin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm çalpara çekvalfin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2501		Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	3.812,00	3.812,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					3.977,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					994,40
	Toplam		ad			4.972,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2502		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	4.325,00	4.325,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					4.533,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.133,45
	Toplam		ad			5.667,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2503		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	5.728,00	5.728,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,42	310,00	130,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,84	205,00	172,20
	Toplam					6.030,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.507,60
	Toplam		ad			7.538,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2504		Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	6.950,00	6.950,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,47	310,00	145,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,94	205,00	192,70
	Toplam					7.288,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.822,10
	Toplam		ad			9.110,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2505		Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	8.908,00	8.908,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	Toplam					9.354,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.338,60
	Toplam		ad			11.693,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2506		Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	11.607,00	11.607,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,68	205,00	344,40
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,84	310,00	260,40
	Toplam					12.211,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.052,95
	Toplam		ad			15.264,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2507		Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	16.641,00	16.641,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	Toplam					17.303,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.325,85
	Toplam		ad			21.629,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2508		Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	29.438,00	29.438,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	Toplam					30.561,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.640,30
	Toplam		ad			38.201,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2509		Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	51.121,00	51.121,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					52.489,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.122,25
	Toplam		ad			65.611,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2510		Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	76.252,00	76.252,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					78.282,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19.570,60
	Toplam		ad			97.853,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2511		Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	137.388,00	137.388,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					139.836,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34.959,00
	Toplam		ad			174.795,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2512		Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	183.558,00	183.558,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					186.438,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46.609,50
	Toplam		ad			233.047,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2513		Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2513	Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	246.007,00	246.007,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam					250.147,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					62.536,75
	Toplam		ad			312.683,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2514		Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2514	Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	377.784,00	377.784,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam					383.119,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					95.779,80
	Toplam		ad			478.899,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2515		Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2515	Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	657.253,00	657.253,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,07	310,00	2.811,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,14	205,00	3.718,70
	Toplam					663.783,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					165.945,85
	Toplam		ad			829.729,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.2516		Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.146.2516	Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	883.245,00	883.245,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10,73	310,00	3.326,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	21,46	205,00	4.399,30
	Toplam					890.970,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					222.742,65
	Toplam		ad			1.113.713,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucunun ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucunun bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucunun ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucunun (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2801		Çapı 100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2801	Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	7.463,00	7.463,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,24	205,00	254,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,62	310,00	192,20
	Toplam					7.909,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.977,35
	Toplam		ad			9.886,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2802		Çapı 125 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2802	Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	10.937,00	10.937,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,87	310,00	269,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,54	205,00	315,70
	Toplam					11.522,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.880,60
	Toplam		ad			14.403,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2803		Çapı 150 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2803	Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	13.884,00	13.884,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,84	205,00	377,20
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,92	310,00	285,20
	Toplam					14.546,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.636,60
	Toplam		ad			18.183,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2804		Çapı 200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2804	Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	17.138,00	17.138,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,12	205,00	639,60
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,56	310,00	483,60
	Toplam					18.261,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.565,30
	Toplam		ad			22.826,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2805		Çapı 250 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2805	Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	25.996,00	25.996,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,9	310,00	589,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,8	205,00	779,00
	Toplam					27.364,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.841,00
	Toplam		ad			34.205,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2806		Çapı 300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2806	Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	30.590,00	30.590,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,82	310,00	874,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,64	205,00	1.156,20
	Toplam					32.620,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.155,10
	Toplam		ad			40.775,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2807		Çapı 350 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2807	Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	37.974,00	37.974,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,4	310,00	1.054,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,8	205,00	1.394,00
	Toplam					40.422,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.105,50
	Toplam		ad			50.527,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2808		Çapı 400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2808	Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	46.567,00	46.567,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8	205,00	1.640,00
	Toplam					49.447,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.361,75
	Toplam		ad			61.808,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2809		Çapı 500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2809	Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	64.084,00	64.084,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	5,75	310,00	1.782,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11,5	205,00	2.357,50
	Toplam					68.224,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.056,00
	Toplam		ad			85.280,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2810		Çapı 600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2810	Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	84.795,00	84.795,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	7,41	310,00	2.297,10
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	14,82	205,00	3.038,10
	Toplam					90.130,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22.532,55
	Toplam		ad			112.662,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2811		Çapı 700 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2811	Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	108.456,00	108.456,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	8,19	310,00	2.538,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,38	205,00	3.357,90
	Toplam					114.352,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					28.588,20
	Toplam		ad			142.941,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2812		Çapı 800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2812	Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	142.405,00	142.405,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	9,14	310,00	2.833,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	18,28	205,00	3.747,40
	Toplam					148.985,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37.246,45
	Toplam		ad			186.232,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2813		Çapı 900 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2813	Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	168.070,00	168.070,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	10	310,00	3.100,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	20	205,00	4.100,00
	Toplam					175.270,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					43.817,50
	Toplam		ad			219.087,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2814		Çapı 1000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2814	Çapı 1000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	233.926,00	233.926,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	11,25	310,00	3.487,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	22,5	205,00	4.612,50
	Toplam					242.026,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					60.506,50
	Toplam		ad			302.532,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacak İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak 91 boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2815		Çapı 1100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2815	Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	287.245,00	287.245,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	26,8	205,00	5.494,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	13,4	310,00	4.154,00
	Toplam					296.893,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					74.223,25
	Toplam		ad			371.116,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1100 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2816		Çapı 1200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2816	Çapı 1200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	350.076,00	350.076,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	15,6	310,00	4.836,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	31,2	205,00	6.396,00
	Toplam					361.308,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90.327,00
	Toplam		ad			451.635,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2817		Çapı 1300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2817	Çapı 1300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	446.937,00	446.937,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	16,93	310,00	5.248,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	33,86	205,00	6.941,30
	Toplam					459.126,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114.781,65
	Toplam		ad			573.908,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1300 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2818		Çapı 1400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2818	Çapı 1400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	527.612,00	527.612,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	18,26	310,00	5.660,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	38,52	205,00	7.896,60
	Toplam					541.169,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					135.292,30
	Toplam		ad			676.461,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2819		Çapı 1500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2819	Çapı 1500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	667.461,00	667.461,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	19,6	310,00	6.076,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	39,2	205,00	8.036,00
	Toplam					681.573,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					170.393,25
	Toplam		ad			851.966,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1500 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak lmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2820		Çapı 1600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2820	Çapı 1600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	796.617,00	796.617,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	21	310,00	6.510,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	42	205,00	8.610,00
	Toplam					811.737,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					202.934,25
	Toplam		ad			1.014.671,25
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2821		Çapı 1800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	22,6	310,00	7.006,00
	40.146.2821	Çapı 1800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	997.909,00	997.909,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	45,500	205,00	9.327,50
	Toplam					1.014.242,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					253.560,63
	Toplam		ad			1.267.803,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1800 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanac İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak ağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2822		Çapı 2000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2822	Çapı 2000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	1.148.555,00	1.148.555,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	24,200	310,00	7.502,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	48,400	205,00	9.922,00
	Toplam					1.165.979,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					291.494,75
	Toplam		ad			1.457.473,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2000 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2823		Çapı 2200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2823	Çapı 2200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	1.499.826,00	1.499.826,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	25,800	310,00	7.998,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	51,600	205,00	10.578,00
	Toplam					1.518.402,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					379.600,50
	Toplam		ad			1.898.002,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2200 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.571.2824		Çapı 2400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.146.2824	Çapı 2400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	ad	1	1.854.625,00	1.854.625,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	27,400	310,00	8.494,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	54,800	205,00	11.234,00
	Toplam					1.874.353,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					468.588,25
	Toplam		ad			2.342.941,25
TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 2400 mm, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçasının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçasıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçasının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçasının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1101		Çapı 40 mm Emici (Dip) klape nin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1001	Çapı 40 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	2.145,00	2.145,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,2700	310,00	83,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5400	205,00	110,70
	Toplam					2.339,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					584,85
	Toplam		ad			2.924,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, emici (Dip) klape nin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klape nin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı emici klape bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, emici klape nin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klape nin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1102		Çapı 50 mm Emici (Dip) klape nin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1002	Çapı 50 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	2.978,00	2.978,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,32	310,00	99,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,64	205,00	131,20
	Toplam					3.208,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					802,10
	Toplam		ad			4.010,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, emici (Dip) klape nin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klape nin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı emici klape bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, emici klape nin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klape nin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1103		Çapı 65 mm Emici (Dip) klape nin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1003	Çapı 65 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	4.217,00	4.217,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,45	310,00	139,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					4.541,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.135,25
	Toplam		ad			5.676,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, emici (Dip) klape nin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klape nin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı emici klape bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, emici klape nin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klape nin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1104		Çapı 80 mm Emici (Dip) klape nin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1004	Çapı 80 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	5.893,00	5.893,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,65	310,00	201,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
	Toplam					6.361,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.590,25
	Toplam		ad			7.951,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, emici (Dip) klape nin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klape nin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klape nin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı emici klape bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, emici klape nin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klape nin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1105		Çapı 100 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1005	Çapı 100 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	8.710,00	8.710,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,93	310,00	288,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,86	205,00	381,30
	Toplam					9.379,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.344,90
	Toplam		ad			11.724,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1106		Çapı 125 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1006	Çapı 125 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	13.516,00	13.516,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,35	310,00	418,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,7	205,00	553,50
	Toplam					14.488,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.622,00
	Toplam		ad			18.110,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1107		Çapı 150 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1007	Çapı 150 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	16.432,00	16.432,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				17.512,00
	Toplam	ad				4.378,00
						21.890,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1108		Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1008	Çapı 200 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	24.123,00	24.123,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,2	310,00	682,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,4	205,00	902,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				25.707,00
	Toplam	ad				6.426,75
						32.133,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1109		Çapı 250 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1009	Çapı 250 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	31.027,00	31.027,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2,67	310,00	827,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,34	205,00	1.094,70
	Toplam					32.949,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.237,35
	Toplam		ad			41.186,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1110		Çapı 300 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1010	Çapı 300 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	39.575,00	39.575,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	3,8	310,00	1.178,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,6	205,00	1.558,00
	Toplam					42.311,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.577,75
	Toplam		ad			52.888,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1111		Çapı 350 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1011	Çapı 350 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	51.453,00	51.453,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	4,43	310,00	1.373,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	8,86	205,00	1.816,30
	Toplam					54.642,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.660,65
	Toplam		ad			68.303,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1112		Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.1012	Çapı 400 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	60.323,00	60.323,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	6,16	310,00	1.909,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12,32	205,00	2.525,60
	Toplam					64.758,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.189,55
	Toplam		ad			80.947,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, emici (Dip) klapenin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapenin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapenin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapenin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapenin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1301		Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1101	Çapı 40 mm tahliye klapesi	ad	1	645,00	645,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
	Toplam					702,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					175,65
	Toplam		ad			878,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1302		Çapı 50 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	40.147.1102	Çapı 50 mm tahliye klapesi	ad	1	812,00	812,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	Toplam					884,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					221,00
	Toplam		ad			1.105,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1303		Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1103	Çapı 65 mm tahliye klapesi	ad	1	996,00	996,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,24	205,00	49,20
	Toplam					1.082,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					270,60
	Toplam		ad			1.353,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1304		Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1104	Çapı 80 mm tahliye klapesi	ad	1	1.383,00	1.383,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
	Toplam					1.505,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					376,35
	Toplam		ad			1.881,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1305		Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1105	Çapı 100 mm tahliye klapesi	ad	1	2.029,00	2.029,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,19	310,00	58,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,38	205,00	77,90
	Toplam					2.165,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					541,45
	Toplam		ad			2.707,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1306		Çapı 125 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1106	Çapı 125 mm tahliye klapesi	ad	1	2.379,00	2.379,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,23	310,00	71,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,46	205,00	94,30
	Toplam					2.544,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					636,15
	Toplam		ad			3.180,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1307		Çapı 150 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1107	Çapı 150 mm tahliye klapesi	ad	1	3.088,00	3.088,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,29	310,00	89,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,58	205,00	118,90
	Toplam					3.296,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					824,20
	Toplam		ad			4.121,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1308		Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1108	Çapı 200 mm tahliye klapesi	ad	1	4.576,00	4.576,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,38	310,00	117,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,76	205,00	155,80
	Toplam					4.849,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.212,40
	Toplam		ad			6.062,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1309		Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1109	Çapı 250 mm tahliye klapesi	ad	1	6.960,00	6.960,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,57	310,00	176,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,14	205,00	233,70
	Toplam					7.370,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.842,60
	Toplam		ad			9.213,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1310		Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1110	Çapı 300 mm tahliye klapesi	ad	1	9.146,00	9.146,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,4	205,00	287,00
	Toplam					9.650,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.412,50
	Toplam		ad			12.062,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1311		Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1111	Çapı 350 mm tahliye klapesi	ad	1	13.893,00	13.893,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,97	310,00	300,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,94	205,00	397,70
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				14.591,40
	Toplam	ad				3.647,85
						18.239,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1312		Çapı 400 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)				
	40.147.1112	Çapı 400 mm tahliye klapesi	ad	1	17.301,00	17.301,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				18.134,00
	Toplam	ad				4.533,50
						22.667,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapesinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapesinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapesinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tahliye klapesinin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tahliye klapesinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1501		Çapı 40 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2001	Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	1.248,00	1.248,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,26	205,00	53,30
	Toplam					1.341,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					335,40
	Toplam		ad			1.677,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 40 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1502		Çapı 50 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2002	Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	1.529,00	1.529,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,15	310,00	46,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					1.637,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					409,25
	Toplam		ad			2.046,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 50 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1503		Çapı 65 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2003	Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	1.929,00	1.929,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,17	310,00	52,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,34	205,00	69,70
	Toplam					2.051,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					512,85
	Toplam		ad			2.564,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 65 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1504		Çapı 80 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2004	Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	2.181,00	2.181,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,22	310,00	68,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,44	205,00	90,20
	Toplam					2.339,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					584,85
	Toplam		ad			2.924,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 80 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1505		Çapı 100 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2005	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	2.384,00	2.384,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					2.564,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					641,00
	Toplam		ad			3.205,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 100 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1506		Çapı 125 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2006	Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	2.967,00	2.967,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					3.183,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					795,75
	Toplam		ad			3.978,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1507		Çapı 150 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2007	Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	3.317,00	3.317,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,37	310,00	114,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,74	205,00	151,70
	Toplam					3.583,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					895,85
	Toplam		ad			4.479,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1508		Çapı 200 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2008	Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	5.302,00	5.302,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,4	310,00	124,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	Toplam					5.590,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.397,50
	Toplam		ad			6.987,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1509		Çapı 250 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2009	Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	8.030,00	8.030,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,56	310,00	173,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,12	205,00	229,60
	Toplam					8.433,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.108,30
	Toplam		ad			10.541,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1510		Çapı 300 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2010	Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	11.348,00	11.348,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,68	310,00	210,80
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,36	205,00	278,80
	Toplam					11.837,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.959,40
	Toplam		ad			14.797,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1511		Çapı 350 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2011	Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	17.688,00	17.688,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,72	310,00	223,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,44	205,00	295,20
	Toplam					18.206,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.551,60
	Toplam		ad			22.758,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 350 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1512		Çapı 400 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2012	Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	23.179,00	23.179,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,76	310,00	235,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,52	205,00	311,60
	Toplam					23.726,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.931,55
	Toplam		ad			29.657,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 400 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1513		Çapı 500 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2013	Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	26.546,00	26.546,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,87	310,00	269,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,74	205,00	356,70
	Toplam					27.172,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.793,10
	Toplam		ad			33.965,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 500 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1514		Çapı 600 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2014	Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	44.535,00	44.535,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					45.255,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.313,75
	Toplam		ad			56.568,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1515		Çapı 700 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2015	Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	50.420,00	50.420,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,07	310,00	331,70
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,14	205,00	438,70
	Toplam					51.190,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.797,60
Toplam		ad				63.988,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 700 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1516		Çapı 800 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2016	Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	60.231,00	60.231,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,13	310,00	350,30
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,26	205,00	463,30
	Toplam					61.044,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.261,15
	Toplam		ad			76.305,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 800 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1517		Çapı 900 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2017	Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	63.044,00	63.044,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,19	310,00	368,90
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,38	205,00	487,90
	Toplam					63.900,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.975,20
	Toplam		ad			79.876,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 900 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1518		Çapı 1000 mm giriş süzgeci (krepin) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)				
	40.147.2018	Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1	71.025,00	71.025,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,6	205,00	533,00
	Toplam					71.961,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.990,25
	Toplam		ad			89.951,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1000 mm, giriş süzgecinin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgecinin ve bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanuncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgecinin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgecinin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, giriş süzgecinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1651		Çapı 80 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)				
	40.147.2101	Çapı 80 mm havalandırma bacası	ad	1	1.977,00	1.977,00
	10.130.1002	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,068	340,00	23,12
	10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,05	340,00	17,00
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış				
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,035	2.800,00	98,00
	10.130.9991	Su	m3	0,012	55,00	0,66
	10.130.9991	Su	m3	0,04	55,00	2,20
		Beton Sulama Suyu				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		Çakıl dolgu için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	19.100.1031	BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT)	SA	0,025	1.012,76	25,32
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,015	458,72	6,88
		4 HP				
	Toplam					2.587,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					646,80
	Toplam		ad			3.233,98

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış çapı 80 mm, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1652		Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)				
	40.147.2102	Çapı 100 mm havalandırma bacası	ad	1	2.622,00	2.622,00
	10.130.1002	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,079	340,00	26,86
	10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,058	340,00	19,72
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış				
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,041	2.800,00	114,80
	10.130.9991	Su	m3	0,014	55,00	0,77
	10.130.9991	Su	m3	0,046	55,00	2,53
		Beton Sulama Suyu				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,7	205,00	143,50
		Çakıl dolgu için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,928	205,00	190,24
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,058	310,00	17,98
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,7	310,00	217,00
	19.100.1031	BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT)	SA	0,029	1.012,76	29,37
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,017	458,72	7,80
		4 HP				
	Toplam					3.392,57
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					848,14
	Toplam		ad			4.240,71

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış çapı 100 mm, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1653		Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)				
	40.147.2103	Çapı 125 mm havalandırma bacası	ad	1	3.106,00	3.106,00
	10.130.1002	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,092	340,00	31,28
	10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,068	340,00	23,12
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış				
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,047	2.800,00	131,60
	10.130.9991	Su	m3	0,016	55,00	0,88
	10.130.9991	Su	m3	0,054	55,00	2,97
		Beton Sulama Suyu				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
		Çakıl dolgu için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,08	205,00	221,40
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,068	310,00	21,08
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	0,9	310,00	279,00
	19.100.1031	BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT)	SA	0,034	1.012,76	34,43
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,02	458,72	9,17
		4 HP				
	Toplam					4.045,43
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.011,36
	Toplam		ad			5.056,79

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış çapı 125 mm, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1654		Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)				
	40.147.2104	Çapı 150 mm havalandırma bacası	ad	1	5.213,00	5.213,00
	10.130.1002	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,097	340,00	32,98
	10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,071	340,00	24,14
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış				
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,05	2.800,00	140,00
	10.130.9991	Su	m3	0,017	55,00	0,94
	10.130.9991	Su	m3	0,057	55,00	3,14
		Beton Sulama Suyu				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,1	205,00	225,50
		Çakıl dolgu için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,136	205,00	232,88
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,071	310,00	22,01
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,1	310,00	341,00
	19.100.1031	BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT)	SA	0,036	1.012,76	36,46
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,021	458,72	9,63
		4 HP				
	Toplam					6.281,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.570,42
	Toplam		ad			7.852,10

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış çapı 150 mm, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1655		Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)				
	40.147.2105	Çapı 200 mm havalandırma bacası	ad	1	8.252,00	8.252,00
	10.130.1002	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,136	340,00	46,24
	10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,1	340,00	34,00
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış				
	10.130.1205	Portland Curufllu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	ton	0,07	2.800,00	196,00
	10.130.9991	Su	m3	0,024	55,00	1,32
	10.130.9991	Su	m3	0,08	55,00	4,40
		Beton Sulama Suyu				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
		Çakıl dolgu için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,6	205,00	328,00
	10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	19.100.1031	BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT)	SA	0,05	1.012,76	50,64
	19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ'NÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,03	458,72	13,76
		4 HP				
	Toplam					9.626,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.406,72
	Toplam		ad			12.033,58

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış çapı 200 mm, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1801		Çapı 75 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2201	Çapı 75 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	576,00	576,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					1.348,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					337,13
	Toplam		ad			1.685,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 75 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1802		Çapı 90 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2202	Çapı 90 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.079,00	1.079,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					1.851,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					462,88
	Toplam		ad			2.314,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 90 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1803		Çapı 110 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2203	Çapı 110 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.215,00	1.215,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					1.987,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					496,88
	Toplam		ad			2.484,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 110 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1804		Çapı 125 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2204	Çapı 125 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.293,00	1.293,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					2.065,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					516,38
	Toplam		ad			2.581,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 125 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1805		Çapı 140 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2205	Çapı 140 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.372,00	1.372,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,75	205,00	358,75
	Toplam					2.273,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					568,31
	Toplam		ad			2.841,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 140 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1806		Çapı 160 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2206	Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.661,00	1.661,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,75	205,00	358,75
	Toplam					2.562,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					640,56
	Toplam		ad			3.202,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 160 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1807		Çapı 180 mm priz kolye yerleştirilmesi(Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2207	Çapı 180 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.711,00	1.711,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,75	205,00	358,75
	Toplam					2.612,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					653,06
	Toplam		ad			3.265,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 180 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1808		Çapı 200 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2208	Çapı 200 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.761,00	1.761,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	1,75	310,00	542,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,75	205,00	358,75
	Toplam					2.662,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					665,56
	Toplam		ad			3.327,81

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 200 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1809		Çapı 225 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2209	Çapı 225 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.812,00	1.812,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.842,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					710,50
	Toplam		ad			3.552,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 225 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1810		Çapı 250 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2210	Çapı 250 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	1.958,00	1.958,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					2.988,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					747,00
	Toplam		ad			3.735,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 250 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1811		Çapı 280 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2211	Çapı 280 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	2.104,00	2.104,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					3.134,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					783,50
	Toplam		ad			3.917,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 280 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1812		Çapı 315 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2212	Çapı 315 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	2.393,00	2.393,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					3.423,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					855,75
	Toplam		ad			4.278,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 315 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıtı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.572.1813		Çapı 355 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)				
	40.147.2213	Çapı 355 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	ad	1	3.569,00	3.569,00
	10.100.1050	Borucu ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	Toplam					4.599,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.149,75
Toplam			ad			5.748,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 355 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyesinin (Servis Te, braşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, priz kolyesinin boruya kelepçeli bulonlu veya yapıştırma yöntemi ile yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıatı, priz kolyesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyesinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyesinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Daha önce döşenmiş, abone bağlantısı için mevcut boru hattı derinliğine kadar çukur kazılması, çukur tabanı ıslahı ve tesviyesi, bozulan boru tabanı ve çevresi için yataklama ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1001		0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1001	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	308.426,00	308.426,00
	40.148.1001	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	308.426,00	30.842,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					339.268,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					84.817,15
	Toplam		ad			424.085,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiata, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1002		0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1002	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	345.203,00	345.203,00
	40.148.1002	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	345.203,00	34.520,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					379.723,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94.930,83
	Toplam		ad			474.654,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1003		0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1003	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	419.934,00	419.934,00
	40.148.1003	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	419.934,00	41.993,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					461.927,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115.481,85
	Toplam		ad			577.409,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1004		0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1004	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	518.396,00	518.396,00
	40.148.1004	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	518.396,00	51.839,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					570.235,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					142.558,90
	Toplam		ad			712.794,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1005		0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1005	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	591.944,00	591.944,00
	40.148.1005	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	591.944,00	59.194,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					651.138,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					162.784,60
	Toplam		ad			813.923,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1006		4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1006	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	320.289,00	320.289,00
	40.148.1006	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	320.289,00	32.028,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					352.317,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					88.079,48
	Toplam		ad			440.397,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1007		4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1007	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	381.974,00	381.974,00
	40.148.1007	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	381.974,00	38.197,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				420.171,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				105.042,85
		Toplam	ad			525.214,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1008		4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1008	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	468.574,00	468.574,00
	40.148.1008	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	468.574,00	46.857,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					515.431,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					128.857,85
	Toplam		ad			644.289,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1009		4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1009	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	542.121,00	542.121,00
	40.148.1009	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	542.121,00	54.212,10
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					596.333,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					149.083,28
	Toplam		ad			745.416,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1010		4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1010	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	616.853,00	616.853,00
	40.148.1010	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	616.853,00	61.685,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					678.538,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					169.634,58
	Toplam		ad			848.172,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1011		6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1011	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	333.341,00	333.341,00
	40.148.1011	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	333.341,00	33.334,10
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					366.675,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					91.668,78
	Toplam		ad			458.343,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1012		6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1012	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	395.026,00	395.026,00
	40.148.1012	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	395.026,00	39.502,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				434.528,60
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				108.632,15
		Toplam	ad			543.160,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1013		6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1013	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	518.396,00	518.396,00
	40.148.1013	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	518.396,00	51.839,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				570.235,60
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				142.558,90
		Toplam	ad			712.794,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1014		6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1014	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	580.082,00	580.082,00
	40.148.1014	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	580.082,00	58.008,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				638.090,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				159.522,55
		Toplam	ad			797.612,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1015		6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1015	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	653.629,00	653.629,00
	40.148.1015	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	653.629,00	65.362,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				718.991,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				179.747,98
		Toplam	ad			898.739,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1016		8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1016	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	395.026,00	395.026,00
	40.148.1016	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	395.026,00	39.502,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					434.528,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					108.632,15
	Toplam		ad			543.160,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1017		8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1017	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	493.482,00	493.482,00
	40.148.1017	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	493.482,00	49.348,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				542.830,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				135.707,55
		Toplam	ad			678.537,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1018		8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1018	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	543.305,00	543.305,00
	40.148.1018	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	543.305,00	54.330,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				597.635,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				149.408,88
		Toplam	ad			747.044,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1019		8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1019	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	616.853,00	616.853,00
	40.148.1019	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	616.853,00	61.685,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					678.538,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					169.634,58
	Toplam		ad			848.172,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1020		8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1020	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	690.400,00	690.400,00
	40.148.1020	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	690.400,00	69.040,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				759.440,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				189.860,00
		Toplam	ad			949.300,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1021		10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1021	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	443.659,00	443.659,00
	40.148.1021	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	443.659,00	44.365,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				488.024,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				122.006,23
		Toplam	ad			610.031,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1022		10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1022	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	524.325,00	524.325,00
	40.148.1022	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	524.325,00	52.432,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				576.757,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				144.189,38
		Toplam	ad			720.946,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1023		10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1023	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	597.873,00	597.873,00
	40.148.1023	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	597.873,00	59.787,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				657.660,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				164.415,08
		Toplam	ad			822.075,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1024		10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1024	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	653.629,00	653.629,00
	40.148.1024	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	653.629,00	65.362,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					718.991,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					179.747,98
	Toplam		ad			898.739,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1025		10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1025	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	752.086,00	752.086,00
	40.148.1025	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	752.086,00	75.208,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					827.294,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					206.823,65
	Toplam		ad			1.034.118,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1026		12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1026	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	567.030,00	567.030,00
	40.148.1026	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	567.030,00	56.703,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				623.733,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				155.933,25
		Toplam	ad			779.666,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1027		12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1027	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	690.400,00	690.400,00
	40.148.1027	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	690.400,00	69.040,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				759.440,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				189.860,00
		Toplam	ad			949.300,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1028		12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1028	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	782.928,00	782.928,00
	40.148.1028	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	782.928,00	78.292,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					861.220,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					215.305,20
	Toplam		ad			1.076.526,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1029		12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1029	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	882.574,00	882.574,00
	40.148.1029	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	882.574,00	88.257,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				970.831,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				242.707,85
		Toplam	ad			1.213.539,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1030		12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1030	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	925.279,00	925.279,00
	40.148.1030	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	925.279,00	92.527,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					1.017.806,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					254.451,73
	Toplam		ad			1.272.258,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1051		0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1051	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	135.233,00	135.233,00
	40.148.1051	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	135.233,00	13.523,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					148.756,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37.189,08
	Toplam		ad			185.945,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1052		0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1052	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	148.285,00	148.285,00
	40.148.1052	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	148.285,00	14.828,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					163.113,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.778,38
	Toplam		ad			203.891,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1053		0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1053	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	196.919,00	196.919,00
	40.148.1053	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	196.919,00	19.691,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					216.610,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54.152,73
	Toplam		ad			270.763,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1054		0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1054	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	221.833,00	221.833,00
	40.148.1054	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	221.833,00	22.183,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					244.016,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					61.004,08
	Toplam		ad			305.020,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1055		0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1055	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	246.742,00	246.742,00
	40.148.1055	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	246.742,00	24.674,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					271.416,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67.854,05
	Toplam		ad			339.270,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1056		4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1056	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	148.285,00	148.285,00
	40.148.1056	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	148.285,00	14.828,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					163.113,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.778,38
	Toplam		ad			203.891,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1057		4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1057	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	185.056,00	185.056,00
	40.148.1057	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	185.056,00	18.505,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					203.561,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50.890,40
	Toplam		ad			254.452,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1058		4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1058	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	215.899,00	215.899,00
	40.148.1058	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	215.899,00	21.589,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					237.488,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					59.372,23
	Toplam		ad			296.861,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1059		4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1059	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	246.742,00	246.742,00
	40.148.1059	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	246.742,00	24.674,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					271.416,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67.854,05
	Toplam		ad			339.270,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1060		4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1060	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	296.564,00	296.564,00
	40.148.1060	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	296.564,00	29.656,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					326.220,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81.555,10
	Toplam		ad			407.775,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1061		6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1061	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	185.056,00	185.056,00
	40.148.1061	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	185.056,00	18.505,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					203.561,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50.890,40
	Toplam		ad			254.452,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1062		6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1062	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	221.833,00	221.833,00
	40.148.1062	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	221.833,00	22.183,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					244.016,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					61.004,08
	Toplam		ad			305.020,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1063		6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1063	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	246.742,00	246.742,00
	40.148.1063	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	246.742,00	24.674,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					271.416,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67.854,05
	Toplam		ad			339.270,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1064		6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1064	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	271.656,00	271.656,00
	40.148.1064	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	271.656,00	27.165,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					298.821,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					74.705,40
	Toplam		ad			373.527,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1065		6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1065	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	308.426,00	308.426,00
	40.148.1065	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	308.426,00	30.842,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					339.268,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					84.817,15
	Toplam		ad			424.085,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1066		8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1066	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	209.970,00	209.970,00
	40.148.1066	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	209.970,00	20.997,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					230.967,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					57.741,75
	Toplam		ad			288.708,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1067		8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1067	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	252.676,00	252.676,00
	40.148.1067	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	252.676,00	25.267,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					277.943,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					69.485,90
	Toplam		ad			347.429,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1068		8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1068	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	271.656,00	271.656,00
	40.148.1068	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	271.656,00	27.165,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					298.821,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					74.705,40
	Toplam		ad			373.527,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1069		8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1069	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	308.426,00	308.426,00
	40.148.1069	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	308.426,00	30.842,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					339.268,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					84.817,15
	Toplam		ad			424.085,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1070		8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1070	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	351.132,00	351.132,00
	40.148.1070	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	351.132,00	35.113,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					386.245,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					96.561,30
	Toplam		ad			482.806,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1071		10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1071	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	240.813,00	240.813,00
	40.148.1071	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	240.813,00	24.081,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					264.894,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					66.223,58
	Toplam		ad			331.117,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1072		10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1072	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	258.604,00	258.604,00
	40.148.1072	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	258.604,00	25.860,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					284.464,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					71.116,10
	Toplam		ad			355.580,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1073		10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1073	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	289.446,00	289.446,00
	40.148.1073	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	289.446,00	28.944,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					318.390,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					79.597,65
	Toplam		ad			397.988,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1074		10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1074	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	327.407,00	327.407,00
	40.148.1074	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	327.407,00	32.740,70
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					360.147,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					90.036,93
	Toplam		ad			450.184,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1075		10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1075	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	351.132,00	351.132,00
	40.148.1075	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	351.132,00	35.113,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					386.245,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					96.561,30
	Toplam		ad			482.806,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1076		12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1076	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	258.604,00	258.604,00
	40.148.1076	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	258.604,00	25.860,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					284.464,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					71.116,10
	Toplam		ad			355.580,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1077		12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1077	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	271.656,00	271.656,00
	40.148.1077	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	271.656,00	27.165,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					298.821,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					74.705,40
	Toplam		ad			373.527,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1078		12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1078	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	302.498,00	302.498,00
	40.148.1078	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	302.498,00	30.249,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					332.747,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					83.186,95
	Toplam		ad			415.934,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1079		12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1079	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	345.203,00	345.203,00
	40.148.1079	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	345.203,00	34.520,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					379.723,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94.930,83
	Toplam		ad			474.654,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1080		12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1080	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	370.112,00	370.112,00
	40.148.1080	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	370.112,00	37.011,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					407.123,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					101.780,80
	Toplam		ad			508.904,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1101		0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1101	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	345.203,00	345.203,00
	40.148.1101	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	345.203,00	34.520,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				379.723,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				94.930,83
		Toplam	ad			474.654,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1102		0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1102	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	395.026,00	395.026,00
	40.148.1102	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	395.026,00	39.502,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					434.528,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					108.632,15
	Toplam		ad			543.160,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1103		0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1103	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	443.659,00	443.659,00
	40.148.1103	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	443.659,00	44.365,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				488.024,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				122.006,23
		Toplam	ad			610.031,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1104		0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1104	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	568.219,00	568.219,00
	40.148.1104	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	568.219,00	56.821,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				625.040,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				156.260,23
		Toplam	ad			781.301,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1105		0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1105	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	666.675,00	666.675,00
	40.148.1105	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	666.675,00	66.667,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				733.342,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				183.335,63
		Toplam	ad			916.678,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1106		4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1106	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	370.112,00	370.112,00
	40.148.1106	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	370.112,00	37.011,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				407.123,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				101.780,80
		Toplam	ad			508.904,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1107		4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1107	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	419.934,00	419.934,00
	40.148.1107	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	419.934,00	41.993,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				461.927,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				115.481,85
		Toplam	ad			577.409,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1108		4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1108	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	543.305,00	543.305,00
	40.148.1108	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	543.305,00	54.330,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					597.635,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					149.408,88
	Toplam		ad			747.044,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1109		4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1109	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	616.853,00	616.853,00
	40.148.1109	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	616.853,00	61.685,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				678.538,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				169.634,58
		Toplam	ad			848.172,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1110		4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1110	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	715.315,00	715.315,00
	40.148.1110	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	715.315,00	71.531,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					786.846,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					196.711,63
	Toplam		ad			983.558,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1111		6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1111	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	395.026,00	395.026,00
	40.148.1111	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	395.026,00	39.502,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				434.528,60
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				108.632,15
		Toplam	ad			543.160,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1112		6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1112	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	493.482,00	493.482,00
	40.148.1112	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	493.482,00	49.348,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				542.830,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				135.707,55
		Toplam	ad			678.537,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1113		6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1113	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	591.944,00	591.944,00
	40.148.1113	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	591.944,00	59.194,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				651.138,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				162.784,60
		Toplam	ad			813.923,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1114		6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1114	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	690.400,00	690.400,00
	40.148.1114	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	690.400,00	69.040,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				759.440,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				189.860,00
		Toplam	ad			949.300,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1115		6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1115	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	790.046,00	790.046,00
	40.148.1115	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	790.046,00	79.004,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					869.050,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					217.262,65
	Toplam		ad			1.086.313,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1116		8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1116	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	419.934,00	419.934,00
	40.148.1116	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	419.934,00	41.993,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				461.927,40
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				115.481,85
		Toplam	ad			577.409,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1117		8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1117	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	543.305,00	543.305,00
	40.148.1117	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	543.305,00	54.330,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				597.635,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				149.408,88
		Toplam	ad			747.044,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1118		8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1118	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	666.675,00	666.675,00
	40.148.1118	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	666.675,00	66.667,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				733.342,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				183.335,63
		Toplam	ad			916.678,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1119		8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1119	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	790.046,00	790.046,00
	40.148.1119	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	790.046,00	79.004,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				869.050,60
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				217.262,65
		Toplam	ad			1.086.313,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1120		8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1120	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	887.319,00	887.319,00
	40.148.1120	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	887.319,00	88.731,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				976.050,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				244.012,73
		Toplam	ad			1.220.063,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1121		10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1121	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	493.482,00	493.482,00
	40.148.1121	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	493.482,00	49.348,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				542.830,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				135.707,55
		Toplam	ad			678.537,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1122		10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1122	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	604.990,00	604.990,00
	40.148.1122	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	604.990,00	60.499,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				665.489,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				166.372,25
		Toplam	ad			831.861,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1123		10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1123	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	765.137,00	765.137,00
	40.148.1123	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	765.137,00	76.513,70
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				841.650,70
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				210.412,68
		Toplam	ad			1.052.063,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1124		10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1124	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	888.508,00	888.508,00
	40.148.1124	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	888.508,00	88.850,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				977.358,80
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				244.339,70
		Toplam	ad			1.221.698,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1125		10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1125	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	998.826,00	998.826,00
	40.148.1125	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	998.826,00	99.882,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				1.098.708,60
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				274.677,15
		Toplam	ad			1.373.385,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1126		12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1126	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	568.219,00	568.219,00
	40.148.1126	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	568.219,00	56.821,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				625.040,90
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				156.260,23
		Toplam	ad			781.301,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1127		12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1127	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	715.315,00	715.315,00
	40.148.1127	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	715.315,00	71.531,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				786.846,50
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				196.711,63
		Toplam	ad			983.558,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1128		12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1128	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	826.823,00	826.823,00
	40.148.1128	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	826.823,00	82.682,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				909.505,30
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				227.376,33
		Toplam	ad			1.136.881,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1129		12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1129	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	900.370,00	900.370,00
	40.148.1129	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	900.370,00	90.037,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				990.407,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				247.601,75
		Toplam	ad			1.238.008,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1130		12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1130	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	1	1.011.878,00	1.011.878,00
	40.148.1130	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	ad	0,10	1.011.878,00	101.187,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				1.113.065,80
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				278.266,45
		Toplam	ad			1.391.332,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı elektrikli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kırıklı motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kırıklı motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, çift kırıklı motor kumandalı kreynin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor Binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1151		0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1151	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	135.233,00	135.233,00
	40.148.1151	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	135.233,00	13.523,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					148.756,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37.189,08
	Toplam		ad			185.945,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1152		0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1152	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	185.056,00	185.056,00
	40.148.1152	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	185.056,00	18.505,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					203.561,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					50.890,40
	Toplam		ad			254.452,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1153		0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1153	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	234.879,00	234.879,00
	40.148.1153	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	234.879,00	23.487,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					258.366,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					64.591,73
	Toplam		ad			322.958,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1154		0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1154	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	283.518,00	283.518,00
	40.148.1154	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	283.518,00	28.351,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					311.869,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					77.967,45
	Toplam		ad			389.837,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1155		0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1155	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	314.361,00	314.361,00
	40.148.1155	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	314.361,00	31.436,10
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					345.797,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					86.449,28
	Toplam		ad			432.246,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1156		4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1156	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	148.285,00	148.285,00
	40.148.1156	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	148.285,00	14.828,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					163.113,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.778,38
	Toplam		ad			203.891,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1157		4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1157	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	196.919,00	196.919,00
	40.148.1157	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	196.919,00	19.691,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					216.610,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54.152,73
	Toplam		ad			270.763,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1158		4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1158	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	246.742,00	246.742,00
	40.148.1158	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	246.742,00	24.674,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					271.416,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67.854,05
	Toplam		ad			339.270,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1159		4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1159	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	302.498,00	302.498,00
	40.148.1159	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	302.498,00	30.249,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				332.747,80
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				83.186,95
		Toplam	ad			415.934,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1160		4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1160	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	358.249,00	358.249,00
	40.148.1160	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	358.249,00	35.824,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					394.073,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					98.518,48
	Toplam		ad			492.592,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 4,01 - 6,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1161		6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1161	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	196.919,00	196.919,00
	40.148.1161	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	196.919,00	19.691,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					216.610,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54.152,73
	Toplam		ad			270.763,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1162		6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1162	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	246.742,00	246.742,00
	40.148.1162	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	246.742,00	24.674,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					271.416,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67.854,05
	Toplam		ad			339.270,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1163		6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1163	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	333.341,00	333.341,00
	40.148.1163	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	333.341,00	33.334,10
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					366.675,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					91.668,78
	Toplam		ad			458.343,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1164		6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1164	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	370.112,00	370.112,00
	40.148.1164	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	370.112,00	37.011,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					407.123,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					101.780,80
	Toplam		ad			508.904,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1165		6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1165	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	419.934,00	419.934,00
	40.148.1165	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	419.934,00	41.993,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					461.927,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115.481,85
	Toplam		ad			577.409,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1166		8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1166	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	246.742,00	246.742,00
	40.148.1166	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	246.742,00	24.674,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					271.416,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					67.854,05
	Toplam		ad			339.270,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1167		8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1167	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	296.564,00	296.564,00
	40.148.1167	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	296.564,00	29.656,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					326.220,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81.555,10
	Toplam		ad			407.775,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1168		8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1168	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	333.341,00	333.341,00
	40.148.1168	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	333.341,00	33.334,10
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					366.675,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					91.668,78
	Toplam		ad			458.343,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1169		8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1169	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	370.112,00	370.112,00
	40.148.1169	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	370.112,00	37.011,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					407.123,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					101.780,80
	Toplam		ad			508.904,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1170		8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1170	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	419.934,00	419.934,00
	40.148.1170	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	419.934,00	41.993,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					461.927,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					115.481,85
	Toplam		ad			577.409,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 8,01 - 10,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1171		10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1171	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	296.564,00	296.564,00
	40.148.1171	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	296.564,00	29.656,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					326.220,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					81.555,10
	Toplam		ad			407.775,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1172		10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1172	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	308.426,00	308.426,00
	40.148.1172	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	308.426,00	30.842,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				339.268,60
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				84.817,15
		Toplam	ad			424.085,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1173		10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1173	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	351.132,00	351.132,00
	40.148.1173	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	351.132,00	35.113,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
		Toplam				386.245,20
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				96.561,30
		Toplam	ad			482.806,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1174		10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1174	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	1	395.026,00	395.026,00
	40.148.1174	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	ad	0,10	395.026,00	39.502,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					434.528,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					108.632,15
	Toplam		ad			543.160,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1175		10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1175	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	481.620,00	481.620,00
	40.148.1175	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	481.620,00	48.162,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					529.782,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					132.445,50
	Toplam		ad			662.227,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 -12,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1176		12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1176	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	345.203,00	345.203,00
	40.148.1176	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	345.203,00	34.520,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					379.723,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94.930,83
	Toplam		ad			474.654,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1177		12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1177	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	395.026,00	395.026,00
	40.148.1177	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	395.026,00	39.502,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					434.528,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					108.632,15
	Toplam		ad			543.160,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1178		12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1178	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	481.620,00	481.620,00
	40.148.1178	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	481.620,00	48.162,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					529.782,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					132.445,50
	Toplam		ad			662.227,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1179		12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1179	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	549.239,00	549.239,00
	40.148.1179	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	549.239,00	54.923,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					604.162,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					151.040,73
	Toplam		ad			755.203,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1180		12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıklı el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)				
	40.148.1180	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	1	616.853,00	616.853,00
	40.148.1180	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	ad	0,10	616.853,00	61.685,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					678.538,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					169.634,58
	Toplam		ad			848.172,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1201		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1201	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	1	148.285,00	148.285,00
	40.148.1201	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	0,1	148.285,00	14.828,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					163.113,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.778,38
	Toplam		ad			203.891,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Yürütme kaldırma, motor ve redüktör, kaldırma takımı, taşıyıcı şase, kavrama, halat, elektromanyetik tip fren, kaldırma, yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, motor kumandalı monoray vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı monoray vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1202		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1202	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	1	196.919,00	196.919,00
	40.148.1202	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	0,10	196.919,00	19.691,90
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					216.610,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					54.152,73
	Toplam		ad			270.763,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Yürütme kaldırma, motor ve redüktör, kaldırma takımı, taşıyıcı şase, kavrama, halat, elektromanyetik tip fren, kaldırma, yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, motor kumandalı monoray vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı monoray vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1203		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1203	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	1	271.656,00	271.656,00
	40.148.1203	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	0,10	271.656,00	27.165,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					298.821,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					74.705,40
	Toplam		ad			373.527,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Yürütme kaldırma, motor ve redüktör, kaldırma takımı, taşıyıcı şase, kavrama, halat, elektromanyetik tip fren, kaldırma, yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, motor kumandalı monoray vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı monoray vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1204		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1204	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	1	345.203,00	345.203,00
	40.148.1204	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	0,10	345.203,00	34.520,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					379.723,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94.930,83
	Toplam		ad			474.654,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Yürütme kaldırma, motor ve redüktör, kaldırma takımı, taşıyıcı şase, kavrama, halat, elektromanyetik tip fren, kaldırma, yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, motor kumandalı monoray vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı monoray vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1205		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	1	395.026,00	395.026,00
	40.148.1205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	ad	0,10	395.026,00	39.502,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					434.528,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					108.632,15
	Toplam		ad			543.160,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Yürütme kaldırma, motor ve redüktör, kaldırma takımı, taşıyıcı şase, kavrama, halat, elektromanyetik tip fren, kaldırma, yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, motor kumandalı monoray vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı monoray vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1251		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1251	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	1	67.620,00	67.620,00
	40.148.1251	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	0,10	67.620,00	6.762,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					74.382,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18.595,50
	Toplam		ad			92.977,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinçlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kaldırma ve yürütme mekanizmaları) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vinçlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, el kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 Poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1252		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1252	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	1	92.528,00	92.528,00
	40.148.1252	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	0,10	92.528,00	9.252,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					101.780,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					25.445,20
	Toplam		ad			127.226,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinçlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kaldırma ve yürütme mekanizmaları) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vinçlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, el kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 Poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1253		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1253	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	1	135.233,00	135.233,00
	40.148.1253	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	0,10	135.233,00	13.523,30
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					148.756,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37.189,08
	Toplam		ad			185.945,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinçlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kaldırma ve yürütme mekanizmaları) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vinçlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, el kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 Poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1254		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1254	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	1	173.194,00	173.194,00
	40.148.1254	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	0,10	173.194,00	17.319,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					190.513,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					47.628,35
	Toplam		ad			238.141,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinçlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kaldırma ve yürütme mekanizmaları) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vinçlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, el kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 Poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1255		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)				
	40.148.1255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	1	209.970,00	209.970,00
	40.148.1255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	ad	0,10	209.970,00	20.997,00
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					230.967,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					57.741,75
	Toplam		ad			288.708,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinçlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kaldırma ve yürütme mekanizmaları) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vinçlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı monoray vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 Poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1301		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1301	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	1	98.462,00	98.462,00
	40.148.1301	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	0,10	98.462,00	9.846,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					108.308,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27.077,05
	Toplam		ad			135.385,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalın test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, motor kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalın (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1302		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	1	123.371,00	123.371,00
	40.148.1302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	0,10	123.371,00	12.337,10
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					135.708,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					33.927,03
	Toplam		ad			169.635,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalın test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, motor kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalın (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1303		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1303	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	1	148.285,00	148.285,00
	40.148.1303	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	0,1	148.285,00	14.828,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					163.113,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.778,38
	Toplam		ad			203.891,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalın test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, motor kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalın (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1304		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1304	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	1	173.194,00	173.194,00
	40.148.1304	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	0,10	173.194,00	17.319,40
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					190.513,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					47.628,35
	Toplam		ad			238.141,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalın test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, motor kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalın (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1305		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	1	308.426,00	308.426,00
	40.148.1305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	ad	0,10	308.426,00	30.842,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					339.268,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					84.817,15
	Toplam		ad			424.085,75

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalın test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, motor kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalın (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1351		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1351	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	1	16.608,00	16.608,00
	40.148.1351	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	0,10	16.608,00	1.660,80
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					18.268,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.567,20
	Toplam		ad			22.836,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1352		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1352	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	1	24.915,00	24.915,00
	40.148.1352	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	0,10	24.915,00	2.491,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					27.406,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.851,63
	Toplam		ad			34.258,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1353		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	1	33.216,00	33.216,00
	40.148.1353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	0,10	33.216,00	3.321,60
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					36.537,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.134,40
	Toplam		ad			45.672,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1354		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1354	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	1	51.012,00	51.012,00
	40.148.1354	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	ad	0,10	51.012,00	5.101,20
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					56.113,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.028,30
	Toplam		ad			70.141,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1355		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)				
	40.148.1355	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal	ad	1	53.385,00	53.385,00
	40.148.1355	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal	ad	0,10	53.385,00	5.338,50
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					58.723,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					14.680,88
	Toplam		ad			73.404,38

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1401		0,25 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi				
	40.148.1401	0,25 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç	ad	1	129.459,00	129.459,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					130.384,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					32.596,00
	Toplam		ad			162.980,00

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,25 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergel vinçin (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, 360° dönebilen özellikte, yataklaması çıkmaya karşı emniyetli, döndürme kolu bulunan, acil stop butonlu, ana gövdesi sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik, SS304 paslanmaz çelik halatlı, bağlantı cıvataları A2 veya A4 kalitede, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dâhil) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, motor kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı pergel vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı pergel vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1402		0,5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergeli vinç yerleştirilmesi				
	40.148.1402	0,50 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergeli vinç	ad	1	136.857,00	136.857,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,2	205,00	656,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,1	310,00	341,00
	Toplam					137.854,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					34.463,50
	Toplam		ad			172.317,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,50 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergeli vinç (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, 360° dönebilen özellikte, yataklaması çıkmaya karşı emniyetli, döndürme kolu bulunan, acil stop butonlu, ana gövdesi sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik, SS304 paslanmaz çelik halatlı, bağlantı cıvataları A2 veya A4 kalitede, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, pusbuton kumandalı, panosu dâhil) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, motor kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı pergeli vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı pergeli vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1403		1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergeli vinç yerleştirilmesi				
	40.148.1403	1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergeli vinç	ad	1	203.436,00	203.436,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3,4	205,00	697,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,2	310,00	372,00
	Toplam					204.505,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51.126,25
	Toplam		ad			255.631,25

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergeli vinç (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, 360° dönebilen özellikte, yataklaması çıkmaya karşı emniyetli, döndürme kolu bulunan, acil stop butonlu, ana gövdesi sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik, SS304 paslanmaz çelik halatlı, bağlantı cıvataları A2 veya A4 kalitede, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, pusbuton kumandalı, panosu dâhil) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, motor kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı pergeli vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, motor kumandalı pergeli vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1451		0,25 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergeli vinç yerleştirilmesi				
	40.148.1451	0,25 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergeli vinç	ad	1	106.353,00	106.353,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1	310,00	310,00
	Toplam					107.073,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.768,25
	Toplam		ad			133.841,25

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,25 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergeli vinçlerin (Zemine monte edilebilen, 360° dönebilen özellikte, yataklaması çıkmaya karşı emniyetli, çevirme kolu fren tertibatlı, döndürme kolu bulunan, ana gövdesi sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik, SS304 paslanmaz çelik halatlı, bağlantı cıvataları A2 veya A4 kalitede) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce tüm ekipmanların kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı pergeli vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı pergeli vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı pergeli vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1452		0,5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergeli vinç yerleştirilmesi				
	40.148.1452	0,50 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergeli vinç	ad	1	110.965,00	110.965,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,2	205,00	451,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,1	310,00	341,00
	Toplam					111.757,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27.939,25
	Toplam		ad			139.696,25

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,50 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergeli vinçlerin (Zemine monte edilebilen, 360° dönebilen özellikte, yataklaması çıkmaya karşı emniyetli, çevirme kolu fren tertibatlı, döndürme kolu bulunan, ana gövdesi sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik, SS304 paslanmaz çelik halatlı, bağlantı cıvataları A2 veya A4 kalitede) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce tüm ekipmanların kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın katalogunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı pergeli vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı pergeli vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı pergeli vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.575.1453		1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergeli vinç yerleştirilmesi				
	40.148.1453	1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergeli vinç	ad	1	166.448,00	166.448,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,4	205,00	492,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	1,2	310,00	372,00
	Toplam					167.312,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					41.828,00
	Toplam		ad			209.140,00

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergeli vinçlerin (Zemine monte edilebilen, 360° dönebilen özellikte, yataklaması çıkmaya karşı emniyetli, çevirme kolu fren tertibatlı, döndürme kolu bulunan, ana gövdesi sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik, SS304 paslanmaz çelik halatlı, bağlantı cıvataları A2 veya A4 kalitede) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce tüm ekipmanların kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı pergeli vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı pergeli vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, el kumandalı pergeli vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1121		Ø80 cm çapında, 10 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)				
	15.140.1205	Ø 80 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (0,00-18,00 M ARASI, 18,00 M DAHİL)	m	1,43	3.733,33	5.338,66
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.70)=1.43				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				5.338,66 1.334,67
	Toplam		m2			6.673,33

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø80 mm, 10 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinası ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasına monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1122		Ø80 cm çapında, 15 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)				
	15.140.1205	Ø 80 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (0,00-18,00 M ARASI, 18,00 M DAHİL)	m	1,54	3.733,33	5.749,33
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.65)=1.54				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				5.749,33 1.437,33
	Toplam		m2			7.186,66

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø80 mm, 15 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinası ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasına monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1123		Ø80 cm çapında, 10 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)				
	15.140.1206	Ø 80 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (18,01M İLE 36,00M ARASI, 36,00M DAHİL)	m	1,43	4.097,49	5.859,41
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.70)=1.43				
	Toplam					5.859,41
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.464,85
	Toplam		m2			7.324,26

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø80 mm, 10 cm keşişen, 18,01 - 36,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinesi ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasına monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1124		Ø80 cm çapında, 15 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)				
	15.140.1206	Ø 80 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (18,01M İLE 36,00M ARASI, 36,00M DAHİL)	m	1,54	4.097,49	6.310,13
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.65)=1.54				
	Toplam					6.310,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.577,53
	Toplam		m2			7.887,66

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø80 mm, 15 cm keşişen, 18.01 - 36,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinesi ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasine monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1131		Ø100 cm çapında, 10 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)				
	15.140.1207	Ø 100 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (0,00-18,00 M ARASI, 18,00 M DAHİL)	m	1,11	5.579,73	6.193,50
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.90)=1.11				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				6.193,50 1.548,38
	Toplam		m2			7.741,88

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø100 mm, 10 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinası ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasına monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekaire) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekaire cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1132		Ø100 cm çapında, 15 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)				
	15.140.1207	Ø 100 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (0,00-18,00 M ARASI, 18,00 M DAHİL)	m	1,18	5.579,73	6.584,08
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.85)=1.18				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				6.584,08
	Toplam		m2			8.230,10

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø100 mm, 15 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinası ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasına monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1133		Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)				
	15.140.1208	Ø 100 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (18,01M İLE 36,00M ARASI, 36,00M DAHİL)	m	1,11	6.222,29	6.906,74
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.90)=1.11				
	Toplam					6.906,74
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.726,69
	Toplam		m2			8.633,43

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø100 mm, 10 cm kesişen, 18,01 - 36,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinesi ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasine monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm kesişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki kesişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.600.1134		Ø100 cm çapında, 15 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)				
	15.140.1208	Ø 100 CM ÇAPINDA, C 30/37 BASINÇ DAYANIMINDA YERİNDE DÖKME BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI (18,01M İLE 36,00M ARASI, 36,00M DAHİL)	m	1,18	6.222,29	7.342,30
		1 m2 perdeye isabet eden kazık boyu (1/0.85)=1.18				
	Toplam					7.342,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.835,58
	Toplam		m2			9.177,88

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda; Ø100 mm, 15 cm keşişen, 18.01 - 36,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için rotary tip hidrolik fore kazık makinesi ve ekipmanları, makina ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinasine monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 10,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinasının ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 10,0 cm keşişen, 0,00 - 18,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklarla imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez)

Not:

1) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2) Donatılı fore kazık donatıları ilgili projesine göre ayrıca ödenecek olup, bu birim fiyata dahil değildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1101		Çelik panolu iksanın yatırım bedeli				
		Amortisman $(A/N1) = 0,000063$				
		Tamir,Bakım $(0,13 \times A/N1) = 0,000008$				
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :				
		$(0,08 \times (N+1) \times A/2 \times N1) = 0,000023$				
		Amortisman Toplamı / $S = 0,0000024964$				
		Amortisman Toplamı = 0,000104				
		Nakliye, yükleme, boşaltma ve istif : $(0,02 \times A/n) = 0,00001$				
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)				
		N: Amortisman süresi = 8 Yıl				
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa				
		N1: Amortisman süresi = 16.000 sa				
		S : 1 saatte montajı yapılan iksa alanı = 41,66 m2				
	40.149.1161	50 m boyunda çelik panolu iksa takımı (Yatırım bedeli)	ad	0,0000024964	29.677.312,00	74,09
	Toplam					74,09
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					18,52
	Toplam		m2			92,61

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)	
43.605.1141		Palplanş iksalarda profil demirleri ile destekleme yapılması (Profil demiri bedeli dahil)					
	10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235JR) (I - U - T - Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	33	26,00	858,00	
		Profilin 30 tekrar kullanım karşılığı					
	10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235JR) (I - U - T - Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	50	26,00	1.300,00	
		Birleşim Malzemesi ve Atelye Giderleri Karşılığı					
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	40	310,00	12.400,00	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	50	205,00	10.250,00	
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	25	205,00	5.125,00	
	Toplam						29.933,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						7.483,25
Toplam			ton			37.416,25	

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için, kazılarda çelik palplanş iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, çelik profillerin işlenerek hazırlanması, hazırlanmış çelik profillerle palplanş iksa desteklenmesinin (Göğüsleme ve gergi) yapılması, dolgu sonrası çelik profillerin sökülmesi ve temizlenmesi, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil palplanş iksalarda çelik profillerle ile destekleme yapılmasının 1,0 (Bir) ton fiyatı.

Ölçü:

İmalatı tamamlanan toplam palplanş alanının, 1,00 m² palplanş alanına isabet eden birim profil ağırlığı ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır.

Not:

Nakliye bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1161		Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması				
		a- Çakma ve Montaj				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,041	2.571,91	105,45
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,05	205,00	10,25
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,05	250,00	12,50
		b- Sökme				
		(Çakma ve montaj bedelinin %50'si, malzeme, temizleme, inşaat yerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma istif karşılığı)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0455	2.571,91	117,02
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,025	205,00	5,13
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,025	250,00	6,25
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
		c- Yatırımdan				
	43.605.1101	Çelik panolu iksanın yatırım bedeli	m2	1	74,09	74,09
	Toplam					869,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					217,32
	Toplam		m2			1.086,61

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çelik konstrüksiyon panolarla iksanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iksanın yapılması ve sökülmesi, iksa elemanlarının temizlenmesi, tamiri ve istifinin yapılması, gereken makina, malzeme, işçilik, taşıma, sigorta ve benzeri tüm masraflar ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Hendek üst seviyesi ile hendek tabanı arasındaki yüksekliğin hendek boyu (hendek içindeki iksalı boy) ile çarpımından elde edilen alanın 2 katının metrekare cinsinden değeridir.

Not:

1) Nakliye bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1181		İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, ağırlığı: 2,00 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)				
		a- Yerleştirilmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0278	2.571,91	71,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0278	205,00	5,70
		b- Çıkarılması				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0278	2.571,91	71,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0278	205,00	5,70
		c- Bakım, onarım giderleri (Yerleştirilmesi ve Çıkarılmasının %20'si)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,01112	2.571,91	28,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,01112	205,00	2,28
		d- Yatırımdan				
	43.120.1201	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	m	1	218,49	218,49
	Toplam					403,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					100,94
	Toplam		m			504,71

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış; Tip 1, Yüksekliği: 2,0 m, Uzunluğu: 3,0 m boyutlarında “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu” iş yerinde hendek veya temel çukuruna indirilebilmesi ve geri çıkarılabilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, çelik iksa kutusunun yerleştirilmeden önce kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar ile komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi), hasarlı olanların tamir edilmesi, bakımının yapılması ve temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnameleri, projesi esaslarına göre hendek veya temel çukurları içerisine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, can ve iş güvenliğinin, varsa araç ve yaya trafiği gidiş-geliş güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbir alınması, çelik iksa kutusunun devrilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, ağırlıklarına göre uygun kapasitede ekskavatörle hendek veya temel çukuru tabanına yerleştirilmesi ve geri çıkarılması, ekskavatör kovası ile çelik iksa kutusunun halatla bağlantı yapılması sırasında işçi güvenliğinin sağlanması, hendek veya temel çukuruna indirilmeden önce çelik iksa kutusunun kullanılacağı hendek veya temel çukurunda kazı genişlikleri hesaplamasında çelik iksa kutusu panolarının kalınlıkları da dikkate alınır. (Çelik iksa kutusu pano kalınlıkları; Tip 1: 14x2 cm) döşenecek boru veya baca çapına bağlı olarak, çalışma payının hesaplanarak çelik iksa kutusunun panoları arasındaki gergi çubuklarının ayarlanarak net pano açıklığı ayarlanır. Çelik iksa kutusu kullanılacak imalatlarda, normal kazı genişliğine çelik iksa kutusunun pano kalınlıkları (çift taraflı) ölçüye dahil edilir. Çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi ve çıkarılması işleminden sonra işi biten iksa kutusunun hendek veya temel çukuru kenarında bekletilmeden şantiye deposuna güvenli bir şekilde taşınarak istif edilmesi, korozyona karşı çelik iksa kutusunun toprakla direkt temas ettirilmeden depo alanında bekletilmesi, nemli ortama karşı koruma tedbirlerinin alınması ve periyodik tamir ve bakımlarının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” hendek veya temel çukurlarına yerleştirilmesi ve çıkarılmasının 1 metre (yatay uzunluğunun) fiyatı. Ölçü: Projesine ve teknik şartnamesine göre hendek veya temel çukurlarına yerleştirilen ve geri çıkarılan çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” yatay uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu, Tip 1 (Yüksekliği 2 m); derinliği 2,0 metreye kadar olan hendek ve temel çukurlarında uygulanır. 2) İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu ile iksa uygulaması yapılan kazılarda, çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi için, hendek veya temel çukuru yan yüzeylerinde yapılan fazla kazı için aşağıdaki pano kalınlıkları dikkate alınarak proje ve şartnamesine göre hesaplanan kazı genişliğine (Çelik iksa kutusunun iç kısmında panodan panoya net ölçüdür) ilave edilir. Tip 1 çelik iksa kutusu pano kalınlığı (Çift taraflı): 14 x 2 cm. 3) Yükseklik ölçüsüne korkuluk dahil değildir. 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1182		İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, ağırlığı: 2,66 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)				
		a- Yerleştirilmesi				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0389	2.571,91	100,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0389	205,00	7,97
		b- Çıkarılması				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0389	2.571,91	100,05
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0389	205,00	7,97
		c- Bakım, onarım giderleri (Yerleştirilmesi ve Çıkarılmasının %20'si)				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,01556	2.571,91	40,02
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,01556	205,00	3,19
		d- Yatırımdan				
	43.120.1202	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	m	1	289,67	289,67
	Toplam					548,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					137,23
	Toplam		m			686,15

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
Yüksekliği: 3,0 m, Uzunluğu: 3,0 m boyutlarında “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu” iş yerinde hendek veya temel çukuruna indirilebilmesi ve geri çıkarılabilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, çelik iksa kutusunun yerleştirilmeden önce kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar ile komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi), hasarlı olanların tamir edilmesi, bakımının yapılması ve temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnameleri, projesi esaslarına göre hendek veya temel çukurları içerisine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, can ve iş güvenliğinin, varsa araç ve yaya trafiği gidiş-geliş güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması, çelik iksa kutusunun devrilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, ağırlıklarına göre uygun kapasitede ekskavatörle hendek veya temel çukuru tabanına yerleştirilmesi ve geri çıkarılması, ekskavatör kovası ile çelik iksa kutusunun halatla bağlantı yapılması sırasında işçi güvenliğinin sağlanması, hendek veya temel çukuruna indirilmeden önce çelik iksa kutusunun kullanılacağı hendek veya temel çukurunda kazı genişlikleri hesaplamasında çelik iksa kutusu panolarının kalınlıkları da dikkate alınır. (Çelik iksa kutusu pano kalınlıkları; Tip 2: 14x2 cm) döşenecek boru veya baca çapına bağlı olarak, çalışma payının hesaplanarak çelik iksa kutusunun panoları arasındaki gergi çubuklarının ayarlanarak net pano açıklığı ayarlanır. Çelik iksa kutusu kullanılacak imalatlarda, normal kazı genişliğine çelik iksa kutusunun pano kalınlıkları (çift taraflı) ölçüye dahil edilir. Çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi ve çıkarılması işleminden sonra işi biten iksa kutusunun hendek veya temel çukuru kenarında bekletilmeden şantiye deposuna güvenli bir şekilde taşınarak istif edilmesi, korozyona karşı çelik iksa kutusunun toprakla direkt temas ettirilmeden depo alanında bekletilmesi, nemli ortama karşı koruma tedbirlerinin alınması ve periyodik tamir ve bakımlarının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” hendek veya temel çukurlarına yerleştirilmesi ve çıkarılmasının 1 metre (yatay uzunluğunun) fiyatı. Ölçü: Projesine ve teknik şartnamesine göre hendek veya temel çukurlarına yerleştirilen ve geri çıkarılan çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” yatay uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu, Tip 2 (Yüksekliği 3 m); derinliği 2,01 - 3,00 metreye kadar olan hendek ve temel çukurlarında uygulanır. 2) İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu ile iksa uygulaması yapılan kazılarda, çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi için, hendek veya temel çukuru yan yüzeylerinde yapılan fazla kazı için aşağıdaki pano kalınlıkları dikkate alınarak proje ve şartnamesine göre hesaplanan kazı genişliğine (Çelik iksa kutusunun iç kısmında panodan panoya net ölçüdür) ilave edilir. Tip 2 çelik iksa kutusu pano kalınlığı (Çift taraflı): 14 x 2 cm. 3) Yükseklik ölçüsüne korkuluklar dahil değildir. 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1183		İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, ağırlığı: 3,94 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)				
		a- Yerleştirilmesi				
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.971,46	178,29
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		b- Çıkarılması				
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,06	2.971,46	178,29
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		c- Bakım, onarım giderleri (Yerleştirilmesi ve Çıkarılmasının %20'si)				
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,024	2.971,46	71,32
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,024	205,00	4,92
		d- Yatırımdan				
	43.120.1203	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	m	1	513,77	513,77
	Toplam					971,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					242,80
	Toplam		m			1.213,99

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış; Tip 3, Yüksekliği: 4,0 m, Uzunluğu: 2,5 m boyutlarında “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu” iş yerinde hendek veya temel çukuruna indirilebilmesi ve geri çıkarılabilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, çelik iksa kutusunun yerleştirilmeden önce kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar ile komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi), hasarlı olanların tamir edilmesi, bakımının yapılması ve temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnameleri, projesi esaslarına göre hendek veya temel çukurları içerisine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, can ve iş güvenliğinin, varsa araç ve yaya trafiği gidiş-geliş güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbir alınması, çelik iksa kutusunun devrilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, ağırlıklarına göre uygun kapasitede ekskavatörle hendek veya temel çukuru tabanına yerleştirilmesi ve geri çıkarılması, ekskavatör kovası ile çelik iksa kutusunun halatla bağlantı yapılması sırasında işçi güvenliğinin sağlanması, hendek veya temel çukuruna indirilmeden önce çelik iksa kutusunun kullanılacağı hendek veya temel çukurunda kazı genişlikleri hesaplamasında çelik iksa kutusu panolarının kalınlıkları da dikkate alınır. (Çelik iksa kutusu pano kalınlıkları; Tip 3: 16x2 cm) döşenecek boru veya baca çapına bağlı olarak, çalışma payının hesaplanarak çelik iksa kutusunun panoları arasındaki gergi çubuklarının ayarlanarak net pano açıklığı ayarlanır. Çelik iksa kutusu kullanılacak imalatlarda, normal kazı genişliğine çelik iksa kutusunun pano kalınlıkları (çift taraflı) ölçüye dahil edilir. Çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi ve çıkarılması işleminden sonra işi biten iksa kutusunun hendek veya temel çukuru kenarında bekletilmeden şantiye deposuna güvenli bir şekilde taşınarak istif edilmesi, korozyona karşı çelik iksa kutusunun toprakla direkt temas ettirilmeden depo alanında bekletilmesi, nemli ortama karşı koruma tedbirlerinin alınması ve periyodik tamir ve bakımlarının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” hendek veya temel çukurlarına yerleştirilmesi ve çıkarılmasının 1 metre (yatay uzunluğunun) fiyatı. Ölçü: Projesine ve teknik şartnamesine göre hendek veya temel çukurlarına yerleştirilen ve geri çıkarılan çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” yatay uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu, Tip 3 (Yüksekliği 4 m); derinliği 3,01 - 4,00 metreye kadar olan hendek ve temel çukurlarında uygulanır. 2) İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu ile iksa uygulaması yapılan kazılarda, çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi için, hendek veya temel çukuru yan yüzeylerinde yapılan fazla kazı için aşağıdaki pano kalınlıkları dikkate alınarak proje ve şartnamesine göre hesaplanan kazı genişliğine (Çelik iksa kutusunun iç kısmında panodan panoya net ölçüdür) ilave edilir. Tip 2 çelik iksa kutusu pano kalınlığı (Çift taraflı): 16 x 2 cm. 3) Yükseklik ölçüsüne korkuluklar dahil değildir. 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1184		İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, ağırlığı: 5,03 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)				
		a- Yerleştirilmesi				
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0733	2.971,46	217,81
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0733	205,00	15,03
		b- Çıkarılması				
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0733	2.971,46	217,81
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0733	205,00	15,03
		c- Bakım, onarım giderleri (Yerleştirilmesi ve Çıkarılmasının %20'si)				
	19.100.1006	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (210 - 259 HP) (MAKSİMUM 2,5 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,02932	2.971,46	87,12
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,02932	205,00	6,01
		d- Yatırımdan				
	43.120.1204	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. Çelik iksa kutusu yapılması (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)	m	1	650,50	650,50
	Toplam					1.209,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					302,33
	Toplam		m			1.511,64

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış; Tip 4, Yüksekliği: 5,0 m, Uzunluğu: 2,5 m boyutlarında “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu” iş yerinde hendek veya temel çukuruna indirilebilmesi ve geri çıkarılabilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, çelik iksa kutusunun yerleştirilmeden önce kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar ile komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi), hasarlı olanların tamir edilmesi, bakımının yapılması ve temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnameleri, projesi esaslarına göre hendek veya temel çukurları içerisine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, can ve iş güvenliğinin, varsa araç ve yaya trafiği gidiş-geliş güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması, çelik iksa kutusunun devrilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, ağırlıklarına göre uygun kapasitede ekskavatörle hendek veya temel çukuru tabanına yerleştirilmesi ve geri çıkarılması, ekskavatör kovası ile çelik iksa kutusunun halatla bağlantı yapılması sırasında işçi güvenliğinin sağlanması, hendek veya temel çukuruna indirilmeden önce çelik iksa kutusunun kullanılacağı hendek veya temel çukurunda kazı genişlikleri hesaplamasında çelik iksa kutusu panolarının kalınlıkları da dikkate alınır. (Çelik iksa kutusu pano kalınlıkları; Tip 4: 16x2 cm) döşenecek boru veya baca çapına bağlı olarak, çalışma payının hesaplanarak çelik iksa kutusunun panoları arasındaki gergi çubuklarının ayarlanarak net pano açıklığı ayarlanır. Çelik iksa kutusu kullanılacak imalatlarda, normal kazı genişliğine çelik iksa kutusunun pano kalınlıkları (çift taraflı) ölçüye dahil edilir. Çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi ve çıkarılması işleminden sonra işi biten iksa kutusunun hendek veya temel çukuru kenarında bekletilmeden şantiye deposuna güvenli bir şekilde taşınarak istif edilmesi, korozyona karşı çelik iksa kutusunun toprakla direkt temas ettirilmeden depo alanında bekletilmesi, nemli ortama karşı koruma tedbirlerinin alınması ve periyodik tamir ve bakımlarının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” hendek veya temel çukurlarına yerleştirilmesi ve çıkarılmasının 1 metre (yatay uzunluğunun) fiyatı. Ölçü: Projesine ve teknik şartnamesine göre hendek veya temel çukurlarına yerleştirilen ve geri çıkarılan çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış “İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusunun” yatay uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu, Tip 3 (Yüksekliği 5 m); derinliği 4,01 - 5,00 metreye kadar olan hendek ve temel çukurlarında uygulanır. 2) İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu ile iksa uygulaması yapılan kazılarda, çelik iksa kutusunun yerleştirilmesi için, hendek veya temel çukuru yan yüzeylerinde yapılan fazla kazı için aşağıdaki pano kalınlıkları dikkate alınarak proje ve şartnamesine göre hesaplanan kazı genişliğine (Çelik iksa kutusunun iç kısmında panodan panoya net ölçüdür) ilave edilir. Tip 2 çelik iksa kutusu pano kalınlığı (Çift taraflı): 16 x 2 cm. 3) Yükseklik ölçüsüne korkuluklar dahil değildir. 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1301		L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,12	3.836,26	460,35
	40.110.3114	Hidrolik Vibro-Çakıcı (46.4 ton santrifuj kuvvetinde, MS-6 HFB veya eşdeğeri)	SA	0,12	864,82	103,78
	10.100.1060	Formen	SA	0,12	445,00	53,40
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,36	250,00	90,00
	Toplam					707,53
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					176,88
	Toplam		m2			884,41

Bankaca onaylı projesinde belirtilen çelik palplanş profillerinin çakılacağı saha kenarından vinçle veya ekskavatörle alınması, çakılacağı yere düşey olarak tespit edilmesi, zeminin özelliğine göre uygun kapasitede titreşimli vibro çakıcılar ile zemin seviyesinden itibaren birbirlerine geçmeli olarak projesinde gösterildiği kadar (Çakma derinliği dâhil) çakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlerde çelik palplanş iksa çakılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
- 2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanını toplam olarak kabul edilir.
- 3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alınlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanın zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'na palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.
- 2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.
- 3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.
- 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.
- 5) Hendek veya muayene bacası kazı genişliği iksasız hendek veya muayene bacası kazı genişliklerine kullanılan palplanş tipi iksa profillerine ait kataloqlarda belirtilen "H" kalınlığının bir kere ilave edilmesi ile bulunur.
- 6) Çelik palplanş iksa yapımı sırasında iksa profillerini desteklenmesi için kullanılan göğüsleme ve gergi profil demirlerine ait bedel İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1141 pozundan ödenecektir.
- 7) Palplanş bedeli İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1251 pozundan ödenecektir.
- 8) Su zammı ve çamur müşkülât zammı verilmesi gerektiğinde ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.
- 9) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecektir.
- 10) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1302		L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, 6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması				
	40.110.3103	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP)	SA	0,04	4.012,47	160,50
	40.110.3115	Hidrolik Vibro-Çakıcı (50 ton santrifuj kuvvetinde, MS-15 HHF veya eşdeğeri)	SA	0,04	1.336,02	53,44
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,04	9.279,46	371,18
	10.100.1060	Formen	SA	0,04	445,00	17,80
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,12	250,00	30,00
	Toplam					632,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					158,23
Toplam		m2			791,15	

Bankaca onaylı projesinde belirtilen çelik palplanş profillerinin çakılacağı saha kenarından vinçle veya ekskavatörle alınması, çakılacağı yere düşey olarak tespit edilmesi, zeminin özelliğine göre uygun kapasitede titreşimli vibro çakıcılar ile zemin seviyesinden itibaren birbirlerine geçmeli olarak projesinde gösterildiği kadar (Çakma derinliği dâhil) çakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlerde çelik palplanş iksa çakılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.

3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alınlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'na palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.

2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.

3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.

4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.

5) Hendek veya muayene bacası kazı genişliği iksasız hendek veya muayene bacası kazı genişliklerine kullanılan palplanş tipi iksa profillerine ait kataloqlarda belirtilen "H" kalınlığının bir kere ilave edilmesi ile bulunur.

6) Çelik palplanş iksa yapımı sırasında iksa profillerini desteklenmesi için kullanılan göğüsleme ve gergi profil demirlerine ait bedel İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1141 pozundan ödenecektir.

7) Palplanş bedeli İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1251 pozundan ödenecektir. 8) Su zammı ve çamur müşkülât zammı verilmesi gerektiğinde ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.

9) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecektir.

10) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1303		L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere, L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması				
	40.110.3104	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP)	SA	0,04	4.782,77	191,31
	40.110.3116	Hidrolik Vibro-Çakıcı (75 ton santrifuj kuvvetinde, MS-25 HHF veya eşdeğeri)	SA	0,04	1.694,70	67,79
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,04	9.279,46	371,18
	10.100.1060	Formen	SA	0,04	445,00	17,80
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,12	250,00	30,00
	Toplam					678,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					169,52
	Toplam		m2			847,60

Bankaca onaylı projesinde belirtilen çelik palplanş profillerinin çakılacağı saha kenarından vinçle veya ekskavatörle alınması, çakılacağı yere düşey olarak tespit edilmesi, zeminin özelliğine göre uygun kapasitede titreşimli vibro çakıcılar ile zemin seviyesinden itibaren birbirlerine geçmeli olarak projesinde gösterildiği kadar (Çakma derinliği dâhil) çakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlerde çelik palplanş iksa çakılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.

3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alımlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanın zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'nın palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.

2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.

3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'nın uygun görülmesi halinde uygulanır.

4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.

5) Hendek veya muayene bacası kazı genişliği iksasız hendek veya muayene bacası kazı genişliklerine kullanılan palplanş tipi iksa profillerine ait kataloqlarda belirtilen "H" kalınlığının bir kere ilave edilmesi ile bulunur.

6) Çelik palplanş iksa yapımı sırasında iksa profillerini desteklenmesi için kullanılan göğüsleme ve gergi profil demirlerine ait bedel İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1141 pozundan ödenecektir.

7) Palplanş bedeli İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1251 pozundan ödenecektir.

8) Su zammı ve çamur müşkülât zammı verilmesi gerektiğinde ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.

9) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecektir.

10) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1304		L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, 6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması				
	40.110.3105	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP)	SA	0,04	5.322,54	212,90
	40.110.3117	Hidrolik Vibro-Çakıcı (97 ton santrifuj kuvvetinde, MS-16 HF veya eşdeğeri)	SA	0,04	1.743,93	69,76
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,04	9.279,46	371,18
	10.100.1060	Formen	SA	0,04	445,00	17,80
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,12	250,00	30,00
	Toplam					701,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					175,41
Toplam		m2			877,05	

Bankaca onaylı projesinde belirtilen çelik palplanş profillerinin çakılacağı saha kenarından vinçle veya ekskavatörle alınması, çakılacağı yere düşey olarak tespit edilmesi, zeminin özelliğine göre uygun kapasitede titreşimli vibro çakıcılar ile zemin seviyesinden itibaren birbirlerine geçmeli olarak projesinde gösterildiği kadar (Çakma derinliği dâhil) çakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlerde çelik palplanş iksa çakılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
- 2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.
- 3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alınlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'na palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.
- 2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.
- 3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.
- 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.
- 5) Hendek veya muayene bacası kazı genişliği iksasız hendek veya muayene bacası kazı genişliklerine kullanılan palplanş tipi iksa profillerine ait kataloglarda belirtilen "H" kalınlığının bir kere ilave edilmesi ile bulunur.
- 6) Çelik palplanş iksa yapımı sırasında iksa profillerini desteklenmesi için kullanılan göğüsleme ve gergi profil demirlerine ait bedel İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1141 pozundan ödenecektir.
- 7) Palplanş bedeli İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1251 pozundan ödenecektir.
- 8) Su zammı ve çamur müşkülât zammı verilmesi gerektiğinde ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.
- 9) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecektir.
- 10) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1305		L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması				
	40.110.3106	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP)	SA	0,04	6.150,93	246,04
	40.110.3118	Hidrolik Vibro-Çakıcı (146 ton santrifuj kuvvetinde, MS-24 HF veya eşdeğeri)	SA	0,04	2.271,39	90,86
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,04	9.279,46	371,18
	10.100.1060	Formen	SA	0,04	445,00	17,80
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,12	250,00	30,00
	Toplam					755,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					188,97
Toplam			m2			944,85

Bankaca onaylı projesinde belirtilen çelik palplanş profillerinin çakılacağı saha kenarından vinçle veya ekskavatörle alınması, çakılacağı yere düşey olarak tespit edilmesi, zeminin özelliğine göre uygun kapasitede titreşimli vibro çakıcılar ile zemin seviyesinden itibaren birbirlerine geçmeli olarak projesinde gösterildiği kadar (Çakma derinliği dâhil) çakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlerde çelik palplanş iksa çakılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
- 2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.
- 3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alınlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanın zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'na palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.
- 2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.
- 3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.
- 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.
- 5) Hendek veya muayene bacası kazı genişliği iksasız hendek veya muayene bacası kazı genişliklerine kullanılan palplanş tipi iksa profillerine ait kataloglarda belirtilen "H" kalınlığının bir kere ilave edilmesi ile bulunur.
- 6) Çelik palplanş iksa yapımı sırasında iksa profillerini desteklenmesi için kullanılan göğüsleme ve gergi profil demirlerine ait bedel İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 43.605.1141 pozundan ödenecektir.
- 7) Palplanş bedeli İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 40.120.1251 pozundan ödenecektir.
- 8) Su zammı ve çamur müşkülât zammı verilmesi gerektiğinde ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.
- 9) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecektir.
- 10) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1321		Kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile; Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi				
	19.100.1007	EKSKAVATÖR'ÜN (260 - 299 HP- 3 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	3.836,26	191,81
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,06	1.686,26	101,18
		İmalat Yerinde ve Tüm İş Sahasında Çelik Palplanş İksa Profilleri ve Makina Ekipmanlarının Her				
		Türlü Yatay ve Düşey Taşınması ile Sözkonusu Taşımalara ait Yükleme Boşaltma Karşılığı				
	40.110.3114	Hidrolik Vibro-Çakıcı (46.4 ton santrifuj kuvvetinde, MS-6 HFB veya eşdeğeri)	SA	0,05	864,82	43,24
	10.100.1060	Formen	SA	0,05	445,00	22,25
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,15	250,00	37,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Temizleme Karşılığı				
	Toplam					408,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					102,07
	Toplam		m2			510,35

Satın alınmış ve işbaşına nakledilmiş, poz no 43.605.1301 - 43.605.1305'de belirtilen şekilde çakılmış bulunan her tipte çelik palplanş profillerinin, boru döşenmesi veya diğer imalat işlerinin bitirilmesinden sonra, ekskavatör veya vince monte edilmiş vibro çakıcılar kullanılarak sökülmesi, temizlenmesi için iş sahasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlere çakılmış çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
- 2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.
- 3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alımlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alımlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanın zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'nca palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.
- 2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.
- 3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.
- 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızma durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.
- 5) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecek olup, söz konusu pozdan ödenecek iska alanının hesaplanmasında, temel ve hendek tabanı altında kalan çelik palplanş profil boyları dikkate alınmayacaktır.
- 6) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1322		Kohezyonsuz gevşek zeminler ile kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile; Kohezyonsuz orta sıkı zeminler ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış 6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi				
	40.110.3103	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP)	SA	0,020	4.012,47	80,25
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,06	1.686,26	101,18
		İmalat Yerinde ve Tüm İş Sahasında Çelik Palplanş İksa Profilleri ve Makina Ekipmanlarının Her				
		Türlü Yatay ve Düşey Taşınması ile Sözkonusu Taşımalara ait Yükleme Boşaltma Karşılığı				
	40.110.3115	Hidrolik Vibro-Çakıcı (50 ton santrifuj kuvvetinde, MS-15 HHF veya eşdeğeri)	SA	0,02	1.336,02	26,72
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,02	9.279,46	185,59
	10.100.1060	Formen	SA	0,02	445,00	8,90
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,06	250,00	15,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
		Temizleme Karşılığı				
	Toplam					429,94
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					107,49
	Toplam		m2			537,43

Satın alınmış ve işbaşına nakledilmiş, poz no 43.605.1301 - 43.605.1305'de belirtilen şekilde çakılmış bulunan her tipte çelik palplanş profillerinin, boru döşenmesi veya diğer imalat işlerinin bitirilmesinden sonra, ekskavatör veya vince monte edilmiş vibro çakıcılar kullanılarak sökülmesi, temizlenmesi, iş sahasındaki için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlere çakılmış çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
- 2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.
- 3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alınlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanın zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'na palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.
- 2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.
- 3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.
- 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.
- 5) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecek olup, söz konusu pozdan ödenecek iksa alanının hesaplanmasında, temel ve hendek tabanı altında kalan çelik palplanş profil boyları dikkate alınmayacaktır.
- 6) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1323		Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi				
	40.110.3104	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP)	SA	0,020	4.782,77	95,66
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,06	1.686,26	101,18
		İmalat Yerinde ve Tüm İş Sahasında Çelik Palplanş İksa Profilleri ve Makina Ekipmanlarının Her				
		Türlü Yatay ve Düşey Taşınması ile Söz konusu Taşımalara ait Yükleme Boşaltma Karşılığı				
	40.110.3116	Hidrolik Vibro-Çakıcı (75 ton santrifuj kuvvetinde, MS-25 HHF veya eşdeğeri)	SA	0,02	1.694,70	33,89
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,02	9.279,46	185,59
	10.100.1060	Formen	SA	0,02	445,00	8,90
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,06	250,00	15,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					452,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					113,13
	Toplam		m2			565,65

Satın alınmış ve işbaşına nakledilmiş, poz no 43.605.1301 - 43.605.1305)'de belirtilen şekilde çakılmış bulunan her tipte çelik palplanş profillerinin, boru döşenmesi veya diğer imalat işlerinin bitirilmesinden sonra, ekskavatör veya vince monte edilmiş vibro çakıcılar kullanılarak sökülmesi, temizlenmesi için iş sahasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlere çakılmış çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
- 2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanını toplam olarak kabul edilir.
- 3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alınlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanın zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'na palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.
- 2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.
- 3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.
- 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.
- 5) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 922 İLLER BANKASI A.Ş. 2025/2 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödecek olup, söz konusu pozdan ödenecek iska alanının hesaplanmasında, temel ve hendek tabanı altında kalan çelik palplanş profil boyları dikkate alınmayacaktır.
- 6) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1324		Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış 6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi				
	40.110.3105	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP)	SA	0,020	5.322,54	106,45
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP)	SA	0,06	1.686,26	101,18
		İmalat Yerinde ve Tüm İş Sahasında Çelik Palplanş İksa Profilleri ve Makina Ekipmanlarının Her				
		Türlü Yatay ve Düşey Taşınması ile Sözkonusu Taşımalara ait Yükleme Boşaltma Karşılığı				
	40.110.3117	Hidrolik Vibro-Çakıcı (97 ton santrifuj kuvvetinde, MS-16 HF veya eşdeğeri)	SA	0,02	1.743,93	34,88
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,02	9.279,46	185,59
	10.100.1060	Formen	SA	0,02	445,00	8,90
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,06	250,00	15,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					464,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					116,08
	Toplam		m2			580,38

Satın alınmış ve işbaşına nakledilmiş, poz no 43.605.1301 - 43.605.1305'de belirtilen şekilde çakılmış bulunan her tipte çelik palplanş profillerinin, boru döşenmesi veya diğer imalat işlerinin bitirilmesinden sonra, ekskavatör veya vince monte edilmiş vibro çakıcılar kullanılarak sökülmesi, temizlenmesi, iş sahasındaki gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereçlerin işbaşı hazırlanması, yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlere çakılmış çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
- 2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.
- 3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alımlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alımlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'nca palplanş projesi taktik edilmiş işler için uygulanır.
- 2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda ve esaslarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.
- 3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır.
- 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.
- 5) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecek olup, söz konusu pozdan ödenecek iksa alanının hesaplanmasında, temel ve hendek tabanı altında kalan çelik palplanş profil boyları dikkate alınmayacaktır.
- 6) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1325		Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi				
	40.110.3106	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP)	SA	0,020	6.150,93	123,02
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,06	1.686,26	101,18
		İmalat Yerinde ve Tüm İş Sahasında Çelik Palplanş İksa Profilleri ve Makina Ekipmanlarının Her				
		Türlü Yatay ve Düşey Taşınması ile Sözkonusu Taşımalara ait Yükleme Boşaltma Karşılığı				
	40.110.3118	Hidrolik Vibro-Çakıcı (146 ton santrifuj kuvvetinde, MS-24 HF veya eşdeğeri)	SA	0,02	2.271,39	45,43
	40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	0,02	9.279,46	185,59
	10.100.1060	Formen	SA	0,02	445,00	8,90
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,06	250,00	15,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,06	205,00	12,30
	Toplam					491,42
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					122,86
	Toplam		m2			614,28

Satın alınmış ve işbaşına nakledilmiş, poz no 43.605.1301 - 43.605.1305'de belirtilen şekilde çakılmış bulunan her tipte çelik palplanş profillerinin, boru döşenmesi ve diğer imalat işlerinin bitirilmesinden sonra ekskavatör veya vince monte edilmiş vibro çakıcılar kullanılarak sökülmesi, temizlenmesi, iş sahasındaki gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, yatay düşey taşıma ve amortisman giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlere çakılmış çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalan palplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.

3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerde projeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alımlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılan alımlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma ait hendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.

Not:

1) Bu birim fiyatlar, İller Bankası'na palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.

2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.

3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerde İller Bankası'na uygun görülmesi halinde uygulanır. 4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumunun kontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.

5) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305 pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecek olup, söz konusu pozdan ödenecek iska alanının hesaplanmasında, temel ve hendek tabanı altında kalan çelik palplanş profil boyları dikkate alınmayacaktır.

6) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1410		Et kalınlığı: 11,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)				
		Kaynaklı profilin 10 kere kullanılma sayısı karşılığı miktara yansıtılmıştır.				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2	1,92	3,84
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,04167	488,82	20,37
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,04167	310,00	12,92
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,04167	230,00	9,58
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,0833	205,00	17,08
	Toplam					63,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15,95
	Toplam		m			79,74

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, kazı alanı başına indirilmiş, et kalınlığı: 11,0 mm olan çelik palplanş profillerinin yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), projesine uygun şekilde çelik palplanş profillerinin 12 m boylarda kullanılması (Profil standart üretim boyu: 12,0 m), profil çakma derinliğinin 12,0 metreden fazla olması durumunda çelik profillerin yeterli boya uzatılabilmesi için yüzeylerinde hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, profil uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile doğrusallığı kusurlu olan profil başlarının düzeltilmesi, kaynak yapılacak profil başlarının profil eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için profil uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması), uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, profil başlarının et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (Çelik palplanş profil bedeli ve taşıma bedeli hariç) çelik palplanş profil başlarının kaynakla bağlanması ve uzatılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Çelik palplanş uzatılması için yapılan kaynağın metre cinsinden miktarıdır. (Toplam yapılan kaynak dikişi uzunluğudur)

Not:

1) Çelik profil başlarının tamamen veya kısmen kazı alanı içinde, kenarında veya daha uzak yerde kaynakla bağlanması hallerinde fiyatlar değişmez.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1414		Et kalınlığı: 12,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)				
		Kaynaklı profilin 10 kere kullanılma sayısı karşılığı miktara yansıtılmıştır.				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2,2	1,92	4,22
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,05	488,82	24,44
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,05	310,00	15,50
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,05	230,00	11,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					76,16
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19,04
	Toplam		m			95,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, kazı alanı başına indirilmiş, et kalınlığı: 12,0 mm olan çelik palplanş profillerinin yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), projesine uygun şekilde çelik palplanş profillerinin 12 m boylarda kullanılması (Profil standart üretim boyu: 12,0 m), profil çakma derinliğinin 12,0 metreden fazla olması durumunda çelik profillerin yeterli boya uzatılabilmesi için yüzeylerinde hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, profil uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile doğrusallığı kusurlu olan profil başlarının düzeltilmesi, kaynak yapılacak profil başlarının profil eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için profil uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması), uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, profil başlarının et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (Çelik palplanş profil bedeli ve taşıma bedeli hariç) çelik palplanş profil başlarının kaynakla bağlanması ve uzatılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Çelik palplanş uzatılması için yapılan kaynağın metre cinsinden miktarıdır. (Toplam yapılan kaynak dikişi uzunluğudur)

Not:

1) Çelik profil başlarının tamamen veya kısmen kazı alanı içinde, kenarında veya daha uzak yerde kaynakla bağlanması hallerinde fiyatlar değişmez.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1420		Et kalınlığı: 14,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)				
		Kaynaklı profilin 10 kere kullanılma sayısı karşılığı miktara yansıtılmıştır.				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2,6	1,92	4,99
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,05833	488,82	28,51
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,05833	310,00	18,08
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,05833	230,00	13,42
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,11667	205,00	23,92
	Toplam					88,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22,23
	Toplam		m			111,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, kazı alanı başına indirilmiş, et kalınlığı: 14,0 mm olan çelik palplanş profillerinin yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), projesine uygun şekilde çelik palplanş profillerinin 12 m boylarda kullanılması (Profil standart üretim boyu: 12,0 m), profil çakma derinliğinin 12,0 metreden fazla olması durumunda çelik profillerin yeterli boya uzatılabilmesi için yüzeylerinde hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, profil uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile doğrusallığı kusurlu olan profil başlarının düzeltilmesi, kaynak yapılacak profil başlarının profil eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için profil uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması), uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, profil başlarının et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (Çelik palplanş profil bedeli ve taşıma bedeli hariç) çelik palplanş profil başlarının kaynakla bağlanması ve uzatılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Çelik palplanş uzatılması için yapılan kaynağın metre cinsinden miktarıdır. (Toplam yapılan kaynak dikişi uzunluğudur)

Not:

1) Çelik profil başlarının tamamen veya kısmen kazı alanı içinde, kenarında veya daha uzak yerde kaynakla bağlanması hallerinde fiyatlar değişmez.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.605.1424		Et kalınlığı: 15,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)				
		Kaynaklı profilin 10 kere kullanılma sayısı karşılığı miktara yansıtılmıştır.				
	10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	ad	2,8	1,92	5,38
	40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	0,06667	488,82	32,59
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,06667	310,00	20,67
	10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	0,06667	230,00	15,33
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,13333	205,00	27,33
	Toplam					101,30
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					25,33
	Toplam		m			126,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, kazı alanı başına indirilmiş, et kalınlığı: 15,0 mm olan çelik palplanş profillerinin yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), projesine uygun şekilde çelik palplanş profillerinin 12 m boylarda kullanılması (Profil standart üretim boyu: 12,0 m), profil çakma derinliğinin 12,0 metreden fazla olması durumunda çelik profillerin yeterli boya uzatılabilmesi için yüzeylerinde hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, profil uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile doğrusallığı kusurlu olan profil başlarının düzeltilmesi, kaynak yapılacak profil başlarının profil eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağzı açılması için profil uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması), uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, profil başlarının et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (Çelik palplanş profil bedeli ve taşıma bedeli hariç) çelik palplanş profil başlarının kaynakla bağlanması ve uzatılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Çelik palplanş uzatılması için yapılan kaynağın metre cinsinden miktarıdır. (Toplam yapılan kaynak dikişi uzunluğudur)

Not:

1) Çelik profil başlarının tamamen veya kısmen kazı alanı içinde, kenarında veya daha uzak yerde kaynakla bağlanması hallerinde fiyatlar değişmez.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.610.1002		Duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					307,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76,88
	Toplam		m3			384,38

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, mevcut toprağın, doldurulmadan önce kök, ot ve keseklerden temizlenmesi, duvar arka ve üstlerine tabakalar halinde el ile serilerek tokmaklanması ve sulanması için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, dolgu malzemesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulmasının 1,00 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1003		El ile hendek ve temel dolgusu yapılması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		Toprağın Kürekle Hendeğe Atılması Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		Serme, Ot, Kesek ve İri Taşların Temizlenmesi, Sulanması ve Sıkıştırılması Karşılığı				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				410,00 102,50
	Toplam	m3				512,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı kenarındaki mevcut dolgu malzemesinin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, el ile alınarak hendek veya temel içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, dolgu malzemesi bedeli Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, hendek kenarındaki toprakla el ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.610.1004		Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması				
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,01	2.571,91	25,72
		Hendek Kenarındaki Kazı Malzemesinin Hendeğe Atılması Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		Serme, Ot, Kesek ve İri Taşların Temizlenmesi, Sulanması ve Sıkıştırılması Karşılığı				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				230,72 57,68
	Toplam	m3				288,40

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısından elde edilen toprağın hendek veya temel kazısı üst kenarlarına geri dolguda kullanılması için yığılması, dolgu malzemesinin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, makina ile alınarak hendek veya temel içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, hendek kenarındaki toprakla makina ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1005		Ariyetten alınan toprakla hendek ve temel dolgusu yapılması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
		Toprağın Kazılması Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		Toprağın Taşıtlara Yüklenmesi, Boşaltılması ve Yerine Koyma Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		Serme, Ot, Kesek ve İri Taşların Temizlenmesi, Sulanması ve Sıkıştırılması Karşılığı				
	Toplam					717,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					179,38
	Toplam		m3			896,88

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı kenarına dökülmüş toprağın, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, el ile alınarak hendek veya temel içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, toprak bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, toprakla hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.610.1006		Kil dolgu yapılması				
	43.120.1002	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi	m3	1,2	1.127,50	1.353,00
		Kilin Sıkıştırma Katsayısı 1.2 Olarak Alınmıştır.				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Elle Sıkıştırma Karşılığı				
	Toplam					1.763,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					440,75
	Toplam		m3			2.203,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı kenarına dökülmüş kilin, dolgu yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak dolgu yapılacağı yere yerleştirilmesi, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, dolgu yerine 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kil bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, kil ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil malzemesinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

1) Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek metreküp cinsinden miktardır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1007		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)				
	43.120.1002	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi	m3	0,24	1.127,50	270,60
		Kilin Sıkıştırma Katsayısı 1.2 Olarak Alınmıştır.				
	10.130.1001	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,1	135,00	13,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Elle Sıkıştırma Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		Çakılın Yerine Konulması ve Serilmesi Karşılığı				
	Toplam					398,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					99,73
Toplam			m2			498,63

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş kil ve çakılın, kaplama yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak kaplama yapılacağı yere yerleştirilmesi, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, kaplama alanına 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve sıkıştırılması, son tabakadan sonra 10 cm çakıl serilmesi, üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kil ve çakılın bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 0,20 m kalınlıkta kil kaplama yapılması ve üzerine çakıl serilmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil ve çakıl malzemesinin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

1) Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek m³ (metreküp) cinsinden miktardır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1008		Kil kaplama yapılması (0,40 m kalınlıkta)				
	43.120.1002	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi	m3	0,48	1.127,50	541,20
		Kilin Sıkıştırma Katsayısı 1.2 Olarak Alınmıştır.				
	10.130.1001	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,1	135,00	13,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Elle Sıkıştırma Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,16	205,00	32,80
		Çakılın Yerine Konulması ve Serilmesi Karşılığı				
	Toplam					751,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					187,88
Toplam		m2			939,38	

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş kil ve çakılın, kaplama yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak kaplama yapılacağı yere yerleştirilmesi, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, kaplama alanına 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve sıkıştırılması, son tabakadan sonra 10 cm çakıl serilmesi, üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kil ve çakılın bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 0,40 m kalınlıkta kil kaplama yapılması ve üzerine çakıl serilmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil ve çakıl malzemesinin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

1) Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek m³ (metreküp) cinsinden miktardır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.610.1021		Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması				
	19.100.2003	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL HAZIRLANMASI (04.002/1A-04.002/2AA)	m3	1	133,07	133,07
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
	Toplam					379,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					94,77
	Toplam		m3			473,84

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş stabilize (Kum, çakıl) malzemenin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, hendek veya temel kenarından alınarak, hendek veya temel tabanı içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde elle serilmesi, kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, stabilize malzeme bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Stabilize malzeme ile dolgu hendek ve temel dolgusu yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktardır.

Not:

1) Stabilize malzeme ile dolgu yapılan hendek ve temel kazı kesitlerinin onaylı proje veya atasmanlardaki boyutları üzerinden hesaplanmış hacimden, dolgu kesiti içindeki boru ve sınai imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m³ (metreküp) cinsinden miktardır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1022		Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması				
	19.100.2003	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL HAZIRLANMASI (04.002/1A-04.002/2AA)	m3	1,1	133,07	146,38
	19.100.1012	MOTOR GREYDER'İN (80 DHP YUKARI) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,07	1.830,41	128,13
		Takriben 9 ton				
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,013	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
		35-58 HP, 4 - 5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	Toplam					444,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					111,15
	Toplam		m3			555,75

Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması 43.610.1022 m3 İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş stabilize malzemenin dolgu yapılacak bina, sınai imalatlar ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra konulacağı yerin kenarına figüre edilmiş, serileceği yere kadar makina ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, 15,0 cm'lik tabakalar halinde makina ile serilmesi ve sulanması, 35 - 58 HP, 4,0 - 5,0 ton statik ağırlık, 8,0 - 9,0 ton dinamik kuvvette titreşimli silindirle İdarenin isteği oranında sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemeden alınacak karot numunesinin yoğunluğu asgari 1,960 ton/m³ olmalıdır.) için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, stabilize malzeme bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,10 m³ stabilize malzeme ile İdarenin istediği sıkışma oranında titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize dolgu malzemesinin taşınmasına esas miktar; Onaylı projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanan veya atasmanlarda tespit edilen sıkıştırılmış stabilize dolgu hacminin, 1,10 kabarma katsayısı ile çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarın 1,800 ton/m³ ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır.

2) Bu birim fiyat;

a. İdarece titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması kararlaştırılmış, projesi yapılarak onaylanmış veya onaylı tutanakla tespit edilerek bina, sınai imalatlar ile saha betonlarının temel ve temel altı dolgularında uygulanır.

b. Sıkıştırmanın fiilen titreşimli silindirle yapılmaması halinde ise uygulanmaz.

3) Stabilize dolgu yapılan temel, temel altı ve saha betonları dolgularına ait onaylı projeler veya onaylı tutanakla atasmanlara işlenen enkesitler esas alınarak hesaplanan hacimden, dolgu kesiti içindeki sınai imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1023		Stabilize malzemenin demir merdaneli (40 HP) silindirle sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve temel üstü dolgusu yapılması				
	19.100.2003	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL HAZIRLANMASI (04.002/1A-04.002/2AA)	m3	1,1	133,07	146,38
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,013	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1052	DEMİR MERDANELİ SİLİNDİRİN (40 DHP) 1 SA.ÜCRETİ	SA	0,1	1.162,88	116,29
		8 - 10 tonluk, 2 - 3 tekerlekli				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					416,64
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					104,16
	Toplam		m3			520,80

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, içmesuyu veya kanalizasyon borularının döşenmesi, yataklanması ve üst gömlekleme onaylı projesinde belirtilen şekilde tamamlanmasından sonra, konulacağı yerin kenarına getirilmiş, stabilize malzemenin, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, hendek veya temel kenarından makina ile alınarak, hendek veya temel içine atılması, 30 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanması, asgari 7,0 tonluk titreşimsiz merdaneli silindirle İdarenin istediği oranda sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemeden alınacak karot numunesinin yoğunluğu asgari 1,960 ton/m³ olmalıdır.) için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, stabilize malzeme bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,10 m³ stabilize malzeme ile İdarenin istediği sıkışma oranında demir merdaneli titreşimsiz silindirle sıkıştırılmış stabilize malzeme ile hendek ve temel üstü dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Stabilize malzemenin demir merdaneli (40 HP) silindirle sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve temel üstü dolgusu yapılması yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Demir merdaneli silindirle sıkıştırılmış stabilize dolgu malzemesinin taşınmasına esas miktar; Onaylı projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanan veya ataşmanlarda tespit edilen sıkıştırılmış stabilize dolgu hacmini, 1,10 kabarma katsayısı ile çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarı, 1,800 ton/m³ ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır.

2) Bu birim fiyat;

a. İdarece demir merdaneli silindirle sıkıştırma yapılması kararlaştırılmış, projesi yapılarak onaylanmış veya tutanakla tespit edilerek tutanağı onaylanmış hendek ve temel dolgularında uygulanır.

b. Yalnız kanalizasyon ve içmesuyu inşaatları kapsamında yapılan hendek ve temel üst dolgularında, sıkıştırmanın fiilen titreşimsiz merdaneli silindirle yapılması halinde uygulanır.

3) Stabilize dolgu yapılan hendek ve temel kazı kesitlerinin onaylı proje veya ataşmanlardaki boyutları üzerinden hesaplanmış hacimden, dolgu kesiti içindeki sınavi imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1024		Her kategoride granülometrik kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömleklemeesi yapılması				
	19.100.2004	MAKİNE İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIRLANMASI (04.002/1B-04.002/2B)	m3	1	336,24	336,24
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,013	882,41	11,47
		5 tonluk				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
		Toplam				613,21
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				153,30
		Toplam	m3			766,51

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra her kategoride granülometrik kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, granülometrik kum-çakıl bedeli dahil, ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,0 m³ granülometrik kum-çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömleklemeesi yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her kategoride granülometrik kum-çakılın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömleklemeesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

a) Zemin ıslahında: projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

b) Boru gömleklemeesi ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) El ile tokmakla sıkıştırılmış 1,0 m³ zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmamış granülometrik kum-çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m³) eşittir.

2) Bu birim fiyat; a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömleklemeesi yapılan imalatlara uygulanır. b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.

3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1025		Her kategoride granülometrik kum-çakılın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması				
	19.100.2004	MAKİNE İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIRLANMASI (04.002/1B-04.002/2B)	m3	1,25	336,24	420,30
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,013	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
		35 - 58 HP, 4 - 5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					727,39
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					181,85	
Toplam		m3			909,24	

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra her kategoride granülometrik kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 30 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak, 30,0 kg/cm çizgisel yük altında 4,0 - 5,0 ton statik, 8,0 - 9,0 ton dinamik kuvvette titreşimli silindirle İdarenin istediği oranda sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, granülometrik kum-çakılın bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,250 m³ granülometrik kum-çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması yapılmasının 1,0 m³ fiyatı.

Ölçü:

Her kategoride granülometrik kum-çakılın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

a) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

b) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (Granülometrik kum-çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1041		Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması				
	43.120.1051	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması	m3	1,05	486,22	510,53
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1046	HER CİNS (TİTREŞİM DARBELİ) MOTÖRLÜ KOMPAKTÖR	SA	0,15	978,34	146,75
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					995,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					248,94
	Toplam		m3			1.244,69

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 11 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 11 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya gömleklemesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kompaktörle sıkıştırılmış 1,0 m³ zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum-çakılın yoğunluğuna (1,600 ton/m³) eşittir.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyatı tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1042		Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması				
	43.120.1051	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması	m3	1,1	486,22	534,84
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
		35 - 85 HP, 4 -5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
		Toplam				903,43
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				225,86
		Toplam	m3			1.129,29

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 11 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak titreşimli silindirle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 11 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (kum-çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Bu birim fiyat;
- a) İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır.
- b) İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyat tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1043		Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömleklemesi yapılması (Kırmataş satın alınarak)				
	40.115.2025	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırmataş	m3	1,1	401,00	441,10
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1046	HER CİNS (TİTREŞİM DARBELİ) MOTÖRLÜ KOMPAKTÖR	SA	0,1	978,34	97,83
		35 - 85 HP, 4 -5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					877,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					219,35
	Toplam		m3			1.096,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 11 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömleklemesi için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 11 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya gömleklemesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kompaktörle sıkıştırılmış 1,0 m³ zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum -çakılın yoğunluğuna (1,600 ton/m³) eşittir.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1044		Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması yapılması (Kırmataş satın alınarak)				
	40.115.2025	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırmataş	m3	1,1	401,00	441,10
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
		35 - 85 HP, 4 -5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					809,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					202,42
	Toplam		m3			1.012,11

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 11 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak titreşimli silindirle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 11 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (kum -çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Bu birim fiyat;
- a) İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır.
- b) İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1051		Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve borunun gömlekleme yapılması				
	43.120.1052	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması	m3	1,05	408,41	428,83
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1046	HER CİNS (TİTREŞİM DARBELİ) MOTÖRLÜ KOMPAKTÖR	SA	0,15	978,34	146,75
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					914,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					228,51
Toplam		m3			1.142,56	

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 30 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 30 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya gömleklemesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklanma ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) El ile tokmakla sıkıştırılmış 1,0 m³ zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum-çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m³) eşittir.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyatı tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1052		Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması				
	43.120.1052	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması	m3	1,1	408,41	449,25
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
		35 - 58 HP, 4 - 5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
		Toplam				817,84
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				204,46
		Toplam	m3			1.022,30

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 30 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak titreşimli silindirle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 30 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (kum-çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz
- 3) Birim fiyat tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1053		Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve borunun gömleklemesi yapılması (Kırmataş satın alınarak)				
	40.115.2026	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırmataş	m3	1,05	389,00	408,45
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1046	HER CİNS (TİTREŞİM DARBELİ) MOTÖRLÜ KOMPAKTÖR	SA	0,15	978,34	146,75
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					893,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					223,42
	Toplam		m3			1.117,09

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 30 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömleklemesi için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 30 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya gömleklemesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kompaktörle sıkıştırılmış 1,0 m³ zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum -çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m³) eşittir.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1054		Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması yapılması (Kırmataş satın alınarak)				
	40.115.2026	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırmataş	m3	1,1	389,00	427,90
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
		35 - 58 HP, 4 - 5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					796,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					199,12
	Toplam		m3			995,61

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 30 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak titreşimli silindirle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 30 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (kum -çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır.
- 2) Bu birim fiyat; a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır. b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1061		Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması, boru gömleklemesi veya hendek geri dolgunun yapılması				
	43.120.1053	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması	m3	1,05	276,04	289,84
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1046	HER CİNS (TİTREŞİM DARBELİ) MOTÖRLÜ KOMPAKTÖR	SA	0,15	978,34	146,75
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					775,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					193,77
Toplam		m3			968,83	

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 70 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 70 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömleklemesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kompaktörle sıkıştırılmış 1,0 m³ zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum-çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m³) eşittir.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyatı tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1062		Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması veya hendek geri dolgusunun yapılması				
	43.120.1053	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması	m3	1,1	276,04	303,64
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)						168,06
Toplam			m3			840,29

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 70 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak titreşimli silindirle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 70 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (kum-çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyat tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1063		Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, boru gömlekleme veya hendek geri dolgunun yapılması (Kırmataş satın alınarak)				
	40.115.2027	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırmataş	m3	1,05	386,00	405,30
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1046	HER CİNS (TİTREŞİM DARBELİ) MOTÖRLÜ KOMPAKTÖR	SA	0,15	978,34	146,75
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					890,52
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					222,63
	Toplam		m3			1.113,15

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 70 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak titreşimli silindirle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 70 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kompaktörle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (kum -çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1064		Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması veya hendek geri dolgusu yapılması (Kırmataş satın alınarak)				
	40.115.2027	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırmataş	m3	1,1	386,00	424,60
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,0130	882,41	11,47
		5 tonluk				
	19.100.1047	TİTREŞİMLİ SİLİNDİR'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,1	1.531,16	153,12
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,9	205,00	184,50
	Toplam					793,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					198,30
Toplam		m3				991,49

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 70 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 70 mm çapında, 1,0 m³ kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- 1) Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömleklemesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 2) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- 3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış 1,0 m³ zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum -çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m³) eşittir.
- 2) Bu birim fiyat;
 - a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.
 - b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1071		Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi				
	43.120.1008	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması	m3	1	558,76	558,76
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					803,86
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					200,97
	Toplam		m3			1.004,83

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 70 - 150 mm çapında kırmataşın, temel malzemesi olarak kullanılması için hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının ıslahı için (Balçık durumdaki taban için) hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanına serilmesi, makina tabana gömülmesi, sıkıştırılması, üst yüzeylerinin tesviye edilmesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, ocak malzemesi bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 70 - 150 mm çapında, 1,0 m³ temel malzemesinin (Kırmataş) projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel tabanının balçık durumdaki zeminine gömülerek ıslahının yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu birim fiyat;

1) İdarece projesi onaylanmış veya uygulanacağı onaylı tutanakla belirtilmiş olan yerlerde fiilen yapılan imalatlara uygulanır.

2) 70 - 150 mm temel malzemesi uygulanan yerlere kazı bedeli ödenmez. Malzeme bataklık balçık zemin içine gömülecektir.

3) İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde bu birim fiyat uygulanmaz

4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1072		Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi				
	43.120.1007	Makina ile dere (İlgili idareden izin almak kaydıyla) malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması	m3	1	213,44	213,44
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					458,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114,64
	Toplam		m3			573,18

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, dere malzemesinden elde edilerek elenmiş, 70 - 150 mm çapında taşın, temel malzemesi olarak kullanılması için hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının ıslahı için (Balçık durumdaki taban için) hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanına serilmesi, makina tabana gömülmesi, sıkıştırılması, üst yüzeylerinin tesviye edilmesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, temel malzemesi bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, dere malzemesinden elde edilerek elenmiş, 70 - 150 mm çapında, 1,0 m³ temel malzemesinin (Taş) projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel tabanının balçık durumundaki zeminine gömülerek ıslahının yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu birim fiyat;

- 1) İdarece projesi onaylanmış veya onaylı tutanakla belirtilmiş olan yerlerde fiilen yapılan imalatlara uygulanır.
- 2) 70 - 150 mm temel malzemesi uygulanan yerlere kazı bedeli ödenmez. Malzeme bataklık balçık zemin içine gömülecektir.
- 3) İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde bu birim fiyat uygulanmaz.
- 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1073		Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi (Kırmataş satın alınarak)				
	40.115.2020	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi	m3	1	398,00	398,00
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1002	EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	2.571,91	128,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				643,10
	Toplam		m3			160,78
						803,88

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 70 - 150 mm çapında kırmataşın, temel malzemesi olarak kullanılması için hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının ıslahı için (Balçık durumundaki taban için) hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanına serilmesi, makina tabana gömülmesi, sıkıştırılması, üst yüzeylerinin tesviye edilmesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, ocak malzemesi bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 70 - 150 mm çapında, 1,0 m³ temel malzemesinin (Kırmataş) projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel tabanının balçık durumundaki zeminine gömülerek ıslahının yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu birim fiyat;

- 1) İdarece projesi onaylanmış veya uygulanacağı onaylı tutanakla belirtilmiş olan yerlerde fiilen yapılan imalatlara uygulanır.
- 2) 70 - 150 mm temel malzemesi uygulanan yerlere kazı bedeli ödenmez. Malzeme bataklık balçık zemin içine gömülecektir.
- 3) İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde bu birim fiyat uygulanmaz
- 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1081		Tüvenan kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, borunun gömlekleme hendek ve temel dolgusu yapılması				
	19.100.2003	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL HAZIRLANMASI (04.002/1A-04.002/2AA)	m3	1	133,07	133,07
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	19.100.1044	ARASÖZ'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,013	882,41	11,47
		5 tonluk				
	10.130.9991	Su	m3	0,1	55,00	5,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,2	205,00	246,00
		Toplam				410,04
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				102,51
		Toplam	m3			512,55

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, tüvenan kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak, sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, tüvenan kum-çakıl bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,0 m³ tüvenan kum-çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

1) Tüvenan kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması, borunun gömlekleme hendek ve temel dolgusu yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

2) Zemin ıslahında: projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

3) Boru gömlekleme ve yataklanmasında: Hendek ve temel dolgularında projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Granülometrik malzeme yerine tüvenan kum-çakıl esas alınarak 43.610.1024 poz no.lu birim fiyat tarifinde belirtildiği gibidir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1091		Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile filtre yapılması ve yerlerine konulması				
	40.120.1402	Polipropilen boru	kg	45	39,00	1.755,00
	40.120.1402	Polipropilen boru	kg	2,25	39,00	87,75
		(Polipropilen malzemenin %5 zayıtı)				
	40.110.3112	Plastik malzemeler için Enjeksiyon makinası (180 ton/cm ³ , 250 - 300 gr)	SA	9	854,70	7.692,30
	40.110.3112	Plastik malzemeler için Enjeksiyon makinası (180 ton/cm ³ , 250 - 300 gr)	SA	0,7	854,70	598,29
		(Kalıp amortismanı karşılığı)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5,2	205,00	1.066,00
		(Atelye ve sabit giderler karşılığı)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		(Ambalajlama için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		(Ambalaj malzemesi karşılığı)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
		(Şantiye içinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yerine Yerleştirilmesi karşılığı)				
	Toplam					11.773,34
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.943,34
	Toplam		m3			14.716,68

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile üretilmiş filtrelerin, işbaşında projesinde belirtilen esaslarda ve boyutlarda yerlerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, plastik malzeme bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile üretilmiş filtrelerin yerlerine yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile yapılmış ve projesine göre yerlerine yerleştirilmiş filtrelerin fiilen yerinde ölçülen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) İdarece gerek görülmesi halinde usulüne uygun olarak laboratuvar testi yaptırılır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1092		Plastik malzemeden çekme metodu ile filtre yapılması ve yerlerine konulması				
	40.120.1402	Polipropilen boru	kg	45	39,00	1.755,00
	40.120.1402	Polipropilen boru	kg	2,25	39,00	87,75
		(Polipropilen malzemenin %5 zayıtı)				
	40.110.3113	Plastik malzemeler için Çekme makinası (Ø60 mm, Extruder ve çekici)	SA	5	1.032,48	5.162,40
	40.110.3113	Plastik malzemeler için Çekme makinası (Ø60 mm, Extruder ve çekici)	SA	1,5	1.032,48	1.548,72
		(Kalıp amortismanı karşılığı)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,6	205,00	943,00
		(Atelye ve sabit giderler karşılığı)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		(Ambalajlama için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		(Ambalaj malzemesi karşılığı)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
		(Kesilmesi için)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,3	205,00	266,50
		(Şantiye içinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yerine Yerleştirilmesi karşılığı)				
	Toplam					10.890,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.722,72
	Toplam		m3			13.613,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, plastik malzemeden çekme metodu ile üretilmiş filtrelerin (1,0 m³'nün ağırlığı en az 45 kg ve yüzey alanı en az 200 m²), işbaşında projesinde belirtilen esaslarda ve boyutlarda yerlerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, plastik malzeme bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, plastik malzemeden çekme metodu ile üretilmiş filtrelerin yerlerine yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Plastik malzemeden çekme metodu ile yapılmış ve projesine göre yerlerine yerleştirilmiş filtrelerin fiilen yerinde ölçülen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- İdarece gerek görülmesi halinde usulüne uygun olarak laboratuvar testi yaptırılır.
- Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.610.1093		Filtre tabanına kum ve çakıl serilmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
		Şantiye içi yatay ve düşey taşıma				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
		Malzemenin tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi karşılığı				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				246,00
	Toplam		m3			307,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, özel kum ve granülometrik çakılın, filtre ünitesinde, onaylı proje ve detaylarına uygun olarak tabakalar halinde filtre tabanına serilmesi, oluşturulan filtre yatağının düzgün bir şekilde tesviye edilmesi, geri yıkamanın yapılması, tabaka üstündeki 5,0 cm'lik kısım içinde kalan ince danelerin ayıklanması ve sıyırılması, yeniden kum serilmesi için için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, özel kum-çakılın projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda filtre tabanına serilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projesi üzerinden filtre tabanına serilen granülometrik çakıl ve özel kumun m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Filtre kum yatağın filtreler serilmesinden sonra yatak sathı düzgün bir şekilde proje seviyelerine tesviye edilecek, geri yıkama işlemini takiben üstündeki 5,0 cm'lik kesim ince danelerin ayıklanması için sıyırılacak ve bunun yerine yeni kum serilecektir. Bu işlem İdarece uygun görüldüğü şekilde tekrarlanacaktır.

2) Birim fiyata kum ve çakıl bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.615.1001		Kırmataş, kum, çakıl ve benzer malzemelerin, makina ile yüklenmesi				
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
		Yükleme karşılığı				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				14,00
	Toplam		m3			17,50

Kırmataş, kum, çakıl v.b. malzemelerin makina ile taşıtlara yüklenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan kırmataşın, kumun, çakılın vb. malzemelerin, makina ile taşıtlara yüklenmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.615.1002		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tüvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yüklenmesi ve boşaltılması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					307,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76,88
	Toplam		m3			384,38
Kum, çakıl, kırmataş, kil, tüvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.						
Ölçü:						
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan kumun, çakılın, kırmataşın, kilin, tüvenanın, stabilizenin vb. malzemelerin el ile taşıtlara yüklenmesinin, boşaltılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.						
Not:						
Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

43.615.1003		Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan ve benzer malzemelerin, makina ile yüklenmesi ve boşaltılması				
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,0083	1.686,26	14,00
	Toplam					14,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3,50
	Toplam		m3			17,50
Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan vb. malzemelerin makina ile taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan kırmataşın, kumun, çakılın, stabilizenin, tüvenanın vb. malzemelerin, makina ile taşıtlara yüklenmesinin, boşaltılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.						

43.615.1004		Moloz taşın el ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					205,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51,25
	Toplam		m3			256,25
Moloz taşın el ile taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan moloz taşın el ile taşıtlara yüklenmesinin, boşaltılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.615.1005		Moloz taşının makina ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması				
	19.100.1028	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ 1 SAAT ÜCRETİ (1.5 YD3,80 DHP	SA	0,011	1.686,26	18,55
	Toplam					18,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4,64
	Toplam		m3			23,19

Moloz taşın makina ile taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan moloz taşın makina ile taşıtlara yüklenmesinin, boşaltılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.615.1006		Kum, çakıl, kil, tüvenan, stabilize ve benzeri malzemenin figüre edilmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	Toplam					51,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12,81
	Toplam		m3			64,06

Kum, çakıl, kil, tüvenan, stabilize v.b. malzemenin figüre edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Figüre edilmiş malzemenin, figürede kabarma ve çökme dikkate alınmadan hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

1) İdarenin isteği üzerine figüre edilen yukarıda belirtilen malzemelerin ihzarat veya imalat birim fiyatlarına figüre bedeli dâhil bulunmadığı takdirde uygulanır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.615.1007		Moloz taşın figüre edilmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,50	205,00	102,50
	Toplam					102,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					25,63
	Toplam		m3			128,13

Ocak taşı, toplama taş ve moloz taşın figüre edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

En az boşluk verecek şekilde figüre edilmiş olan malzemenin m³ (metreküp) cinsinden hesaplanan hacmidir.

Not:

1) İdarenin isteği üzerine figüre edilen yukarıda belirtilen malzemelerin ihzarat veya imalat birim fiyatlarına figüre bedeli dâhil bulunmadığı takdirde uygulanır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.620.1005		Kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesi				
	10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,5	137,00	68,50
	10.130.1001	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,5	135,00	67,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					751,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					187,75
Toplam			m3			938,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, özel kum ve granülometrik çakılın, kanalizasyon hendeklerinde, şartnamesine ve projesine uygun olarak drenaj yapılması halinde, drenaj için özel kum ve granülometrik çakılın işbaşında hazırlanması, el ile hendeğe atılması ve tabakalar halinde serilmesi, boru döşendikten sonra her 100,00 m'de, 1,00 m genişliğinde geçirimsiz zeminle körletilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, kum, çakıl bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil olmak üzere kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan özel kumun, granülometrik çakılın, kanalizasyon hatlarında hendek taban drenajı yapılması ve körletilmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Körletilme işi için kullanılacak malzeme bedeli, analizde Düz İşçi saati içinde değerlendirildiğinden ayrıca bir bedel ödenmez.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.625.1011		Ø800 - Ø1000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması				
	43.625.1016	Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m3	1,5	4.412,65	6.618,98
	Toplam					6.618,98
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.654,75
Toplam			m3			8.273,73

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø800 mm - Ø1000 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar ki sürede galeri içinin ışıktandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.625.1012		Ø1200 - Ø1400 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması				
	43.625.1016	Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m3	1,4	4.412,65	6.177,71
	Toplam					6.177,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.544,43
	Toplam		m3			7.722,14

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø1200 mm - Ø1400 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.625.1013		Ø1600 - Ø1800 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması				
	43.625.1016	Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m3	1,3	4.412,65	5.736,45
	Toplam					5.736,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.434,11
	Toplam		m3			7.170,56

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø1600 mm - Ø1800 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.625.1014		Ø2000 - Ø2200 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması				
	43.625.1016	Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m3	1,2	4.412,65	5.295,18
	Toplam					5.295,18
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.323,80
	Toplam		m3			6.618,98

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø2000 mm - Ø2200 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.625.1015		Ø2400 - Ø2600 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması				
	43.625.1016	Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m3	1,1	4.412,65	4.853,92
	Toplam					4.853,92
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.213,48
	Toplam		m3			6.067,40

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø2400 mm - Ø2600 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.625.1016		Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	6	250,00	1.500,00
		Boru veya kollektör içinde birikmiş moloz, balçık ve her türlü artığın kazılarak gevşetilmesi, taşıma, boşaltma karşılığı				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	6	250,00	1.500,00
		Kazı malzemesinin menfez içindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
		Kazı malzemesinin mecra dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,3	757,34	227,20
		5 Kw, 7.5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar (Menfez içinin aydınlatılması karşılığı)				
	19.100.1024	VANTİLYASYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	1.461,78	365,45
		Tüm ekipmanları ile birlikte 210 cfm'lik (Mecra içinin havalandırılması karşılığı)				
	Toplam					4.412,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.103,16
	Toplam		m3			5.515,81

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø2600 mm - Ø3000 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapıp dışarıya atılmaya kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.625.1051		Kanalizasyon hatlarında her çaptaki muayene bacaları içinde biriken bataklık, moloz ve her türlü artığın kazılması, baca içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	11	205,00	2.255,00
		Muayene Bacaları İçindeki Her Türlü Moloz Artığı, Batak veya Balçığın Kazılması Karşılığı				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	8	250,00	2.000,00
		Baca İçindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma ve Boşaltma Malzemenin Baca Dışına Çıkartılması ve				
		4 mt.ye Kadar Taşınması Karşılığı				
	Toplam					4.255,00
Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.063,75	
Toplam		m3				5.318,75
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kanalizasyon boru hatlarında muayene bacası içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacası dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Kazı yapılmadan önce muayene bacası içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: 1) Muayene bacası dışına çıkartılan kazı malzemesinin başka bir yere taşınması zorunluluğu olması halinde, taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir. 2) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır. 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.625.1071		Kesiti 6 m²'den büyük üstü kapalı kutu tipi menfezler içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, menfez dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 m uzaklığa taşınması				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	3,5	250,00	875,00
		Her türlü artığın kazılarak gevşetilmesi karşılığı				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	6	250,00	1.500,00
		Kazı malzemesinin menfez dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4	205,00	820,00
		Kazı malzemesinin menfez dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,3	757,34	227,20
		5 Kw, 7.5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar (Menfez içinin aydınlatılması karşılığı)				
	Toplam					3.422,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					855,55
	Toplam		m3			4.277,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, üstü beton ve betonarme tabliye ile kapatılmış kesit alanı 6,0 m²'den büyük menfezler içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle menfez dışında 4,0 m'ye kadar taşınması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar sürede ısklıdırma yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, menfez içinde çeşitli nedenlerle birikmiş kazı malzemesinin baca dışına (4,0 metreye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce menfez içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Menfez tabliyesinde lüzum görülen yerlerde, hava sirkülasyonunun sağlanması için, projesinde belirtilen adet ve büyüklükte delikler açılacağından vantilasyon bedeli ayrıca ödenmeyecektir. İmalatlar tamamlandıktan sonra açılan deliklerden lüzum görülenler kapatılacaktır.
- 2) Mecra içine dolan suyun boşaltma bedeli ayrıca ödenir.
- 3) Dışarıdan menfez içine getirilecek malzemeler için, sözleşme ve eklerindeki taşıma fiyatlarına ilaveten, menfez içindeki taşıma mesafeleri esas alınarak yükleme boşaltma ise ayrıca ödenir.
- 4) Menfez dışına çıkartılan kazı malzemesinin başka bir yere taşınması zorunluluğu olması halinde, taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenecektir.
- 5) Temizlik işi fiilen yapıldığı taktirde ödeme yapılır.
- 7) Havalandırma deliklerinin açılması ve kapatılması için yapılan imalat bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
- 7) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.630.1001		Her cins zeminde tünel kazısı yapılması				
	10.160.1001	JEL DİNAMİT	kg	0,3	120,00	36,00
	10.160.1004	FİTİL (katranlı, emniyetli, infilaklı)	m	4,5	12,00	54,00
	10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	ad	3	19,75	59,25
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,005	9.000,00	45,00
	10.130.4503	YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM) (II. SINIF) (TS EN 1927-1,2,3,TS EN 1309-3)	m3	0,01	5.040,00	50,40
	19.100.2009	LAMA DEMİRLERİNDEN ÇARIK BİLEZİK BAŞLIK KENET DEMİRLERİ (Çarık, bilezik, (başlık) kenet demirleri (ahşap inşaat için) gergi çubukları, ankraj demirleri, ahşap inşaatla kullanılacak ek levhalar, basit mesnetler)	kg	0,1	237,46	23,75
	19.100.1024	VANTİLAYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,2	1.461,78	292,36
		Tüm ekipmanları ile birlikte 210 cfm'lik				
	19.100.1062	5 KW. GENERATÖR GRUBUNUN (7.5 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,25	757,34	189,34
		Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar				
	10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1060	Formen	SA	0,2	445,00	89,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
		Kazı Malzemesi Serilmesi İçin				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	1	250,00	250,00
		İksa İçin				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	3	250,00	750,00
		Lağım İçin				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	5	250,00	1.250,00
		Kazı İçin				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	4	250,00	1.000,00
		Yükleme ve Boşaltma İçin				
	10.100.1067	Tünelde buvazör	SA	0,2	300,00	60,00
	Toplam					4.851,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.212,78
	Toplam		m3			6.063,88

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, tünel kazısının yapılması için gerektiğinde patlayıcı madde kullanılması, her türlü iksa (Buvazaj) ve aydınlatma yapılması, çıkan harfiyatın tünel içinden dışarıya çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, tünel dışına veya dolguya serilmesi ve düzeltilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Taşımalar, sulama ve sıkıştırma bedelleri ile vantilasyon ve su zammı hariç) her cins zeminde tünel kazısı yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktardır. Ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktardır. Not: 1) Tünel tip projesinde gösterilen iksanın dış çevre hattına proje hattı, buna 10,0 cm uzaklıktaki paralel hattın bittiği kısma ise ödeme hattı denir. Proje hattı ile ödeme hattı arasındaki kısmın gerek hafriyat ve gerekse tünel kazısının inşası sırasında kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulmasına ait masraflar Yüklenici firmaya ödenir. Fakat ödeme hattı dışındaki fazla hafriyat ve boşluklarda oluşabilecek akıntı, çöküntü, heyelan, lağımlardan veya diğer sebeplerden dolayı, kontrolün emirlerine İdarenin talimatlarına uygun bir şekilde kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulması için ödeme yapılmaz. 2) Tünel içinde iksa malzemesi bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiçbir bedel verilmeyecektir. 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

43.630.1002		Her cins zeminde kesiti 6 m²'den az drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı yapılması				
	43.630.1001	Her cins zeminde tünel kazısı yapılması	m3	1,5	4.851,10	7.276,65
	Toplam					7.276,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.819,16
	Toplam		m3			9.095,81

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, her cins zeminde kesiti 6,0 m²'den az drenaj, kaptaj vb. galeri kazısının yapılması için gerektiğinde patlayıcı madde kullanılması, her türlü iksa (Buvazaj) ve aydınlatma yapılması, çıkan harfiyatın galeri içinden dışarıya çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, galeri dışına veya dolguya serilmesi ve düzeltilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Taşımalar, sulama ve sıkıştırma bedelleri ile vantilasyon ve su zammı hariç) her cins zeminde kesiti 6,0 m²'den az drenaj, kaptaj vb. galeri kazısı yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktardır. Ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktardır. Not: 1) Galeri tip projesinde gösterilen iksanın dış çevre hattına proje hattı, buna 10,0 cm uzaklıktaki paralel hattın bittiği kısma ise ödeme hattı denir. Proje hattı ile ödeme hattı arasındaki kısmın gerek hafriyat ve gerekse tünel kazısının inşası sırasında kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulmasına ait masraflar Yüklenici firmaya ödenir. Fakat ödeme hattı dışındaki fazla hafriyat ve boşluklarda oluşabilecek akıntı, çöküntü, heyelan, lağımlardan veya diğer sebeplerden dolayı, kontrolün emirlerine İdarenin talimatlarına uygun bir şekilde kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulması için ödeme yapılmaz. 2) Tünel içinde iksa malzemesi bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiçbir bedel verilmeyecektir. 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.630.1003		Tünelde ventilasyon zammı				
	19.100.1024	VANTİLAYON İÇİN KOMPRESSÖR'ÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,2	1.461,78	292,36
		Tüm ekipmanları ile birlikte 210 cfm'lik				
	Toplam					292,36
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					73,09
	Toplam		m3			365,45

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, uzunluğu 300,00 m'yi geçen tünellerde yapılan ventilasyon (Havalandırma) tesisatı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü zeminde ventilasyonla yapılan tünel kazısı hacmine verilecek zammın 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Ventilasyon uygulandığı zaman yapılan tünel kazısının hesaplanan hacminin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Tünel delinerek haval cereyanı başlaması ve havalandırma sisteminin çalıştırılmasından sonra yapılacak kazılara ventilasyon zammı verilmez.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.630.1004		Tünel kazısında verilecek su zammı				
	43.630.1001	Her cins zeminde tünel kazısı yapılması	m3	0,02	4.851,10	97,02
	Toplam					97,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24,26
	Toplam		m3			121,28

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, tünel kazılarında, saatte 5,00 m³ ve daha fazla su çıkan tünel kazısından suyun boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tünel kazılarına verilecek su zammının; 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Su sarfiyatı, saatte 5,00 m³'den fazla olan yerlerdeki tünel kazısının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.630.1005		Galeri kazısında verilecek su zammı				
	43.630.1002	Her cins zeminde kesiti 6 m ² 'den az drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı yapılması	m3	0,1	7.276,65	727,67
	Toplam					727,67
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					181,92
	Toplam		m3			909,59

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, galeri kazılarında, saatte 5,00 m³ ve daha fazla su çıkan galeri kazısından suyun boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri kazılarına verilecek su zammının; 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Su sarfiyatı, saatte 5,00 m³'den fazla olan yerlerdeki galeri kazısının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.630.1006		Tünel inşaatında taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel içine taşınması halinde her ton için ödenecek yükleme boşaltma bedeli				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	1,5	250,00	375,00
	Toplam					375,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					93,75
	Toplam		ton			468,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, tünel içine taşımacılık inşaat malzemesinin tünel ağzındaki depodan, taşıtlara yüklenmesi ve tünel içinde inşaat yerine boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel içine taşınmasında ödenecek doldurma ve boşaltmanın 1,0 ton fiyatı.

Ölçü:

Tünel içerisine taşınan (yükleme ve boşaltma bedeli dahil) inşaat malzemelerinin ağırlığının ton cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1001		Ocak taşıyla kargir inşaat yapılması (100 kg'a kadar taşlarla, 300 dozlu)				
	19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	m3	1,2	345,39	414,47
	19.100.2405	300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	m3	0,33	1.925,15	635,30
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	2,50	230,00	575,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,5	205,00	922,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
		(Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		(Şablon, çalışma sehpa ve malzeme indirme düzeni karşılığı)				
	Toplam					3.627,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					906,82
	Toplam		m3			4.534,09

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, tünel kazısının yapılması için gerektiğinde patlayıcı madde kullanılması, her türlü iksa (Buvazaj) ve aydınlatma yapılması, çıkan harfiyatın tünel içinden dışarıya çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, tünel dışına veya dolguya serilmesi ve düzeltilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Taşımalar, sulama ve sıkıştırma bedelleri ile vantilasyon ve su zammı hariç) her cins zeminde tünel kazısı yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Tünel tip projesinde gösterilen iksanın dış çevre hattına proje hattı, buna 10,0 cm uzaklıktaki paralel hattın bittiği kısma ise ödeme hattı denir. Proje hattı ile ödeme hattı arasındaki kısmın gerek hafriyat ve gerekse tünel kazısının inşası sırasında kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulmasına ait masraflar Yüklenici firmaya ödenir. Fakat ödeme hattı dışındaki fazla hafriyat ve boşluklarda oluşabilecek akıntı, çöküntü, heyelan, lağımardan veya diğer sebeplerden dolayı, kontrolün emirlerine İdarenin talimatlarına uygun bir şekilde kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulması için ödeme yapılmaz. 2) Tünel içinde iksa malzemesi bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiçbir bedel verilmeyecektir. 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.635.1002		Ocak taşıyla 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)				
	19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	m3	0,25	345,39	86,35
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.036,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					259,09
	Toplam		m2			1.295,44

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığa kadar ocaktan temin edilen taşlarla görünen yüzeylerinin düzenlenerek, 20,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, ocak taşı ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar ocak taşlarıyla, 20,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1003		Kazı taşıyla ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)				
	19.100.2018	KAZIDAN ÇIKARILAN TAŞLARDAN İNŞAAT TAŞI HAZIRLANMASI, (BALAST, BLOKAJ YOL VE BETON İÇİN KIRMATAŞ, DOLGU, HARÇSIZ VE HARÇLI PERE VE KARGİR GİBİ İNŞAATDA)	m3	0,25	602,50	150,63
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.100,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					275,16
	Toplam		m2			1.375,79

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığındaki kazılardan temin edilen taşlarının görünen yüzeylerinin düzenlenerek, 20,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kazı taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar kazı taşlarıyla, 20,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan kazı taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.635.1004		Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)				
	19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	m3	0,35	345,39	120,89
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	1,5	230,00	345,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.288,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					322,10
	Toplam		m2			1.610,49

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığındaki ocak taşlarının görünen yüzeylerinin düzenlenerek 30,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç, ocak taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar ocak taşlarıyla, 30,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1005		Kazı taşıyla 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)				
	19.100.2018	KAZIDAN ÇIKARILAN TAŞLARDAN İNŞAAT TAŞI HAZIRLANMASI, (BALAST, BLOKAJ YOL VE BETON İÇİN KIRMATAŞ, DOLGU, HARÇSIZ VE HARÇLI PERE VE KARGİR GİBİ İNŞAATDA)	m3	0,35	602,50	210,88
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	1,5	230,00	345,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.378,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					344,60
	Toplam		m2			1.722,98

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60 kg ağırlığındaki kazı taşlarının görünen yüzeylerinin düzenlenerek 30,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç, kazı taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar kazı taşlarıyla, 30,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan kazı taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.635.1006		Ocak taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)				
	19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	m3	0,5	345,39	172,70
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.815,20
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					453,80
	Toplam		m2			2.269,00

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığındaki ocak taşının görünen yüzeylerinin düzenlenerek 40,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç, ocak taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar ocak taşlarıyla, 40,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla (60,0 kg'a kadar taşlarla) 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1007		Kazı taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)				
	19.100.2018	KAZIDAN ÇIKARILAN TAŞLARDAN İNŞAAT TAŞI HAZIRLANMASI, (BALAST, BLOKAJ YOL VE BETON İÇİN KIRMATAŞ, DOLGU, HARÇSIZ VE HARÇLI PERE VE KARGİR GİBİ İNŞAATDA)	m3	0,5	602,50	301,25
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.943,75
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					485,94
	Toplam		m2			2.429,69

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığındaki kazı taşının görünen yüzeylerinin düzenlenerek 40,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç, kazı taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar kazı taşlarıyla, 40,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan kazı taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.635.1021		Ocak taşıyla 20 cm kalınlıkta 250 dozlu harçlı pere yapılması				
	19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	m3	0,25	345,39	86,35
	19.100.2404	250 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI (KARGİR İŞLERDE)	m3	0,06	1.781,83	106,91
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	1,2	230,00	276,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2	205,00	410,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.291,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					322,94
	Toplam		m2			1.614,70

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, 0,250 m³ ocak taşı ve 0,060 m³ 250 dozlu beton harcı ile 20,0 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, görünen yüzeylerinin düzenlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, ocak taşı ve çimento bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 20,0 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla 250 dozlu beton harcı ile 20 cm kalınlıkta, harçlı pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1022		Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta 250 dozlu harçlı pere yapılması				
	19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	m3	0,35	345,39	120,89
	19.100.2404	250 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI (KARGİR İŞLERDE)	m3	0,1	1.781,83	178,18
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	SA	1,8	230,00	414,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					1.638,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					409,52
	Toplam		m2			2.047,59

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, 0,350 m³ ocak taşı ve 0,10 m³ 250 dozlu beton harcı ile 30,0 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, görünen yüzeylerinin düzenlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, ocak taşı ve çimento bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 30,0 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla 250 dozlu beton harcı ile 30 cm kalınlıkta, harçlı pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.635.1042		Mevcut bordür taşlarıyla bordür döşenmesi				
	10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,045	137,00	6,17
	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m3	0,003	2.182,80	6,55
	10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,83	205,00	170,15
	Toplam					415,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					103,84
	Toplam		m			519,21

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, bordür temeli ve harç için gereken kumla, çimento ve suyun iş yerinde temin edilmesi, bordür konacak yerin hazırlanması ve üzerine 8,0 cm kalınlıkta temel kumunun serilmesi, 400 dozlu harcın hazırlanması, mevcut bordür taşlarıyla bordürlerin proje ve şartnamesine göre yerine konması, tesviye ve tanzimi ile harçlanması ve derz yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, kum ve çimento bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, mevcut taşlarla bordür yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan mevcut taşlarla bordür yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1043		Mevcut taşlarla arnavut kaldırımı yapılması				
	10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,15	137,00	20,55
	10.100.1014	Kaldırımcı ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					560,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					140,14
	Toplam		m2			700,69

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kaldırım için gereken kumun iş yerinde hazırlanması, kaldırım yapılacak sathın tesviye ve tanzim edilmesi, üzerine 15,0 cm kalınlıkta temel kumunun serilmesi, kaldırım sökülmesinden çıkan iş yerindeki mevcut taşların kum üzerine projesine ve şartnamesine göre döşenmesi, kesin kabule kadar devamlı tamir ve bakımı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, kum bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, mevcut taşlarla arnavut kaldırımı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan mevcut taşlarla arnavut kaldırımı yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.635.1044		Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması				
	10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası) (TS 706 EN 12620+A1)	m3	0,15	137,00	20,55
	10.100.1014	Kaldırımcı ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					560,55
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					140,14
	Toplam		m2			700,69

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kaldırım için gereken kumun iş yerinde hazırlanması, kaldırım yapılacak yüzeylerin tesviye ve tanzim edilmesi, üzerine 15,0 cm kalınlıkta temel kumunun serilmesi, mevcut parke taşlarının projesi ve şartnamesi gereğince temel kumu üzerine döşenmesi ve üzerine tekrar 5 cm kalınlıkta kum serilmesi, kesin kabule kadar devamlı tamir ve bakımı için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, kum bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, mevcut parke taşları ile kaldırım yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan mevcut parke taşlarıyla kaldırım yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1045		Yavaş kum filtreleri tabanına beton parke taşı döşenmesi				
	10.480.1012	8 cm yüksekliğinde her renk ve ebatta normal çimentolu beton parke taşları (TS 2824 EN 1338) (karakteristik yarmada çekme dayanımı (T) > 3,6 Mpa kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır)	m2	1	215,00	215,00
	10.100.1014	Kaldırımcı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
	Toplam					575,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					143,75
	Toplam		m2			718,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış beton parke taşının döşeneceği yerde hazır hale getirilmesi, filtre tabanının temizlenmesi, H= 8,0 cm yüksekliğinde her boyutta parke taşının istenen eğimde döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici ve genel giderleri dahil, yavaş kum filtreleri tabanına beton parke taşı döşenmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşeme yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.640.1011		Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntüleme ve video çekimi yapılması				
	40.149.1011	Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntülenmesi ve video çekimi	m	1	853,00	853,00
	Toplam					853,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					213,25
	Toplam		m			1.066,25

Sözleşme eklerinde yeri ve teknik nitelikleri belirtilen deniz deşarjı boru hattı ve difüzör hattının su altında “Atıksu Deniz Deşarjı Tesislerinde Su Altı Video Çekimine Ait Şartnamesine” uygun olarak, her türlü işçilik, araç, gereç, makina, teçhizat, malzeme, video çekimi ve sonrası giderleri, video kayıtlarının 3 (üç) kopya çoğaltılması, Yüklenici karı ve genel giderler dahil, hattın görüntülenmesi, video çekimi ve kaydedilmesinin 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Atıksu Deniz Deşarjı Tesislerinde Su Altı Video Çekimine Ait Şartnamesine'sine uygun yapılan, İdarece uygun görülen denizaltında deşarj ve difüzör hattının görüntülenmesi, video çekimi ve kaydedilmesinin kilometre cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.645.1001		Kafes tel ve moloz taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine konulması (Sepet yüksekliği h≥50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm, sepet dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)				
	40.149.1101	Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h≥50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm)	m3	1	1.605,00	1.605,00
	19.100.1074	MAÇULA (400 HP,60 TON) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	9.418,22	753,46
	40.115.2020	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi	m3	1	398,00	398,00
	19.100.1064	KLAPELİ TAŞ DUBA (MOTORSUZ,400 TON,SU KESİMİ 2.5 M	SA	0,08	899,40	71,95
	19.100.1071	Romorkör (310 HP gücünde dizel motorlu)	SA	0,02	4.989,42	99,79
	19.100.1029	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	1.510,89	75,54
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.110.3219	Komple Dalgıç Takımı	SA	0,01	2.310,74	23,11
	10.100.1019	Soğuk demirci ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	SA	0,12	230,00	27,60
	Toplam					3.161,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					790,31
	Toplam		m3			3.951,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, TSE standartları TS EN 10218-1, TS EN 10218-2 ve TS EN 10223-3'e uygun çekme mukavemeti 350-500 N/mm² aralığında yumuşak çelik telin, kopma uzaması minimum %10 olan örgü telin (min. Ø2,7 mm), kenar (çerçeve) telin (min. Ø3,4 mm) ve bağlama telinin gerekli deneyleri yapılmak suretiyle temin edilmesi, bu malzemelerin deniz altında oluşabilecek korozif ortam şartlarına uygun olacak şekilde gerekli kalınlıklarda TS EN 10244-2 ye uygun çinko veya çinko alaşımlı (çinko %95 Alüminyum %5) kaplama (A sınıfı), üzerine TS EN 10245-2 ve TS EN 10245-3'e uygun kalınlıklarda PVC veya PE malzeme ile kaplanması, çift bükümlü, altıgen şekilli ve 8x10 cm göz aralıklı gabion sepetin hazırlanması veya bu esaslarda hazırlanmış sepetin satın alınması, hazırlandığı veya satın alındığı yerden işbaşına dolgunun yapılacağı yere (dubaya veya karaya) kadar nakli ile yatay ve düşey taşıma, yuvarlanmış taşın ocaktan veya dereden el veya makina ile çıkarılarak temin edilmesi, İdarenin uygun gördüğü analizlerinin yapılması, malzemenin 150-250 mm'lik eleklerde elenmesi (parçacıkların enine büyüklüğü minimum 150 mm olacaktır), hazırlanan malzemelerin işbaşına (dubaya veya karaya) nakli ile yatay ve düşey taşıma, hazırlanan gabion sepetin içine projesinde öngörülen maksimum boşluk oranını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi, Gabion Sepetlerin bağlama teli veya bağlama halkalarıyla uygun bir şekilde kapatılması, projesine göre deniz deşarj hattının üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü masraf, işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayıyatı, kafes teli ve taş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, kafes tel ve taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan deniz deşarj hattı üzerine yerleştirilen gabion sepetlerinin m³ (metreküp) miktarıdır.

Not:

1) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

2) İmalatta kullanılan taşın nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.645.1002		Kafes tel ve moloz taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine konulması (Sepet yüksekliği h>=50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm), sepet dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)				
	40.149.1102	Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm))	m3	1	2.289,00	2.289,00
	40.115.2020	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi	m3	1	398,00	398,00
	19.100.1074	MAÇULA (400 HP,60 TON) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	9.418,22	753,46
	19.100.1064	KLAPELİ TAŞ DUBA (MOTORSUZ,400 TON,SU KESİMİ 2.5 M	SA	0,08	899,40	71,95
	19.100.1071	Romorkör (310 HP gücünde dizel motorlu)	SA	0,02	4.989,42	99,79
	19.100.1029	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	1.510,89	75,54
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.110.3219	Komple Dalgıç Takımı	SA	0,01	2.310,74	23,11
	10.100.1019	Soğuk demirci ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	SA	0,12	230,00	27,60
	Toplam					3.845,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					961,31
	Toplam		m3			4.806,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, TSE standartları TS EN 10218-1, TS EN 10218-2 ve TS EN 10223-3'e uygun çekme mukavemeti 350-500 N/mm² aralığında yumuşak çelik telin, kopma uzaması minimum %10 olan örgü telin (min. Ø2,7+1,0= 3,7 mm), kenar (çerçeve) telin (min. Ø3,4+1,0=4,4 mm) ve bağlama telinin gerekli deneyleri yapılmak suretiyle temin edilmesi, bu malzemelerin deniz altında oluşabilecek korozif ortam şartlarına uygun olacak şekilde gerekli kalınlıklarda TS EN 10244-2 ye uygun çinko veya çinko alaşımlı (çinko %95 Alüminyum %5) kaplama (A sınıfı), üzerine TS EN 10245-2 ve TS EN 10245-3'e uygun kalınlıklarda PVC veya PE malzeme ile kaplanması, çift bükümlü, altıgen şekilli ve 8x10 cm göz aralıklı gabion sepetin hazırlanması, veya bu esaslarda hazırlanmış sepetin satın alınması, hazırlandığı veya satın alındığı yerden işbaşına dolgunun yapılacağı yere (dubaya veya karaya) kadar nakli ile yatay ve düşey taşıma,yuvarlanmış taşın ocaktan veya dereden el veya makina ile çıkarılarak temin edilmesi, İdarenin uygun gördüğü analizlerinin yapılması, malzemenin 150-250 mm'lik eleklerde elenmesi (parçacıkların enine büyüklüğü minimum 150 mm olacaktır), hazırlanan malzemelerin işbaşına (dubaya veya karaya) nakli ile yatay ve düşey taşıma, hazırlanan gabion sepetin içine projesinde öngörülen maksimum boşluk oranını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi, Gabion Sepetlerin bağlama teli veya bağlama halkalarıyla uygun bir şekilde kapatılması, projesine göre deniz deşarj hattının üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü masraf, işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayıfatı, kafes teli ve taş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, kafes tel ve taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan deniz deşarj hattı üzerine yerleştirilen gabion sepetlerinin m³ (metreküp) miktarıdır.

Not:

1) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

2) İmalatta kullanılan taşın nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.645.1011		Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm, şilte dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)				
	40.149.1111	Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm)	m3	1	2.837,00	2.837,00
	40.115.2020	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi	m3	1	398,00	398,00
	19.100.1074	MAÇULA (400 HP,60 TON) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	9.418,22	753,46
	19.100.1064	KLAPELİ TAŞ DUBA (MOTORSUZ,400 TON,SU KESİMİ 2.5 M	SA	0,08	899,40	71,95
	19.100.1071	Romorkör (310 HP gücünde dizel motorlu)	SA	0,02	4.989,42	99,79
	19.100.1029	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	1.510,89	75,54
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.110.3219	Komple Dalgıç Takımı	SA	0,01	2.310,74	23,11
	10.100.1019	Soğuk demirci ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	SA	0,12	230,00	27,60
	Toplam					4.393,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.098,31
	Toplam		m3			5.491,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, TSE standartları TS EN 10218-1, TS EN 10218-2 ve TS EN 10223-3'e uygun çekme mukavemeti 350-500 N/mm² aralığında yumuşak çelik telin, kopma uzaması minimum %10 olan örgü telin (min. Ø2,2 mm), kenar (çerçeve) telin (min. Ø2,7 mm) ve bağlama telinin gerekli deneyleri yapılmak suretiyle temin edilmesi, bu malzemelerin deniz altında oluşabilecek korozif ortam şartlarına uygun olacak şekilde gerekli kalınlıklarda TS EN 10244-2 ye uygun çinko veya çinko alaşımlı (çinko %95 Alüminyum %5) kaplama (A sınıfı), üzerine TS EN 10245-2 ve TS EN 10245-3'e uygun kalınlıklarda PVC veya PE bazlı malzeme ile kaplanması, çift bükümlü, altıgen şekilli ve 6x8 cm göz aralıklı gabion sepetin hazırlanması, veya bu esaslarda hazırlanmış sepetin satın alınması, hazırlandığı veya satın alındığı yerden işbaşına dolgunun yapılacağı yere (dubaya veya karaya) kadar nakli ile yatay ve düşey taşıma,yuvarlanmış taşın ocaktan veya dereden el veya makina ile çıkarılarak temin edilmesi, İdarenin uygun gördüğü analizlerinin yapılması, malzemenin 150-250 mm'lik eleklerde elenmesi (parçacıkların enine büyüklüğü minimum 150 mm olacaktır), hazırlanan malzemelerin işbaşına (dubaya veya karaya) nakli ile yatay ve düşey taşıma, hazırlanan gabion sepetin içine projesinde öngörülen maksimum boşluk oranını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi, Gabion Sepetlerin bağlama teli veya bağlama halkalarıyla uygun bir şekilde kapatılması, projesine göre deniz deşarj hattının üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü masraf, işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayıyatı, kafes teli ve taş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, kafes tel ve taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan deniz deşarj hattı üzerine yerleştirilen gabion sepetlerinin m³ (metreküp) miktarıdır.

Not:

1) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

2) İmalatta kullanılan taşın nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.645.1012		Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), şilte dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)				
	40.149.1112	Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm))	m3	1	3.787,00	3.787,00
	40.115.2020	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi	m3	1	398,00	398,00
	19.100.1074	MAÇULA (400 HP,60 TON) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,08	9.418,22	753,46
	19.100.1064	KLAPELİ TAŞ DUBA (MOTORSUZ,400 TON,SU KESİMİ 2.5 M	SA	0,08	899,40	71,95
	19.100.1071	Romorkör (310 HP gücünde dizel motorlu)	SA	0,02	4.989,42	99,79
	19.100.1029	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M3) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,05	1.510,89	75,54
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	40.110.3219	Komple Dalgıç Takımı	SA	0,01	2.310,74	23,11
	10.100.1019	Soğuk demirci ustası	SA	0,08	310,00	24,80
	10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	SA	0,12	230,00	27,60
	Toplam					5.343,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.335,81
	Toplam		m3			6.679,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, TSE standartları TS EN 10218-1, TS EN 10218-2 ve TS EN 10223-3'e uygun çekme mukavemeti 350-500 N/mm² aralığında yumuşak çelik telin, kopma uzaması minimum %10 olan örgü telin (min. Ø2,2+1,0= 3,2 mm), kenar (çerçeve) telin (min. Ø2,7+1,0=3,7 mm) ve bağlama telinin gerekli deneyleri yapılmak suretiyle temin edilmesi, bu malzemelerin deniz altında oluşabilecek korozif ortam şartlarına uygun olacak şekilde gerekli kalınlıklarda TS EN 10244-2 ye uygun çinko veya çinko alaşımlı (çinko %95 Alüminyum %5) kaplama (A sınıfı), üzerine TS EN 10245-2 ve TS EN 10245-3'e uygun kalınlıklarda PVC veya PE malzeme ile kaplanması, çift bükümlü, altıgen şekilli ve 6x8 cm göz aralıklı gabion sepetin hazırlanması, veya bu esaslarda hazırlanmış sepetin satın alınması, hazırlandığı veya satın alındığı yerden işbaşına dolgunun yapılacağı yere (dubaya veya karaya) kadar nakli ile yatay ve düşey taşıma,yuvarlanmış taşın ocaktan veya dereden el veya makina ile çıkarılarak temin edilmesi, İdarenin uygun gördüğü analizlerinin yapılması, malzemenin 150-250 mm'lik eleklerde elenmesi (parçacıkların enine büyüklüğü minimum 150 mm olacaktır), hazırlanan malzemelerin işbaşına (dubaya veya karaya) nakli ile yatay ve düşey taşıma, hazırlanan gabion sepetin içine projesinde öngörülen maksimum boşluk oranını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi, Gabion Sepetlerin bağlama teli veya bağlama halkalarıyla uygun bir şekilde kapatılması, projesine göre deniz deşarj hattının üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü masraf, işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayıatı, kafes teli ve taş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, kafes tel ve taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre miktarı hesaplanan deniz deşarj hattı üzerine yerleştirilen gabion sepetlerinin m³ (metreküp) miktarıdır.

Not:

1) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

2) İmalatta kullanılan taşın nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.650.1001		Beton yol sökülmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5	205,00	1.025,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.230,00 307,50
	Toplam		m3			1.537,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalınlığı 10,0 cm'ye kadar (10,0 cm dâhil) olan beton yolun her cins alet ile sökülmesi, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yatay, düşey taşıma, boşaltma ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton yol sökülmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kalınlığı 10,0 cm'ye kadar (10,0 cm dâhil) olan beton yolun her cins alet ile sökülmesi, yol kenarına istifinin 1,0 m³ (Bir metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Sökülen beton yol malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

43.650.1002		Beton yol kırılması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	13	205,00	2.665,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				2.870,00 717,50
	Toplam		m3			3.587,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalınlığı 10,0 cm ve daha fazla olan, her cins beton ve betonarme yolun her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton yol kırılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kalınlığı 10,0 cm ve daha fazla olan, her cins beton ve betonarme yolun her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Kırılan beton yol malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.650.1003		Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı				
	Toplam					205,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					51,25
	Toplam		m2			256,25

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve her türlü işçilik alet, edevat ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesinin 1,0 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesinin 1,0 m² (Bir metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Sökülen doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

43.650.1004		Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)				
	40.110.3119	Asfalt Kesme makinası (Derz Kesme makinası)	SA	0,6	577,70	346,62
	10.130.9991	Su	m3	0,01	55,00	0,55
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					470,17
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					117,54
	Toplam		m2			587,71

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, asfalt kaplamalı kazı çukurunun üst genişliğince çizilmesi veya işaretlenmesi, işaretlenen çizgi boyunca itinalı ve düzgün şekilde asfalt kaplamasının kaplama kalınlığınca kesilmesi, bıçak soğutma suyunun temin edilmesi ve kesilen hendek kenarı asfalt kaplamanın korunması için inşaat yerindeki yatay, düşey taşıma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil her çeşit kalite ve her kalınlıkta asfalt kaplama kesilmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Asfalt kaplama kesme makinasıyla kesilmiş asfalt kaplama yüzeyinin (Kalınlık x Uzunluk) m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Asfalt kaplamanın cinsi ve kalitesi ile kesme makinasının cinsi ve kapasitesi ileri sürülerek fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.

2) Asfalt kaplama kesme bedeli, kesilen asfalt kaplama uzunluğu ile kalınlığı birim fiyatta çarpılarak hesaplanır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.650.1005		Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,5	205,00	512,50
		Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı				
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.127,50
	Toplam		m3			281,88
						1.409,38

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalınlığı asfalt, kırmataş ve şosenin her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Sökülen asfaltın, kırmataşın ve şose malzemesinin kalınlık ve uzunluk boyutlarıyla (Ölçü: kalınlık x genişlik x uzunluk) hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Sökülen yol malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

43.650.1021		Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				128,75
	Toplam		m2			32,19
						160,94

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, İdarece sökülmesi istenen her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencerenin itinalı bir şekilde sökülüp inşaat alanında gösterilen yere taşınması, istifi ve İdareye teslimi, yükleme ve boşaltma masrafları, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesinin 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, her türlü ahşap kapı kanadı, kasası ve pencere sökülmesinin m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.650.1031		Marsilya tipi kiremit örtülü çatıda kiremit aktarılması				
	10.420.1007	GALVANİZLİ ÇİVİ (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,03	60,00	1,80
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,03	60,00	1,80
	10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,47	205,00	96,35
	Toplam					161,95
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40,49
	Toplam		m2			202,44

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, mevcut kiremitlerin çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlakların ayrılarak inşaat alanında gösterilen yerlere taşınması, sağlam kiremitlerin temizlenerek çatı yüzeyinde belirli yerlere toplanması, yeniden çatı yüzeyine döşenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri ile iş yerindeki taşımalar, yükleme, boşaltma ve istif masrafları ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, marsilya tipi kiremit ile örtülü çatıda kiremit aktarılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, Marsilya tipi kiremit ile örtülü çatıda kiremit aktarılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.655.1001		Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele yapılması (Kompozit köprüler hariç)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0134	9.000,00	120,60
		(1/3 * 0.04)				
	10.420.1052	BULON	kg	0,105	30,00	3,15
		Galvanizli (0.035*30/10)				
	10.480.1821	İŞLENMİŞ KÜÇÜK DEMİRLER (MUHTELİF)	kg	0,053	42,00	2,23
		Lama ve kanca (0.035*15/10)				
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,088	25,00	2,20
		(0.035*2.5)				
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,77	310,00	238,70
		Yapılması İçin (0.035*22)				
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,21	310,00	65,10
		Sökülmesi İçin (0.035*6)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,21	205,00	43,05
		Yapılması İçin (0.035*6)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,14	205,00	28,70
		Sökülmesi İçin (0.035*4)				
	Toplam					503,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					125,93
	Toplam		m2			629,66

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ahşap veya çelik iskele ve kazık, her türlü madeni aksam malzemesinin temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, onaylı projesine göre kuruda ve su içinde iskelenin yapılması için, geçici iş ve servis iskelesinin de yapılması, beton dökümü esnasında iskelede meydana gelebilecek çöküntüleri düzeltmek için iskelenin altında işin önemine göre veren veya sert ağaçtan kama yerleştirilmesi iskelenin dayandırılacağı temelin yeteri derecede sağlam olmaması halinde, İdarenin tayin edeceği aralıklı tarzda gerekli kazıkların çakılması, kargir veya beton mesnetlerin yapılması ve iskelenin bu kazıklar veya mesnetler üzerine dayandırılması, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için kama, kum kutuları vb. indirme tesisatı ile teçhiz edilmesi iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi, kazıkların çıkarılması, çıkarılamayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden veya en düşük su seviyesinin 50,0 cm aşağısından kesilmesi ve gerekli diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için (Kompozit köprüler hariç) taşıyıcı iskele yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için (kompozit köprüler hariç) taşıyıcı iskele yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.655.1021		Binalarda 1. katlar için yükseklik zammı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					307,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76,88
	Toplam	m3				384,38

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek, 1.kat yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

43.655.1022		Binalarda 2. katlar için yükseklik zammı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					615,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					153,75
	Toplam	m3				768,75

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek, 2.kat yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

43.655.1023		Binalarda 3. katlar için yükseklik zammı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,5	205,00	922,50
	Toplam					922,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					230,63
	Toplam	m3				1.153,13

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek, 3.kat yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

43.655.1024		Binalarda 4. katlar için yükseklik zammı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					1.230,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					307,50
	Toplam	m3				1.537,50

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek, 4.kat yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.655.1041		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (3,00 - 6,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1,5	205,00	307,50
	Toplam					307,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					76,88
	Toplam		m3			384,38

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.
 Ölçü:
 Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.
 Not:
 1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 3,00 - 6,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.
 2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.655.1042		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (6,01 - 9,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	3	205,00	615,00
	Toplam					615,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					153,75
	Toplam		m3			768,75

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.
 Ölçü:
 Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.
 Not:
 1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 6,01 - 9,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.
 2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.655.1043		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (9,01 - 12,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	4,5	205,00	922,50
	Toplam					922,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					230,63
	Toplam		m3			1.153,13

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.
 Ölçü:
 Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.
 Not:
 1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 9,01 - 12,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.
 2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.655.1044		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (12,01 - 15,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	Toplam					1.230,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					307,50
	Toplam		m3			1.537,50

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

Not:

1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 12,01 - 15,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.

2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.655.1045		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (15,01 - 18,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	7,5	205,00	1.537,50
	Toplam					1.537,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					384,38
	Toplam		m3			1.921,88

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

Not:

1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 15,01 - 18,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.

2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.655.1046		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (18,01 - 21,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	9	205,00	1.845,00
	Toplam					1.845,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					461,25
	Toplam		m3			2.306,25

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

Not:

1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 18,01 - 21,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.

2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.655.1047		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (21,01 - 24,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	10,5	205,00	2.152,50
	Toplam					2.152,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					538,13
	Toplam		m3			2.690,63

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.
 Ölçü:
 Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.
 Not:
 1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 21,01 - 24,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.
 2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.655.1048		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (24,01 - 27,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	12	205,00	2.460,00
	Toplam					2.460,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					615,00
	Toplam		m3			3.075,00

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.
 Ölçü:
 Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.
 Not:
 1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 24,01 - 27,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.
 2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.655.1049		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (27,01 - 30,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	13,5	205,00	2.767,50
	Toplam					2.767,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					691,88
	Toplam		m3			3.459,38

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.
 Ölçü:
 Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.
 Not:
 1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 27,01 - 30,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.
 2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.655.1050		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (30,01 - 33,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	15	205,00	3.075,00
	Toplam					3.075,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					768,75
	Toplam		m3			3.843,75

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

Not:

1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 30,01 - 33,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.

2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.655.1051		Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (33,01 - 36,00 m)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16,5	205,00	3.382,50
	Toplam					3.382,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					845,63
	Toplam		m3			4.228,13

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.

Not:

1) Bina ve her türlü sınai yapılarda 33,01 - 36,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.

2) Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

43.660.1005		Galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması				
	15.180.1004	SAC İLE EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI	m2	0,333	786,52	261,91
	Toplam					261,91
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					65,48
	Toplam		m2			327,39

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli kalıp yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli kalıp yapılmasının m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

1) Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satırlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.

2) Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.

3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.660.1006		Yerinde dökme kollektörlerde ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli seri kalıp yapılması				
	15.180.1004	SAC İLE EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI	m2	0,5	786,52	393,26
	Toplam					393,26
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					98,32
	Toplam		m2			491,58

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. bedelleri ileYüklenici karı ve genel giderleri dâhil, yerinde dökme kollektörlerde, ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli kalıp yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Yerinde dökme kollektörde ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli seri kalıp yapılmasının m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla teşkil edilmek suretiyle inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satırlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.
- 2) Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.
- 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1021		4 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)				
	40.120.1524	DKP sac (4.00 mm)	kg	1,1	25,00	27,50
	40.120.1524	DKP sac (4.00 mm)	kg	0,165	25,00	4,13
		Kaynak ve Atelye Giderleri Karşılığı %15				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		İmalatın yapılması için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İmalatın yapılması için				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,1	310,00	31,00
		İmalatın yerine konulması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		İmalatın yerine konulması İçin				
	Toplam					340,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					85,16
	Toplam		kg			425,79

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış DKP sacın (4,0 mm kalınlıkta) veya benzeri malzemenin, kanalizasyon, pis su arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak amacıyla kullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılması için gerekli kaynakla birleştirilmesi, yerine montajı ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri, makina alet ve edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, DKP sac bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan 4 mm DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulmadan önce tartılarak tespit edilen kg (kilogram) cinsinden miktardır.

Not:

1) Projesine göre yapılan demir imalat yerine konmadan önce tartılır ve bir tutanakla atışmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz.

2) Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi ve boyanması hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1022		5 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)				
	40.120.1525	DKP sac (5.00 mm)	kg	1,1	25,00	27,50
	40.120.1525	DKP sac (5.00 mm)	kg	0,165	25,00	4,13
		Kaynak ve Atelye Giderleri Karşılığı %15				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		İmalatın yapılması için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İmalatın yapılması için				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,1	310,00	31,00
		İmalatın yerine konulması için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		İmalatın yerine konulması için				
	Toplam					340,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					85,16
	Toplam		kg			425,79

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış DKP sacın (5,0 mm kalınlıkta) veya benzeri malzemenin, kanalizasyon, pis su arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak amacıyla kullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılması için gerekli kaynakla birleştirilmesi, yerine montajı ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri, makina alet ve edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, DKP sac bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan 5 mm DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulmadan önce tartılarak tespit edilen kg (kilogram) cinsinden miktardır.

Not:

1) Projesine göre yapılan demir imalat yerine konmadan önce tartılır ve bir tutanakla atışmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz.

2) Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi ve boyanması hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1023		Paslanmaz çelik sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)				
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	1,100	104,50	114,95
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	0,165	104,50	17,24
		Kaynak ve Atelye Giderleri Karşılığı %15				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		İmalatın yapılması için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		İmalatın yapılması için				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,1	310,00	31,00
		İmalatın yerine konulması için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		İmalatın yerine konulması için				
	Toplam					441,19
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					110,30
Toplam		kg			551,49	
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış paslanmaz çelik sacın (4,0 - 5,0 mm kalınlıkta) veya benzeri malzemenin, kanalizasyon, pissu arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak maksadıyla kullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı veya reflektör yapılması için kaynakla birleştirilmesi, yerine montajının ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri, makina alet edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, paslanmaz çelik sac bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve deflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü: Projesine göre paslanmaz çelik sacdan yapılan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel perde veya deflektörün, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Projesine göre yapılan paslanmaz çelik sacdan yapılan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel perde veya reflektör yerine yerleştirilmeden önce tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1031		Paslanmaz çelikten çubuk ızgaranın yapılması ve yerleştirilmesi.				
	10.200.1601	1.4301 (304) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	1,1	107,50	118,25
	10.200.1601	1.4301 (304) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	0,11	107,50	11,83
		Atelye, Perçin, Kaynak vs.Karşılığı: %10				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,15	310,00	46,50
		Yapılması Karşılığı				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,1	310,00	31,00
		Yerine Konulması Karşılığı				
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,2	310,00	62,00
		Yapılması Karşılığı				
	10.100.1027	Tornacı ustası	SA	0,1	310,00	31,00
		Yapılması Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,15	205,00	30,75
		Yerine Konulması Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		Atölye ve iş yerinde yükleme, boşaltma yatay ve düşey taşıma karşılığı)				
	Toplam					351,83
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					87,96
	Toplam		kg			439,79

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik çubuğun işlenerek ızgara yapılması ve yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, paslanmaz çelik çubuk bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, paslanmaz çelik çubuktan ızgaranın yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre paslanmaz çelik çubuktan yapılan ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Projesine göre paslanmaz çelik çubuktan yapılan ızgara yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1032		Font baca kapağı ve çamur kovasının yerleştirilmesi				
	43.115.1001	Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması	kg	1	66,30	66,30
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					158,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39,70
	Toplam		kg			198,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış font baca kapağının işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine Yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, Font baca kapağı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, font baca kapağının yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font baca kapağının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yerine konulmadan önce (Kapak üzerindeki beton, betonarme demiri, mozaik hariç) tartılarak tespit olunan kilogram cinsinden ağırlığıdır. Tespit edilen bu miktar TSE standartlarında belirtilen font kapak ağırlığının %5'den daha fazla olamaz. Daha ağır olması halinde, TSE standartlarında belirtilen ağırlığın %5'den fazlası ödenmez. Kapak üzerine konulan beton, betonarme demiri, mozaik gibi şeyler tartılmaz ve bunların bedeli ait olduğu pozlardan ödenir.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1034		Font basamak ve ızgaranın yerleştirilmesi (Font baca kapağı bedeli dahil)				
	43.115.1002	Font basamak ve ızgara hazırlanması	kg	1	66,30	66,30
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,3	205,00	61,50
	Toplam					158,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					39,70
	Toplam		kg			198,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış, font basamak ve ızgaranın yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, font basamak ve ızgara bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, font basamak ve ızgara yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font basamak ve ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1037		Sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi (Sfero Döküm Izgara Bedeli Dahil)				
	43.115.1003	Sfero döküm ızgara hazırlanması	kg	1	75,69	75,69
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,033	205,00	6,77
	Toplam					82,46
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					20,62
	Toplam		kg			103,08

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm (küresel grafitli dökme demir) ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı ızgaraların projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm ızgara bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm ızgaranın yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 (Bir kilogram) kg fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen sfero döküm ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1051		Sfero döküm, çerçevesi baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)				
	40.137.1001	Sfero döküm çerçevesi baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	ad	1	4.222,00	4.222,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,033	205,00	6,77
	Toplam					4.228,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.057,19
	Toplam		ad			5.285,96

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm (menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) 55,00 kg ağırlığında, ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçevesi baca kapağı bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen 55,00 kg ağırlığındaki sfero döküm baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 55,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1052		Sfero döküm, çerçevesel baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-23/C-R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)				
	40.137.1002	Sfero döküm çerçevesel baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	ad	1	4.260,00	4.260,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,033	205,00	6,77
	Toplam					4.266,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.066,69
	Toplam		ad			5.333,46

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm (Menteşeli, 200 derece açılımlı, otomatik kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) 55,0 kg ağırlığında, (C250 basınç dayanım sınıfında) baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçevesel baca kapağı bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

55,00 kg ağırlığındaki sfero döküm, otomatik kilitli baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 55,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1053		Sfero döküm, çerçevesel baca kapağının yerleştirilmesi (77 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-30R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)				
	40.137.1011	Sfero döküm çerçevesel baca kapağı (77 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	ad	1	6.027,00	6.027,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,033	205,00	6,77
	Toplam					6.033,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.508,44
	Toplam		ad			7.542,21

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm (Menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) 77,0 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçevesel baca kapağı bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

77,00 kg ağırlığındaki sfero döküm, çerçevesel, otomatik kilitli baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 77,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1054		Sfero döküm, çerçevesi baca kapağının yerleştirilmesi (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)				
	40.137.1015	Sfero döküm çerçevesi baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	ad	1	6.875,00	6.875,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,033	205,00	6,77
	Toplam					6.881,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.720,44
	Toplam		ad			8.602,21

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış (Menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) sfero döküm 88,0 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçevesi baca kapağı bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

88,00 kg ağırlığındaki sfero döküm çerçevesi baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 88,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1055		Sfero döküm, çerçevesi ızgaranın yerleştirilmesi (80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)				
	40.137.1021	Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm)	ad	1	6.251,00	6.251,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,033	205,00	6,77
	Toplam					6.257,77
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.564,44
	Toplam		ad			7.822,21

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm 80,00 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) ızgaraların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçevesi ızgara bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm ızgaranın yerine yerleştirilmesinin 1 adet fiyatıdır.

Ölçü:

80,00 kg ağırlığındaki sfero döküm çerçevesi ızgaranın adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 80,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1056		Her türlü demir kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil)				
		a- Kaldırma Mili 304 Kalite Çeliğinden Yapılacaktır.				
		b- Beton içinde kalan demir imalatlar (Sabit kapak kasası) 15.550.1201 Poz nolu birim fiyattan ödenecektir .				
	10.200.1601	1.4301 (304) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	0,08	107,50	8,60
	10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235JR) (I - U - T - Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,37	26,00	9,62
	10.200.1003	DÜZ SİYAH SAÇ (2. 5 MM KALINLIK VE YUKARISI) (1200 * 2400 HRU) VE DİĞERLERİ	kg	0,65	25,38	16,50
	10.200.1601	1.4301 (304) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	0,024	107,50	2,58
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30)				
	10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235JR) (I - U - T - Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,111	26,00	2,89
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30				
	10.200.1003	DÜZ SİYAH SAÇ (2. 5 MM KALINLIK VE YUKARISI) (1200 * 2400 HRU) VE DİĞERLERİ	kg	0,195	25,38	4,95
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Kapağın Yapılması İçin				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,3	310,00	93,00
		Yerleştirilmesi İçin				
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1027	Tornacı ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		Kapağın Yapılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
		Yapılmış Kapağın Yerine Yerleştirilmesi İçin				
	Toplam					622,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					155,60
	Toplam		kg			777,99

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış her türlü regülatör, pissu ve temiz su arıtma tesisleri kum tutucu gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltma maksadıyla yapılan kapakların yapılması için, gerekli profil demiri, sac levha, perçin vb. malzemenin proje ve teknik şartnamesine göre kapağın yapılması, aksamının birleştirilmesi, yerine montajı, kaldırma ve su sızdırmazlık düzeneğinin şartnamedeki esaslar dâhilinde boyanması ve ankrajın yapılması, kapağı kaldırıp indirmek ve eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek amacıyla, projesine göre, bulon, tambur, her çeşit dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu kapakları ve mesnetler, özel kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan teşkil edilen ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan kapak, çerçeve ve kaldırma tertibatının yerine montajı için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, muayene ve testleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sac, profil ve çubuk bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü demir kapak ve savak kapağı (Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dâhil) yapılmasının 1,0 (Bir kilogram) kg fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve savak kapağının, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve savak kapağı ile aksamaları, yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Kapak ağırlığı, projesinde belirtilen ağırlıklardan fazla gelmesi halinde, projesinde öngörülen ağırlığın en fazla %5 fazlasına kadar ödeme yapılır, %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. 2) Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir. 3) Kaldırma mili, projesine göre 304 kalite paslanmaz çelikten yapılacaktır. 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

43.665.1101		Kompozit muayene bacası kapağının (D400, 47 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil)				
	40.137.1031	Kompozit muayene bacası kapağı (D400, 47 kg)	ad	1	5.961,00	5.961,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	Toplam					6.249,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.562,25
	Toplam		ad			7.811,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, kompozit muayene bacası kapağının (47,0 kg ağırlığında, D400 basınç dayanım sınıfında) çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı dâhil, 1 adet fiyatıdır.

Ölçü:

47,00 kg ağırlığındaki projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine uygun muayene bacası, kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 47,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1111		Kompozit parsel bacası kapağının (C250, 37 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil)				
	40.137.1041	Kompozit parsel bacası kapağı (C250, 37 kg)	ad	1	4.769,00	4.769,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4	310,00	124,00
	Toplam					5.057,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.264,25
	Toplam		ad			6.321,25

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, kompozit parsel bacası kapağının (37,0 kg ağırlığında, C250 basınç dayanım sınıfında) çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı dâhil, 1 adet fiyatıdır.

Ölçü:

37,00 kg ağırlığındaki projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine uygun muayene bacası, kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 37,00 (±2,5) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1121		Kompozit yağmursuyu ızgarasının (D400, 28 kg) yerleştirilmesi (Izgara bedeli dahil)				
	40.137.1051	Kompozit yağmursuyu ızgarası (D400, 28 kg)	ad	1	4.142,00	4.142,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,6	205,00	123,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,3	310,00	93,00
	Toplam					4.358,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.089,50
	Toplam		ad			5.447,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, kompozit yağmursuyu ızgarasının (28,0 kg ağırlığında, D400 basınç dayanım sınıfında) çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı dâhil, 1 adet fiyatıdır.

Ölçü:

28,00 kg ağırlığındaki projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine uygun yağmursuyu ızgarasının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 28,00 (±2,5) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1057		Her türlü demir kapak yapılması ve yerleştirilmesi (Sac, profil, çubuk, kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık bedeli dahil) (kaldırma mili 304 kalite paslanmaz çelikten, kapağın içinde düşey olarak hareket ettiği ve kızak vazifesi gören L profilleri (4 adet) ile kapağa kaynak edilmiş düşey hareket eden I profilleri (2 adet) 304 kalite paslanmaz sacdan yapılacaktır)				
	10.200.1601	1.4301 (304) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	0,08	107,50	8,60
	10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235JR) (I - U - T - Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,37	26,00	9,62
	10.200.1003	DÜZ SİYAH SAÇ (2. 5 MM KALINLIK VE YUKARISI) (1200 * 2400 HRU) VE DİĞERLERİ	kg	0,55	25,38	13,96
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	0,1	104,50	10,45
	10.200.1601	1.4301 (304) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	0,024	107,50	2,58
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30				
	10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235JR) (I - U - T - Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,111	26,00	2,89
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30				
	10.200.1003	DÜZ SİYAH SAÇ (2. 5 MM KALINLIK VE YUKARISI) (1200 * 2400 HRU) VE DİĞERLERİ	kg	0,165	25,38	4,19
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30				
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	0,03	104,50	3,14
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vs. karşılığı Kullanılan sac, paslanmaz sac, profil demiri ve mil demirinin (paslanmaz çubuk) % 30'u				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Kapağın Yapılması İçin				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,3	310,00	93,00
		Yerleştirilmesi İçin				
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1027	Tornacı ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		Kapağın Yapılması İçin				

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
		Yapılmış Kapağın Yerine Yerleştirilmesi İçin				
	Toplam					632,68
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					158,17
	Toplam		kg			790,85

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış her türlü regülatör, pissu ve temiz su arıtma tesisleri kum tutucu gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltma maksadıyla yapılan kapakların yapılması için, gerekli profil demiri, saç levha, perçin vb. malzemenin proje ve teknik şartnamesine göre kapağın yapılması, aksamının birleştirilmesi, kapak, çerçeve dâhil kaldırma ve su sızdırmazlık tertibatının şartnamedeki esaslar dâhilinde boyanması, yerine montajı ve ankrajın yapılması, kapağı kaldırıp indirmek ve eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek amacıyla projesine göre, bulon, tambur, her nevi dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu kapakları ve mesnetler, özel kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan yapılan ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan (Kaldırma mili, kapağın içinde düşey olarak hareket eden ve 4 adet kızak vazifesi gören L profilleri ile 2 adet kapağa kaynak edilmiş düşey hareket eden I profilleri, projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelikten yapılacaktır) kapak ve kaldırma düzeneğinin yerine montajı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, muayene ve testleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sac, profil ve çubuk bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü demir kapak ve savak kapağı (Kapak kaldırma düzeneği ve sızdırmazlık dâhil) yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan her türlü demir kapağın, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve aksamı, yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Kapak ağırlığı, projesinde belirtilen ağırlıklardan fazla gelmesi halinde, projesinde öngörülen ağırlığın en fazla %5 fazlasına kadar ödeme yapılır, %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir.
- 2) Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir.
- 3) Kaldırma mili, kapağın içinde düşey olarak hareket eden ve kızak vazifesi gören L profilleri ile kapağa kaynak edilmiş düşey hareket eden I profilleri 304 paslanmaz çelikten yapılacaktır.
- 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1058		Her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil)				
	10.200.1602	1.4401 (316) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	0,08	149,50	11,96
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	0,37	104,50	38,67
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	0,65	104,50	67,93
	10.200.1602	1.4401 (316) KALİTE PASLANMAZ ÇUBUK (TS EN 10088-1)	kg	0,024	149,50	3,59
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vs. karşılığı (Kullanılan sac, paslanmaz sac, paslanmaz çubuk, profil demiri ve mil demirinin %30'u)				
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	0,111	104,50	11,60
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vs. karşılığı (Kullanılan sac, paslanmaz sac, paslanmaz çubuk, profil demiri ve mil demirinin %30'u)				
	10.200.1603	1.4301 (304) KALİTE PASLANAMAZ SAC (TS EN 10088-1)	kg	0,195	104,50	20,38
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vs. karşılığı (Kullanılan sac, paslanmaz sac, paslanmaz çubuk, profil demiri ve mil demirinin %30'u)				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Kapağın Yapılması İçin				
	10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,3	310,00	93,00
		Yerleştirilmesi İçin				
	10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1027	Tornacı ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
		Kapağın Yapılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
		Yerleştirilmesi İçin				
	Toplam					731,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					182,85
	Toplam		kg			914,23

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış her türlü regülatör, pissu ve temiz su arıtma tesisleri, kum tutucu gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltma maksadıyla yapılan kapakların imali için, gerekli paslanmaz çelik sac levha, paslanmaz çelik çubuk, perçin vb. malzemenin temin ve tedariki ile proje ve teknik şartnamesine göre kapağın imali, aksamının birleştirilmesi, yerine montajı ve ankrajın yapılması, kapağı kaldırıp indirmek, ve eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek maksat ile, projesine göre, bulon, tambur, her nevi dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu kapakları, mesnetler, hususi kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan yapılan torna, freze ve planya işleri, tamamlanan kapak ve kaldırma düzeneğinin yerine montajı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç bedelleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey boşaltma, sac, profil ve çubuk bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri, muayene ve testleri dahil, her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı (Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil) yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan paslanmaz çelik kapağın ve savak kapağının, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Projesine göre yapılan her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı ile aksamaları, yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Kapak ağırlığı, projesinde belirtilen ağırlıklardan fazla gelmesi halinde, projesinde öngörülen ağırlığın en fazla %5 fazlasına kadar ödeme yapılır, %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. 2) Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir. 3) Kaldırma mili, projesine göre 304 paslanmaz çelikten yapılacaktır. 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

43.665.1071		Köprü geçişlerinde boru mesnetleri yapılması ve yerleştirilmesi				
	10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235JR) (I - U - T - Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1	26,00	26,00
	10.100.1019	Soğuk demirci ustası	SA	0,1	310,00	31,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
	Toplam					77,50
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					19,38
	Toplam		kg			96,88

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış lüzumlu profil demirleri ile takoz ve her türlü tespit ve tahkim malzemesinin hazırlanması, profil demirleri ile tespit malzemesinin projesine göre kesilmesi ve işlenmesi, köprüde gereken derinlik ve ölçülerde deliklerin açılması, demirlerin bu deliklere yerleştirilmesi ve tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey boşaltma, profil bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, köprü geçişlerinde boru mesnetleri yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü: Projesine göre yapılan boru mesnetlerinin tartılarak tespit edilen ağırlığının kilogram cinsinden miktarıdır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1091		Korniyer (L50x50x5mm Profil) direkler arasına dikenli çelik tel çekilerek himaye çiti yapılması				
		Malzeme :				
	10.130.1709	SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235JR) (TS EN 10056-1,2)	kg	3,016	26,00	78,42
		Projesine göre; her 2,5m de bir adet korniyer direk (h=2m) hesaplanmıştır.				
	10.480.1801	DİKENLİ TEL (GALVANİZLİ) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,8483	75,00	63,62
		(1m = 0,103 kg)				
	10.480.1801	DİKENLİ TEL (GALVANİZLİ) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,0424	75,00	3,18
		Zayiat %5				
	10.130.1502	C 12/15 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)	m3	0,018	2.275,00	40,95
		Projesine göre; direk temelleri (30x30x50cm) için				
		İşçilik :				
	15.115.1002	EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m3	0,018	533,00	9,59
		Kaide Kazısı Yapılması				
	15.540.1122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	m2	0,1552	264,44	41,04
		Korniyerlerin Boyanması				
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,4942	310,00	153,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4942	205,00	101,31
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4118	205,00	84,42
		İnşaat yerindeki yatay-düşey taşıma ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					575,73
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					143,93
	Toplam		m			719,66

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış galvanizli dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması için gereken; 2 m boyunda, delikleri açılmış, yüzeyi iki kat antipas ve iki kat sentetik boya ile boyanmış 50 x 50 x 5 mm'lik korniyer direklerinin, galvanizli dikenli telin ve ankraj betonunun iş başında hazır edilmesi, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırları esas alınmak suretiyle himaye muntıkası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde, projesinde belirtilen aralıkta ve ebatta olmak üzere korniyer direkleri için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması ve açılan çukurlara korniyer direklerin dikilerek C12/15 ankraj betonunun dökülmesi, projesinde ön görüldüğü şekilde korniyer direkleri arasında 6 adet düz + 2 adet çapraz (yanlamalı) galvanizli dikenli telin tekniğine uygun şekilde çekilmesi ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç gereç bedelleri ile iş yerinde yükleme, yatay ve düşey boşaltma Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre dikenli çelik tel çekilerek yapılan himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.665.1092		3 m yüksekliğinde eğik başlı betonarme direkler arasına galvanizli kafes tel örgü ve dikenli tel çekilerek himaye çiti yapılması				
		Malzeme :				
	10.480.1714	3,00M EĞİK BAŞLI BETON DİREK (10x13/10x12/10x12 CM EBATLI VE 11 DELİKLİ)	ad	0,4	235,00	94,00
		Projesine göre; her 2,5m de bir adet direk yerleştirilmelidir.				
	10.480.1724	2,80M BETON PAYANDA (10x11/10,5x10,5 CM EBATLI)	ad	0,067	190,00	12,73
		Projesine göre; her 30m de bir (kabul) çift payanda yapılmalı				
	10.130.1502	C 12/15 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)	m3	0,077	2.275,00	175,18
		Projesine göre; direk temelleri (50x50x60cm), payanda temelleri (60x70x60cm)				
	10.480.1801	DİKENLİ TEL (GALVANİZLİ) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,16	75,00	12,00
		(1m = 0,08 kg)				
	10.480.1801	DİKENLİ TEL (GALVANİZLİ) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,008	75,00	0,60
		(Zayıt ve bağlantı teli %5)				
	10.480.1804	GALVANİZLİ KAFES TEL (MUHTELİF) (TS 2398)	kg	4,427	70,00	309,89
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,165	60,00	9,90
	10.480.1803	GALVANİZLİ TEL	kg	0,111	60,00	6,66
		Bağlama ve Zayıt				
		Betonarme Direklerin Yerleştirilmesi İşçiliği :				
	15.115.1002	EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m3	0,077	533,00	41,04
		Projesine göre; direk temelleri (50x50x60cm), payanda temelleri (60x70x60cm)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,061	205,00	12,51
		Betonarme çit direklerinin yerleştirilmesi işçiliği				
		Galvanizli Dikenli Tel Çekilmesi İşçiliği :				
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,12	310,00	37,20
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,12	205,00	24,60
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1	205,00	20,50
		İnşaat yerindeki düşey-yatay taşıma ve boşaltma karşılığı				
		Galvanizli Kafes Tel Örgü Çekilmesi İşçiliği :				
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,19	310,00	58,90
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,19	250,00	47,50
		Kafes tipi tel çitin yerine montajı, Ø3mm'lik galvanizli gergi telinin gerilmesi, direklere galvaniz telle bağlanması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,475	205,00	97,38

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
		İnşaat yerindeki düşey-yatay taşıma ve boşaltma karşılığı				
	Toplam					960,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					240,15
	Toplam		m			1.200,74

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış gerekli miktarda prefabrik betonarme direk ve payanda, galvanizli dikenli tel, galvanizli kafes tel örgü, galvanizli tel (gergi için) malzemeleri ile betonarme direklerin yere sabitlenmesi için ankraj betonunun iş başında temini, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırlarına uygun himaye muntikası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde projesinde belirtilen aralıkta ve boyutta betonarme direk ve payandalar için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması ve açılan çukurlara betonarme direk ve payandaların dikilerek C12/15 ankraj betonunun dökülmesi, tip projesinde ön görüldüğü şekilde betonarme direkler arasında 1,9 m yüksekliğinde galvanizli kafes tel örgü, 2 sıra dikenli tel ve 3 sıra gergi telinin tekniğine uygun şekilde çekilmesi ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç gereç bedelleri, işbaşında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, 3 m yüksekliğinde betonarme direkli galvaniz kafes teli ile himaye çiti yapılmasının, 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan betonarme direkli ve kafes telli himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır.

Not:

1- Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

2- Prefabrik betonarme direklerin boyu 3 m, payandaların ise 2,8 m olacaktır.

3- Galvanizli kafes tel örgü 50x50 mm göz aralığına sahip olacaktır. Galvanizli kafes tel ile galvanizli gergi telinin tel kalınlığı 3 mm, galvanizli dikenli telin tel kalınlığı ise 2 mm olacaktır.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1001		Beton döşemelerde A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,020	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,494	85,00	211,99
		A 20/5 Tipi Zayıt dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,125	85,00	10,63
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,130	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülgere ustası	SA	0,250	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,350	205,00	71,75
	Toplam					538,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					134,71
	Toplam		m			673,56

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 20/5 tipi) işbaşı hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 20/5 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 20/5 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genişleme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1002		Beton döşemelerde O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,838	85,00	156,23
		(O 22 tipi) Zayiat Dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,092	85,00	7,82
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					480,28
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					120,07
	Toplam		m			600,35

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (O 22 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (O 22 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (O 22 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1003		Beton döşemelerde I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,88	85,00	159,80
		(I 20/5 tipi) Zayıf Dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,094	85,00	7,99
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülgere ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					484,02
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					121,01
	Toplam		m			605,03

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (I 20/5 tipi) işbaşında PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıf, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (I 20/5 tipi) daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (I 20/5 tipi) daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1004		Beton döşemelerde V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,67	85,00	141,95
		(V 20/4 tipi) Zayiat Dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,084	85,00	7,14
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					465,32
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					116,33
	Toplam		m			581,65

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (V 20/4 tipi) işbaşında PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (V 20/4 tipi) daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (V 20/4 tipi) daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1005		Beton döşemelerde M 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,89	85,00	160,65
		(M 20/4 tipi) Zayiat dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,095	85,00	8,08
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					484,96
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					121,24
	Toplam		m			606,20

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (M 20/4 tipi) işbaşında PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (M 20/4 tipi) daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (M 20/4 tipi) daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1006		Beton duvarlarda, A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,494	85,00	211,99
		(A 20/5 tipi) Zayiat Dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,125	85,00	10,63
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					772,84
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					193,21
	Toplam		m			966,05

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 20/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (A 20/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir)metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda1. kalite PVC conta ile (A 20/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1007		Beton duvarlarda, O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,838	85,00	156,23
		O 22 tipi Zayiat Dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,092	85,00	7,82
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					714,27
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					178,57
	Toplam		m			892,84

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (O 22 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (O 22 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir)metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda1. kalite PVC conta ile (O 22 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1008		Beton duvarlarda, I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,88	85,00	159,80
		(I 20/5 tipi) Zayıf Dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,094	85,00	7,99
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülgere ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					718,01
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					179,50
	Toplam		m			897,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (I 20/5 tipi) işbaşı hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıf, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (I 20/4 tipi) sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (I 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılması, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1009		Beton duvarlarda, V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,67	85,00	141,95
		(V 20/4 tipi) Zaiyat Dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,084	85,00	7,14
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					699,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					174,83
	Toplam		m			874,14

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (V 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (V 20/4 tipi) sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (V 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılması, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1010		Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.420.1001	TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	35,00	1,40
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,575	85,00	133,88
		B 15/5 Tipi Zayıat dahil				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,079	85,00	6,72
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	Toplam					498,37
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					124,59
	Toplam		m			622,96

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1. Kalite PVC su tutucu bandın (B 15/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, makina, araç ve gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B 15/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü: Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B 15/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1011		Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.420.1001	TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	35,00	1,40
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	3,4125	85,00	290,06
		Zayiat Dahil (V 20/4 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1706	85,00	14,50
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1017	Dülgör ustası	SA	0,2	310,00	62,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2	205,00	41,00
	Toplam					662,33
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					165,58
	Toplam		m			827,91

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1. Kalite PVC su tutucu bandın (B 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, makina, araç ve gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B 25/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B 25/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

1) PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1012		Beton döşemelerde, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,3545	85,00	115,13
		Zayiat Dahil (A 15/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0677	85,00	5,75
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					437,11
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					109,28
	Toplam		m			546,39

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 15/5 tipi) işbaşıda hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 15/5 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 15/5 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1013		Beton döşemelerde, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	4,431	85,00	376,64
		Zayiat Dahil (A 25/8 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,2216	85,00	18,84
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					711,71
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					177,93
	Toplam		m			889,64

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 25/8 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 25/8 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 25/8 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1014		Beton döşemelerde, M 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,919	85,00	248,12
		Zayiat Dahil (M 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,146	85,00	12,41
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					576,76
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					144,19
	Toplam		m			720,95

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (M 25/5 tipi) işbaşıda hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (M 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (M 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1015		Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,605	85,00	136,43
		Zayiat Dahil (DT 20/4 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0803	85,00	6,83
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					459,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114,87
	Toplam		m			574,36

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.
Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1016		(Conta bedeli dahil)Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,31	85,00	196,35
		Zayiat Dahil (DT 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1155	85,00	9,82
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					522,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					130,60
	Toplam		m			653,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DI 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.
Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1017		Beton döşemelerde, DO 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,6355	85,00	224,02
		Zayiat Dahil (DO 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1318	85,00	11,20
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					551,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					137,86
	Toplam		m			689,31

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DO 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DO 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DO 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.
Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1018		Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,6695	85,00	141,91
		Zayiat Dahil (DI 20/4 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0835	85,00	7,10
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					465,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					116,31
	Toplam		m			581,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DI 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.
Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1019		Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,3625	85,00	200,81
		Zayiat Dahil (DI 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1181	85,00	10,04
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					527,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					131,77
	Toplam		m			658,85

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DI 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.
Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1020		Beton duvarlarda, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,3545	85,00	115,13
		Zayiat Dahil (A 15/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0677	85,00	5,75
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					671,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					167,78
	Toplam		m			838,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 15/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (A 15/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (A 15/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1021		Beton duvarlarda, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	4,431	85,00	376,64
		Zayiat Dahil (A 25/8 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,2216	85,00	18,84
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					945,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					236,43
	Toplam		m			1.182,13

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 25/8 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (A 25/8 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (A 25/8 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1022		Beton duvarlarda, O 22/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,785	85,00	151,73
		Zayiat Dahil (O 22/4 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0893	85,00	7,59
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					709,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					177,39
	Toplam		m			886,93

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (O 22/4 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (O 22/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (O 22/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1023		Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,575	85,00	133,88
		Zayiat Dahil (B 15/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0788	85,00	6,70
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					456,81
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114,20
	Toplam		m			571,01

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (B 15/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (B 15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (B 15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1024		Beton döşemelerde, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,2575	85,00	191,89
		Zayiat Dahil (B 20/6 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1129	85,00	9,60
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					517,72
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					129,43
	Toplam		m			647,15

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (B 20/6 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (B 20/6 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (B 20/6 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1025		Beton döşemelerde, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,365	85,00	116,03
		Zayiat Dahil (I 15/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0683	85,00	5,81
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					438,07
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					109,52
	Toplam		m			547,59

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (I 25/5 tipi) işbaşı hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (I 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (I 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1026		Beton döşemelerde, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,562	85,00	217,77
		Zayiat Dahil (V 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,128	85,00	10,88
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					544,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					136,22
	Toplam		m			681,10

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (V 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1027		Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,6695	85,00	141,91
		Zayiat Dahil (DI 20/4 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0835	85,00	7,10
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					465,24
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					116,31
	Toplam		m			581,55

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DI 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 20/4 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 20/4 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1028		Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,363	85,00	200,86
		Zayiat Dahil (DI 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1181	85,00	10,04
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					527,13
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					131,78
	Toplam		m			658,91

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DI 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1029		Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,6065	85,00	136,55
		Zayiat Dahil (DT 20/4 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0803	85,00	6,83
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					459,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114,90
	Toplam		m			574,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile DT 20/4 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1030		Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,31	85,00	196,35
		Zayiat Dahil (DT 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1155	85,00	9,82
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					522,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					130,60
	Toplam		m			653,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1031		Beton duvarlarda, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,575	85,00	133,88
		Zayiat Dahil (B 15/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0788	85,00	6,70
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					690,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					172,70
	Toplam		m			863,50

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (B 15/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (B 15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir)metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda1. kalite PVC conta ile (B 15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılması, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.
- 4) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1032		Beton duvarlarda, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,575	85,00	218,88
		Zayiat Dahil (B 20/6 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1288	85,00	10,95
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					780,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					195,01
	Toplam		m			975,06

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (B 20/6 tipi) işbaşıda hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (B 20/6 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir)metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda1. kalite PVC conta ile (B 20/6 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1033		Beton duvarlarda, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,365	85,00	116,03
		Zayıt Dahil (I 15/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0683	85,00	5,81
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülgere ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					672,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					168,02
	Toplam		m			840,08

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (I15/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (I15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir)metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda1. kalite PVC conta ile (I15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1034		Beton duvarlarda, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0014	9.000,00	12,60
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,04	25,00	1,00
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038	86,00	3,27
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,75	86,00	236,50
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,562	85,00	217,77
		Zayiat Dahil (V 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1281	85,00	10,89
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,16	310,00	49,60
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,45	205,00	92,25
	Toplam					778,88
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					194,72
	Toplam		m			973,60

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (V 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir)metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1036		DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	1,6065	85,00	136,55
		Zayiat Dahil (DT 20/4 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,0803	85,00	6,83
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					459,61
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					114,90
	Toplam		m			574,51

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtalara yerleştirilmesi, daha sonra çıtalara sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) kayma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) kayma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kayma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yapılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.670.1037		DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,0007	9.000,00	6,30
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,02	25,00	0,50
	40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019	86,00	1,63
	40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375	86,00	118,25
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	2,31	85,00	196,35
		Zayiat Dahil (DT 25/5 tipi)				
	10.330.6211	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN PVC PLASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (PLASTİK CONTALAR) (TS 3078) NORMAL CONTALAR (N)	kg	0,1155	85,00	9,82
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,13	310,00	40,30
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35	205,00	71,75
	Toplam					522,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					130,60
	Toplam		m			653,00

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 20/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtalara yerleştirilmesi, daha sonra çıtalara sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/5 tipi) kayma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre, 1. kalite PVC conta ile (DT 20/5 tipi) kayma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kayma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yapılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.680.1002		Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi				
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1	8,50	8,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					111,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27,75
	Toplam		m2			138,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, demir imalat yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Temizlenen yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.680.1003		Demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edinceye kadar kumlanması				
	19.100.1023	KOMPRESÖR'ÜN BİR SAATLİK ÜCRETİ (210 CFM LİK KOMPR	SA	0,18	2.508,08	451,45
	10.130.1049	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904) (TS EN 13242 +A1)	kg	20	2,00	40,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,4	205,00	82,00
	10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,2	310,00	62,00
	Toplam					635,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					158,86
	Toplam		m2			794,31

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edinceye kadar kumlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, demir yüzeylerini metrekareye 20,0 kg özel kum (1,5 - 3,0 mm silis kuartz) kullanılarak kompresör ile raspa edilmesi, parlak bir yüzey elde edinceye kadar kum raspanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, demir yüzeylerinin özel kumla kompresör kullanılarak raspa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden kumlama yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

1) 1 m² (metrekare) demir yüzeyinin temizlenmesi için kullanılan 20 kg özel kum (1,2 - 3,0 mm silis kuartz) karşılığı olarak; Bakanlığın Rayiç Birim Fiyatlarındaki 10.130.1049 poz no.lu (Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)) kumdan 20 kg alınmıştır.

2) Kumun nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.680.1004		Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması				
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	0,2	8,50	1,70
	40.120.1513	Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	kg	0,5	180,00	90,00
		Epoksi Macun Karşılığı				
	40.120.1512	Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı)	kg	0,5	307,00	153,50
		Epoksi Çinko Yoğun Primer Karşılığı				
	40.120.1511	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	kg	0,2	302,00	60,40
		Epoksi Çinko Fosfat Karşılığı				
	40.120.1511	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	kg	0,7	302,00	211,40
		Epoksi kömür katranı, arakat/son kattan öceki kat karşılığı				
	40.120.1514	Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı)	kg	0,28	110,00	30,80
		Epoksi tiner karşılığı				
	10.100.1023	Boyacı ustası	SA	1,3	310,00	403,00
	Toplam					950,80
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					237,70
	Toplam		m2			1.188,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coaltar boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş her türlü demir imalat yüzeylerinin 0,50 kg epoksi macun ile macunlanması, macun sürülmüş kuru yüzeylerinin zımparalanması, toplam 400 mikron kalınlığında 0,50 kg epoksi çinko yoğun primer astar boyanın 2 kat (100 mikron kalınlığında) sürülmesi, 0,20 kg epoksi çinko fosfat boya ile 1. kat boyanın (50 mikron kalınlığında) sürülmesi 0,70 kg epoksi boya ile (Kömür katranlı solventsiz) son kat boyanın (250 mikron kalınlığında) sürülmesi (Gerekmesi halinde epoksi astar ve boyanın %20'si kadar epoksi tiner ile inceltilir.) için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coaltar boya ile boyanmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden boyanan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Epoksi türü boya malzemelerinin rayiç fiyatları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rayiç Birim Fiyatlarında yer almadığından analizlerde;

a) Epoksi tiner karşılığı: 40.120.1514 poz no.lu poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici,

b) Epoksi macun karşılığı: 40.120.1513 poz no.lu poliüretan esaslı akıcı olmayan macun,

c) Epoksi çinko yoğun primer karşılığı: 40.120.1512 poz no.lu poliüretan esaslı metal astar malzemesi,

d) Epoksi çinko fosfat ve epoksi kömür katranı boya Hı-Build karşılığı: 40.120.1511 poz no.lu poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi esas alınmıştır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.680.1005		Motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınavi imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilasyonu tatbiki ile sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılması				
	19.100.1080	EL İLE ÇEKİLEN 100 LT.MOTORLU PÜLVERİZATÖR	SA	0,3	561,50	168,45
	40.120.1506	Terebentin (Neft)	kg	0,4	68,00	27,20
		Asfaltın İnceltilmesi İçin				
	10.330.5291	LİKİT ASTAR VE KORUYUCULAR :BİTÜM EMÜLSİYONU	kg	1,4	41,00	57,40
		Asfalt Üzerine Tatbik Edilen Üç Kat İçin				
	40.120.1520	Asfalt çatı örtüsü astarı	kg	0,4	69,00	27,60
		Asfalt Tabakası İçin				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,3	310,00	93,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,8	205,00	164,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1	205,00	205,00
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı				
	Toplam					742,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					185,66
	Toplam		m2			928,31

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınavi imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilasyonu uygulaması ile sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, şartnamesinde ve projesindeki esaslar dâhilinde yapılacak yüzeylerde (Beton, betonarme boru, muayene bacaları ile benzeri imalatlarda) varsa çapak ve pürüzlerin tel fırça veya benzeri aletlerle temizlenmesi, gerekirse tamir ve onarımın yapılması, temizlenen yüzeylerin üzerine 100,0 lt'lik el ile çekilen motorlu pulverizatör ile asfalt emilasyonu (Poz no 40.120.1520) ile metrekareye en az 0,40 kg sarfedilecek şekilde 1 kat astar yapılması, astar tabakası yapılan yüzeyin üzerine, 3 tabaka halinde, her tabakası tamamen kurutulmak suretiyle terebentin (Poz no: 40.120.1506) ile inceltilmiş olan bitümlü asfalt emilasyonu püskürtülerek yalıtım yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınavi imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilasyonu uygulaması ile sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yalıtım yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.680.1006		Katran badana yapılması				
	10.420.1855	SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ (TS 106)	kg	0,40	6,00	2,40
	10.100.1064	Çırak	SA	0,6	205,00	123,00
	Toplam					125,40
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					31,35
	Toplam		m2			156,75

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış katran badana yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, katranın ve suyun işbaşında temini, katran badana yapılacak yüzeylerin temizlenmesi, yıkanması, katranın alev alıncaya kadar ısıtılması, kuru yüzeyin üzerine metrekareye en az 0,40 kg katranla 3 kat badananın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, katran badana yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden katran badana yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.680.1051		Ayaklı depo yüzeyinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,03	9.000,00	270,00
	10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)	kg	1	26,00	26,00
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,25	25,00	6,25
	40.120.1520	Asfalt çatı örtüsü astarı	kg	1	69,00	69,00
	10.420.1852	HAFİF AGREGA (ELENMİŞ KÖMÜR CURUFU)	m3	10	5,50	55,00
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,75	205,00	153,75
	Toplam					890,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					222,50
	Toplam		m2			1.112,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, ayaklı deponun yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta, dış rendeli ve lamba zıvanalı 1. sınıf çam veya dış etkilere dayanıklı ahşap ile kaplanması ve dış yüzeylerinin 2 kat katranlanması, 5,0 x 20,0 mm'lik lama ile 3 yerden çevresinin takviye edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Ayaklı depo yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.680.1052		Ayaklı depo yüzeyinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi)				
	10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,05	9.000,00	450,00
	10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)	kg	1	26,00	26,00
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,25	25,00	6,25
	40.120.1520	Asfalt çatı örtüsü astarı	kg	1	69,00	69,00
	10.420.1852	HAFİF AGREGA (ELENMİŞ KÖMÜR CURUFU)	m3	10	5,50	55,00
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,25	310,00	77,50
	10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,75	310,00	232,50
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,75	205,00	153,75
	Toplam					1.070,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					267,50
	Toplam		m2			1.337,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ayaklı dış depo haznesi dış yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, ayaklı deponun yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta, dışı rendeli ve lamba zıvanalı geçmeli 1. sınıf çam çam veya dış etkilere dayanıklı ahşap ile kaplanması ve dış yüzeylerinin 2 kat katranlanması, 5,0 x 20,0 mm'lik lama ile 3 yerden çevresinin takviye edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Ayaklı depo yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.685.1004		Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması				
		Malzeme:				
	10.330.5003	BİTÜM MUHTEVASI EN AZ 1300 GR/M2 OLAN ELASTOMER MODİFİYELİ BİTÜMLÜ SHINGLE (TS EN 544)	m2	1,1	200,00	220,00
	40.120.1504	Özel yapıştırıcı (Bitümlü)	kg	0,1	32,00	3,20
	10.420.1007	GALVANİZLİ ÇİVİ (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,2	60,00	12,00
		İşçilik:				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					492,70
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					123,18
Toplam			m2			615,88

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, örtü malzemesinin tekniğine uygun olarak düzgün yüzeyli ahşap zemin üzerine, saçak kenarındaki ilk sıranın altına boydan boya bitümlü yapıştırıcı sürülmesi, eğik dere ve diğer özel kısımlarda yeterli bindirme bırakılması ve yeterli miktarda yapıştırıcı kullanılması, her levhaya 8 adet geniş başlı galvanizli çivi kullanılarak çatı örtüsü olarak döşenmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden asfalt şingil çatı örtüsü ile kaplanan çatı yüzeylerin (Eğimli yüzey ölçülerek hesaplanır) m² (metrekare) cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.685.1005		Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile mahya örtüsü yapılması				
		Malzeme:				
	10.330.5003	BİTÜM MUHTEVASI EN AZ 1300 GR/M2 OLAN ELASTOMER MODİFİYELİ BİTÜMLÜ SHINGLE (TS EN 544)	m2	0,305	200,00	61,00
	40.120.1504	Özel yapıştırıcı (Bitümlü)	kg	0,2	32,00	6,40
	10.420.1007	GALVANİZLİ ÇİVİ (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,1	60,00	6,00
		İşçilik:				
	10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	Toplam					330,90
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					82,73
Toplam			m			413,63

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile mahya örtüsü yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, örtü malzemesinin tekniğine uygun olarak her bir çatı düzlemine boydan boya bitümlü yapıştırıcı sürülmesi ve yine her bir çatı düzlemine birer tane geniş başlı galvanizli çivi kullanılarak mahya örtüsü olarak döşenmesi, için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile mahya örtüsü yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden çatı mahyasının asfalt şingil ile örtülmesinin metre cinsinden miktarıdır. (Mahya boyu ölçülerek hesaplanır.)

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.685.1051		Akustik tavan kaplaması yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	m3	0,04	10.200,00	408,00
	10.420.1010	AĞAÇ VİDASI (KÜÇÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,14	70,00	9,80
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,3	25,00	7,50
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,0007	25.790,00	18,05
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	13	310,00	4.030,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	4	205,00	820,00
	Toplam					5.344,60
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.336,15
Toplam		m2			6.680,75	

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış akustik tavan kaplaması yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, proje detaylarına uygun olarak nitelik, cins, kalınlık, şekil ve boyutlardaki akustik karoların ile imalatçı firmanın katalogunda belirtilen uygulama esaslarına göre kaplama malzemesinin kullanılması, döşenmesi ve gerekli diğer işler için tahta, kontrplak çıta ve latalar, tespit elemanları, ahşap ve madeni kenar çerçeveler v.b. gibi her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, akustik tavan yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan akustik tavan yüzeylerin (pervaz dahil) m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1031		İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,021	19.200,00	403,20
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	10.170.1601	CEVİZ KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,2	145,00	174,00
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,1	47,00	51,70
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,2	25,00	5,00
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1	8,50	8,50
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,25	132,00	33,00
		Deredor Karşılığı				
	10.420.1854	KREOZOT (TS 4329 EN 13991)	kg	0,5	9,00	4,50
		Ahşap koruyucu				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	1,76	100,20	176,35
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,6	310,00	186,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.183,85
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.045,96
	Toplam		m2			5.229,81

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 2,0 cm çam keresteden körkasanın yapılması ve yerine yerleştirilmesi, fırınlanmış sert ağaç ve çitalarla kasa ızgarasının yapılması, ızgaranın iki tarafına 6,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların preslenmesi, dış taraftakine ceviz kaplama, iç taraftakine astar kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve dış yüzün deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, kör kasa üzerine monte edilmesi, kaplama cinsinden sert ağaçtan pervazların hazırlanması, yerlerine çakılması ve cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılmasının 1,00 (Bir metrekare) m² fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kapı kasa ve pervazı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Dışsız duvarlarda iki taraflı pervazlı kasalar için: a) Kasa içi yapılan imalat; kasa eni çarpımı ile iki taraf pervazların dikey izdüşümündeki pervaz yüzünün tamamı, bir taraflı pervazlarda, dikey izdüşümündeki pervazların yarısı ile toplanır. b) Dışsız duvarlarda pervaz olmadığı taktirde iki uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa genişliğinin çarpılmasıyla hesaplanır. c) İki pervaz uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa ve iki pervaz genişliği toplamının çarpılmasıyla hesaplanır. Çıta ölçüye dâhil edilmez. 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1032		İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,021	19.200,00	403,20
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	10.170.1602	MEŞE KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,2	107,00	128,40
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,1	47,00	51,70
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,2	25,00	5,00
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1	8,50	8,50
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,25	132,00	33,00
		Deredor Karşılığı				
	10.420.1854	KREOZOT (TS 4329 EN 13991)	kg	0,5	9,00	4,50
		Ahşap koruyucu				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	1,76	100,20	176,35
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,6	310,00	186,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.138,25
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.034,56
	Toplam		m2			5.172,81

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 2,0 cm çam keresteden körkasanın yapılması ve yerine yerleştirilmesi, fırınlanmış sert ağaç ve çitalarla kasa ızgarasının yapılması, ızgaranın iki tarafına 6,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların preslenmesi, dış taraftakine meşe kaplama, iç taraftakine astar kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve dış yüzün deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, kör kasa üzerine monte edilmesi, kaplama cinsinden sert ağaçtan pervazların hazırlanması, yerlerine çakılması ve cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılmasının 1,00 (Bir metrekare) m² fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kapı kasa ve pervazı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Dışsız duvarlarda iki taraflı pervazlı kasalar için: a) Kasa içi yapılan imalat; kasa eni çarpımı ile iki taraf pervazların dikey izdüşümündeki pervaz yüzünün tamamı, bir taraflı pervazlarda, dikey izdüşümündeki pervazların yarısı ile toplanır. b) Dışsız duvarlarda pervaz olmadığı taktirde iki uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa genişliğinin çarpılmasıyla hesaplanır. c) İki pervaz uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa ve iki pervaz genişliği toplamının çarpılmasıyla hesaplanır. Çıta ölçüye dâhil edilmez. 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1033		İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,021	19.200,00	403,20
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	10.170.1603	MAUN KAPLAMA (0.6 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,2	89,00	106,80
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,1	47,00	51,70
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,2	25,00	5,00
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1	8,50	8,50
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,25	132,00	33,00
		Deredor Karşılığı				
	10.420.1854	KREOZOT (TS 4329 EN 13991)	kg	0,5	9,00	4,50
		Ahşap koruyucu				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	1,76	100,20	176,35
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,6	310,00	186,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.116,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.029,16
	Toplam		m2			5.145,81

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli maun kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 2,0 cm çam keresteden körkasanın yapılması ve yerine yerleştirilmesi, fırınlanmış sert ağaç ve çitalarla kasa ızgarasının yapılması, ızgaranın iki tarafına 6,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların preslenmesi, dış taraftakine maun kaplama, iç taraftakine astar kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve dış yüzün deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, kör kasa üzerine monte edilmesi, kaplama cinsinden sert ağaçtan pervazların hazırlanması, yerlerine çakılması ve cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli maun kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılmasının 1,00 (Bir metrekare) m² fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kapı kasa ve pervazı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine maun kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Dışsız duvarlarda iki taraflı pervazlı kasalar için: a) Kasa içi yapılan imalat; kasa eni çarpımı ile iki taraf pervazların dikey izdüşümündeki pervaz yüzünün tamamı, bir taraflı pervazlarda, dikey izdüşümündeki pervazların yarısı ile toplanır. b) Dışsız duvarlarda pervaz olmadığı taktirde iki uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa genişliğinin çarpılmasıyla hesaplanır. c) İki pervaz uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa ve iki pervaz genişliği toplamının çarpılmasıyla hesaplanır. Çıta ölçüye dâhil edilmez. 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1034		İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,021	19.200,00	403,20
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,1	47,00	51,70
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	40.120.1503	Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)	m2	1,2	81,00	97,20
	10.420.1006	ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	kg	0,2	25,00	5,00
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1	8,50	8,50
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,25	132,00	33,00
		Deredor Karşılığı				
	10.420.1854	KREOZOT (TS 4329 EN 13991)	kg	0,5	9,00	4,50
		Ahşap koruyucu				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	1,76	100,20	176,35
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,6	310,00	186,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,5	310,00	465,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1,5	205,00	307,50
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.107,05
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.026,76
	Toplam		m2			5.133,81

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 2,0 cm çam keresteden körkasanın yapılması ve yerine yerleştirilmesi, fırınlanmış sert ağaç ve çıtalarla kasa ızgarasının yapılması, ızgaranın iki tarafına 6,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların preslenmesi, dış taraftakine karaağaç kaplama, iç taraftakine astar kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve dış yüzün deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, kör kasa üzerine monte edilmesi, kaplama cinsinden sert ağaçtan pervazların hazırlanması, yerlerine çakılması ve cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılmasının 1,00 (Bir metrekare) m² fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kapı kasa ve pervazı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Dışsız duvarlarda iki taraflı pervazlı kasalar için: a) Kasa içi yapılan imalat; kasa eni çarpımı ile iki taraf pervazların dikey izdüşümündeki pervaz yüzünün tamamı, bir taraflı pervazlarda, dikey izdüşümündeki pervazların yarısı ile toplanır. b) Dışsız duvarlarda pervaz olmadığı takdirde iki uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa genişliğinin çarpılmasıyla hesaplanır. c) İki pervaz uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa ve iki pervaz genişliği toplamının çarpılmasıyla hesaplanır. Çıta ölçüye dâhil edilmez. 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1041		İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,031	10.200,00	316,20
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,003	19.200,00	57,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	10.170.1601	CEVİZ KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	2,4	145,00	348,00
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2	8,50	17,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	1	132,00	132,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	1	132,00	132,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	100,20	220,44
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,5	310,00	1.395,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2	310,00	620,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,2	310,00	372,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	2	205,00	410,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.435,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.109,00
	Toplam		m2			5.544,99

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine ceviz kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.
- 3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1042		İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kanadı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,031	10.200,00	316,20
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,003	19.200,00	57,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	10.170.1602	MEŞE KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	2,4	107,00	256,80
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2	8,50	17,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	1	132,00	132,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	1	132,00	132,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	100,20	220,44
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,5	310,00	1.395,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2	310,00	620,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,2	310,00	372,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	2	205,00	410,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.344,79
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.086,20
	Toplam		m2			5.430,99

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli meşe kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine meşe kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli meşe kaplamalı kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.
- 3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1043		İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kanadı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,031	10.200,00	316,20
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,003	19.200,00	57,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	10.170.1603	MAUN KAPLAMA (0.6 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	2,4	89,00	213,60
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2	8,50	17,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	1	132,00	132,00
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	1	132,00	132,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	100,20	220,44
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,5	310,00	1.395,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2	310,00	620,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,2	310,00	372,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	2	205,00	410,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.301,59
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.075,40
	Toplam		m2			5.376,99

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli maun kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine maun kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli maun kaplamalı kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine maun kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.
- 3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1044		İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,031	10.200,00	316,20
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,003	19.200,00	57,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,15	30,00	4,50
	40.120.1503	Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)	m2	2,4	81,00	194,40
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2	8,50	17,00
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	1	132,00	132,00
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	1	132,00	132,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	100,20	220,44
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,5	310,00	1.395,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2	310,00	620,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,2	310,00	372,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	2	205,00	410,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					4.282,39
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.070,60
	Toplam		m2			5.352,99

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.

3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1051		İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,008	19.200,00	153,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,1	30,00	3,00
	10.170.1601	CEVİZ KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	0,96	145,00	139,20
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	0,8	8,50	6,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,4	132,00	52,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,4	132,00	52,80
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	0,44	100,20	44,09
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	3	310,00	930,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,8	310,00	248,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,24	310,00	74,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	0,8	205,00	164,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					2.463,54
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					615,89
	Toplam		m2			3.079,43

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli ceviz kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine ceviz kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli ceviz kaplamalı camlı çarpma kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre camlı kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.

3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1052		İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,008	19.200,00	153,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,1	30,00	3,00
	10.170.1602	MEŞE KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	0,96	107,00	102,72
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	0,8	8,50	6,80
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	0,4	132,00	52,80
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	0,4	132,00	52,80
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	0,44	100,20	44,09
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	3	310,00	930,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,8	310,00	248,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,24	310,00	74,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	0,8	205,00	164,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					2.427,06
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					606,77
	Toplam		m2			3.033,83

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine meşe kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boy) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre camlı kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.

3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1053		İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,008	19.200,00	153,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,1	30,00	3,00
	10.170.1603	MAUN KAPLAMA (0.6 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	0,96	89,00	85,44
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	0,8	8,50	6,80
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	0,4	132,00	52,80
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	0,4	132,00	52,80
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	0,44	100,20	44,09
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	3	310,00	930,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,8	310,00	248,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,24	310,00	74,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	0,8	205,00	164,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					2.409,78
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					602,45
	Toplam		m2			3.012,23

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli maun kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatkı içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine maun kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boy) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli maun kaplamalı camlı çarpma kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre camlı kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine maun kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.

3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1054		İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması				
	10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1311, TS EN 1313-1,2)	m3	0,018	10.200,00	183,60
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,008	19.200,00	153,60
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,1	30,00	3,00
	40.120.1503	Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)	m2	0,96	81,00	77,76
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	0,8	8,50	6,80
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	0,4	132,00	52,80
	40.120.1532	Sentetik esash vernik	kg	0,4	132,00	52,80
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2102	YONGA LEVHALAR : 6 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	0,44	100,20	44,09
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	3	310,00	930,00
		Yapılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,8	310,00	248,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,24	310,00	74,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	0,5	310,00	155,00
		Yerine Takılması İçin				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	0,8	205,00	164,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	1	205,00	205,00
		Yerine Takılması İçin				
	Toplam					2.402,10
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					600,53
	Toplam		m2			3.002,63

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatkı içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre camlı kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.

3) Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1061		Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (Kaplamasız)				
	10.130.4509	KAYIN KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,011	12.000,00	132,00
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,008	25.790,00	206,32
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,206	30,00	6,18
	10.420.1010	AĞAÇ VİDASI (KÜÇÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,5	70,00	35,00
	10.200.3609	30*30*1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORU (TS EN 10305-5)	m	4,53	40,25	182,33
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTAKİ (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	183,00	402,60
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	8,54	310,00	2.647,40
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	5,8	205,00	1.189,00
	Toplam					4.852,08
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.213,02
	Toplam		m2			6.065,10

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilip kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina, araç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1062		Ceviz kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,011	19.200,00	211,20
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,008	25.790,00	206,32
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,206	30,00	6,18
	10.170.1601	CEVİZ KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,2	145,00	174,00
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	8,58	47,00	403,26
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1010	AĞAÇ VİDASI (KÜÇÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,5	70,00	35,00
	10.200.3609	30*30*1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORU (TS EN 10305-5)	m	4,53	40,25	182,33
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2,5	8,50	21,25
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	4,4	132,00	580,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTAKİ (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	183,00	402,60
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	8,54	310,00	2.647,40
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,9	310,00	1.519,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2,64	310,00	818,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	5,8	205,00	1.189,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4,9	205,00	1.004,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					9.518,49
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.379,62
	Toplam		m2			11.898,11

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ceviz kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletini imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ceviz kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1063		Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,011	19.200,00	211,20
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,008	25.790,00	206,32
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,206	30,00	6,18
	10.170.1602	MEŞE KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,2	107,00	128,40
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	8,58	47,00	403,26
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1010	AĞAÇ VİDASI (KÜÇÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,5	70,00	35,00
	10.200.3609	30*30*1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORU (TS EN 10305-5)	m	4,53	40,25	182,33
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2,5	8,50	21,25
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	4,4	132,00	580,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	183,00	402,60
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	8,54	310,00	2.647,40
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,9	310,00	1.519,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2,64	310,00	818,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	5,8	205,00	1.189,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4,9	205,00	1.004,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					9.472,89
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.368,22
	Toplam		m2			11.841,11

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meşe kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletini imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin meşe kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meşe kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1064		Maun kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,011	19.200,00	211,20
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,008	25.790,00	206,32
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,206	30,00	6,18
	10.170.1603	MAUN KAPLAMA (0.6 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	1,2	89,00	106,80
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	8,58	47,00	403,26
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1010	AĞAÇ VİDASI (KÜÇÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,5	70,00	35,00
	10.200.3609	30*30*1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORU (TS EN 10305-5)	m	4,53	40,25	182,33
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2,5	8,50	21,25
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	4,4	132,00	580,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTAKİ (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	183,00	402,60
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	8,54	310,00	2.647,40
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,9	310,00	1.519,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2,64	310,00	818,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	5,8	205,00	1.189,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4,9	205,00	1.004,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					9.451,29
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.362,82
	Toplam		m2			11.814,11

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış maun kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletini imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin maun kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, maun kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine maun kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1065		Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,011	19.200,00	211,20
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,008	25.790,00	206,32
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,206	30,00	6,18
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	8,58	47,00	403,26
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	40.120.1503	Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)	m2	1,2	81,00	97,20
	10.420.1010	AĞAÇ VİDASI (KÜÇÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,5	70,00	35,00
	10.200.3609	30*30*1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORU (TS EN 10305-5)	m	4,53	40,25	182,33
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	2,5	8,50	21,25
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	4,4	132,00	580,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,5	132,00	66,00
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTAKİ (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	2,2	183,00	402,60
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	8,54	310,00	2.647,40
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,9	310,00	1.519,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2,64	310,00	818,40
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25	205,00	51,25
	10.100.1064	Çırak	SA	5,8	205,00	1.189,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4,9	205,00	1.004,50
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					9.441,69
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.360,42
	Toplam		m2			11.802,11

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1071		Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (Kaplamasız)				
	10.130.4509	KAYIN KERESTESİ (TS EN 975-1,TS EN 942)	m3	0,012	12.000,00	144,00
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,593	30,00	17,79
	10.420.1011	AGAÇ VİDASI (BÜYÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,380	80,00	30,40
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	4,970	183,00	909,51
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	7,40	310,00	2.294,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,85	205,00	379,25
	Toplam					3.877,45
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					969,36
Toplam		m2			4.846,81	
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kaplamasız tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilip kenarlarının kaplama cininden sert ağaçla masiflendirilmesi, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirildikten sonra yerine monte edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, kaplamasız tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kaplamasız tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır. Not: Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1072		Ceviz kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,012	19.200,00	230,40
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,005	25.790,00	128,95
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,593	30,00	17,79
	10.170.1601	CEVİZ KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	2,04	145,00	295,80
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	5,06	47,00	237,82
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1011	AGAÇ VİDASI (BÜYÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,38	80,00	30,40
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1,7	8,50	14,45
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	3,15	132,00	415,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,85	132,00	112,20
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	4,97	183,00	909,51
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	7,4	310,00	2.294,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,9	310,00	589,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,85	205,00	379,25
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4	205,00	820,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					7.817,87
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.954,47
	Toplam		m2			9.772,34

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ceviz kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ceviz kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden tezgahüstü mutfak dolabı (Ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1073		Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,012	19.200,00	230,40
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,005	25.790,00	128,95
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,593	30,00	17,79
	10.170.1602	MEŞE KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	2,04	107,00	218,28
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	5,06	47,00	237,82
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1011	AGAÇ VİDASI (BÜYÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,38	80,00	30,40
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1,7	8,50	14,45
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	3,15	132,00	415,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,85	132,00	112,20
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	4,97	183,00	909,51
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	7,4	310,00	2.294,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,9	310,00	589,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,85	205,00	379,25
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4	205,00	820,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					7.740,35
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.935,09
	Toplam		m2			9.675,44

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meşe kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin meşe kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meşe kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden tezgahüstü mutfak dolabı (Ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1074		Maun kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,012	19.200,00	230,40
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,005	25.790,00	128,95
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,593	30,00	17,79
	10.170.1603	MAUN KAPLAMA (0.6 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	2,04	89,00	181,56
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	5,06	47,00	237,82
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	10.420.1011	AGAÇ VİDASI (BÜYÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,38	80,00	30,40
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1,7	8,50	14,45
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	3,15	132,00	415,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,85	132,00	112,20
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	4,97	183,00	909,51
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	7,4	310,00	2.294,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,9	310,00	589,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,85	205,00	379,25
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4	205,00	820,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					7.703,63
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.925,91
	Toplam		m2			9.629,54

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış maun kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin maun kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, maun kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden tezgahüstü mutfak dolabı (Ahşap üzerine maun kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.690.1075		Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması				
	10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	m3	0,012	19.200,00	230,40
	10.170.1801	KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR)	m3	0,005	25.790,00	128,95
	10.420.1302	SENTETİK TUTKAL (TS EN 12765)	kg	0,593	30,00	17,79
	10.170.1604	KAYIN KAPLAMA (0.8 MM KALINLIK) (TS 1250)	m2	5,06	47,00	237,82
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)				
	40.120.1503	Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)	m2	2,04	81,00	165,24
	10.420.1011	AGAÇ VİDASI (BÜYÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.)	KUTU	0,38	80,00	30,40
	10.300.1602	ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA)	ad	1,7	8,50	14,45
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	3,15	132,00	415,80
	40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	kg	0,85	132,00	112,20
		Deredor Karşılığı				
	10.170.2107	YONGA LEVHALAR : 19 MM KALINLIKTA (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1)	m2	4,97	183,00	909,51
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	7,4	310,00	2.294,00
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4	310,00	1.240,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	1,9	310,00	589,00
		Sıcak Pres Karşılığı				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,5	205,00	102,50
	10.100.1064	Çırak	SA	1,85	205,00	379,25
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin				
	10.100.1064	Çırak	SA	4	205,00	820,00
		Kaplama ve Cila İçin				
	Toplam					7.687,31
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.921,83
	Toplam		m2			9.609,14

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden tezgahüstü mutfak dolabı (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.695.1001		Çim ve çiçek ekimi (Çim tohumu bedeli dahil, çiçek bedeli hariç)				
		Belleme				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	35	250,00	8.750,00
		Ufalama ve tırmıklama				
	10.100.1074	Bahçıvan ve fidan ustası	SA	42	275,00	11.550,00
		Tohum ekimi				
	10.100.1074	Bahçıvan ve fidan ustası	SA	6	275,00	1.650,00
		Gübreinin elenmesi ve sahaya serilmesi				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	59	250,00	14.750,00
		Gübreinin bastırılması				
	10.100.1074	Bahçıvan ve fidan ustası	SA	4	275,00	1.100,00
		İlk suyun verilmesi				
	10.100.1074	Bahçıvan ve fidan ustası	SA	4	275,00	1.100,00
	10.480.5001	LOLİUM PERENE (İNGİLİZ ÇİMİ) ÇİM TOHURLARI, GÜBRELER, TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VB.	kg	50	165,00	8.250,00
		Taşıma için				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6	205,00	1.230,00
	19.100.1045	ARASÖZ (PICK-UP) 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	1	845,99	845,99
	Toplam					49.225,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.306,50
	Toplam		DA			61.532,49

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış çim tohumu ekilmesi ve çiçek fidanı dikilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, toprağın belenmesi, kaba tezeğin uflanması, tırmıkla ince tesviyenin yapılması, çim tohumlarının istenilen miktarda karıştırılarak hazırlanması, çuvallara doldurulması, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılarak İdarece gösterilen yere istifi ve muhafazası, istif yerinden alınması, ekim sahasına taşınması, şartnamelerine ve projesine uygun şekilde el ile ekim yapılması veya çiçek fidanlarının dikilmesi, ahır gübresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastırılması ve bir defa hortumla sulanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Her türlü gübre, dışardan temin edilecek nebati toprak, çim sahasına serilecek kum, çim tohumu yeşerinceye kadar gerekli suyun vb. bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, çim tohumu ekilmesi ve çiçek fidanı dikilmesinin 1,00 dekar fiyatı.

Ölçü:

Tanzim edilen saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.

Not:

1) Yüklenici tarafından temin edilen çim tohumu ve çiçek fidanı kalite ve cinsinin İdarece kabul edilmesi şarttır.

2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.695.1011		Fidan dikilmesi (Fidan bedeli hariç)				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	160	205,00	32.800,00
		40 cm çapında 50 cm derinliğinde fidan çukuru açılması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	80	205,00	16.400,00
		Fidan çukuru artıklarının taş, kil, grovak-ayıklanması; iyi vasıflı toprakların ayrılması ve saha				
		dışına taşınarak yığılması				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16	205,00	3.280,00
		200 m dahilinde fidanların tevzii ve ambalajlarının açılması				
	10.100.1074	Bahçıvan ve fidan ustası	SA	118	275,00	32.450,00
		İstenilen çap ve derinlikteki çukurlara fidanların dikimi				
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	16	205,00	3.280,00
		4 ton suyun 200 m'ye taşınarak fidanlara verilmesi				
	Toplam					88.210,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22.052,50
	Toplam		B.AD			110.262,50

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ağaç fidanı dikilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, İdarece istenilen, çap ve derinlikte fidan çukurunun açılması fidan çukuru artıklarının (taş, kil, grovak v.b.) ayıklanması iyi vasıflı toprakların ayrılması taş, kil-grovak v.b. gibi vasıfsız kısımların saha dışına taşınması ve yığılması, açılan çukurlara 200 m mesafe dahilindeki fidanların dağıtım için hazırlanmış ambalajlarının açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200 m dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi, gerekmesi halinde destek sırtıklarının çakılması ve fidanlara bağlanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç bedelleri, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, çukurlara ibrelili ağaç fidanları topraklı dikilmesinin 1 dekar fiyatı.

Ölçü:

Tanzim edilen saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde dikimi yapımı yapılan fidanların tespit edilen adedidir.

Not:

Fidan ve sırtık bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.710.1001		Sayısal İçmesuyu (İsale Hatları) İşletme Planı Harita İşleri (Yapım işleri için)				
	42.100.1158	Dizi nirengi (Tesissiz - kotsuz)	nokta	0,011	4.836,07	53,20
	42.100.1154	Bir dizi nirengi noktasının, nivelman noktası olarak kullanılması (Beton)	nokta	0,0056	16.215,19	90,81
	42.130.1109	Beton kotlu bir poligon noktası (Meskun olmayan sahada)	nokta	0,1	4.009,42	400,94
	40.100.1021	Harita Mühendisi	SA	0,03	428,00	12,84
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,3667	323,00	118,44
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,3667	323,00	118,44
		Şenör karşılığı				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,1833	250,00	45,83
		Mesaha İşçisi karşılığı				
	40.115.1702	Oto (Cip veya pikap)	SA	0,1833	138,00	25,30
	40.110.2003	Total Station Aleti (Kayıt Üniteli)	SA	0,1833	181,09	33,19
	Toplam					898,99
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					224,75
	Toplam		NOKTA/AD			1.123,74

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, içmesuyu isale hattı projesinde yer alan, kaptaj, maslaklar, tahliyeler, vantuzlar, vanalar, dirsekler ve hatlarda yön değiştiren noktalar ve su toplama rögarları, dere geçişleri, dolgu tutucu duvarlar, karayolu geçişlerinin hat üzerindeki eksen üzerinde boru giriş - çıkış yapılan köşe noktalarında, depo ve benzeri büyük ebatlı sınıai yapıların köşe noktalarında olmak üzere konumlarının belirlenmesi ve uygun yer kontrol noktalarının tesisi ile koordinat ölçü, hesap ve röperinin yapılması, Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek noktalarda röper krokilerinin çıkarılması ve hatlar üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi, arazi ölçümleri ile işletmeye yönelik proje bilgilerinin ilave edilmesi ve çizim işleriyle sözleşme eki İller Bankası "Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi" esaslarına uygun olarak sayısal işletme projesi yapılması ve İdarenin onayı için öngördüğü değişikliklerin yapılması, istenilen sayıda çoğaltılması, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, inşaat mahalline kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma ile inşaat yerindeki yükleme, yatay düşey taşıma, boşaltma giderleri ile her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, Yüklenici karı ve giderleri dahil içmesuyu sayısal isale hattı projesi işletme planı yapılmasının nokta/adet fiyatı.

Ölçü:

İşletme planında yer alan ölçü, hesap ve tersimatı ile çizimi yapılan noktaların adedi cinsinden miktardır.

Not:

1- Birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.

2) İşin yapımına ait imalat miktarları için, projedeki miktarı ile Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek miktarlar esastır.

3) İçmesuyu isale-bağlantı ve şebeke ana boruları işletme projesi için gerekli ölçü, hesap, teslimat bedeli (Ana nirengi şebekesi içerisinde kalan hatları için. Birim:1 nokta) içmesuyu isale hatlarının yapımı sırasında terfi merkezi, depo binaları ve toplama odalarının köşe ölçüleri ile bu binalara boru giriş-çıkış noktaları, dirsek (s) noktaları, kaptaj, maslak, vantuz, tahliye, boru ayırım noktaları (branşman), tahliye ayağı gibi isale hatlarında kullanılan tüm ayrıntılar ile birlikte her 25-30 m'de bir ölçü ve dirsek (s) konulmadan boru esnetilerek dönüş yapılmış ise boru döşenme güzergahı belli olacak sıklıkta ölçüler yapılacaktır. Bu ölçülerin yapılabilmesi için nirengi noktalarına dayalı poligon dizileri oluşturulacaktır. İşletme planının yapılacağı beldenin halihazır haritasının koordinat sisteminde hesap ve çizim yapılacaktır.

4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.710.1002		Sayısal İçmesuyu (Şebeke) İşletme Planı Harita İşleri (Yapım işleri için)				
	42.130.1105	Eski bir poligonun röper krokisindeki ölçülerine göre aranması tesisi mevcutsa röper ölçülerine göre yerinin kontrolü ve tespiti	nokta	0,125	351,55	43,94
	42.130.1108	Boru tesisli, kotlu bir poligon noktası (Meskun sahada)	nokta	0,03	2.537,78	76,13
	40.100.1021	Harita Mühendisi	SA	0,35	428,00	149,80
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,35	323,00	113,05
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,175	323,00	56,53
		Şenör karşılığı				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,175	250,00	43,75
		Mesaha İşçisi karşılığı				
	40.115.1702	Oto (Cip veya pikap)	SA	0,175	138,00	24,15
	40.110.2003	Total Station Aleti (Kayıt Üniteli)	SA	0,25	181,09	45,27
	42.130.1102	Meskun sahada bir poligonun zemin tesisi yapılması, röper ölçüsü ve krokisi	nokta	0,25	764,10	191,03
	Toplam					743,65
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					185,91
	Toplam		NOKTA/AD			929,56

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, içmesuyu şebeke hatları projesinde yer alan, vantuzlar, şebeke düğüm noktaları, vanalar, yangın muslukları, şebeke tahliye vanaları, körtapalar, dirsekler ve hatlarda yön değiştiren noktalar ve su toplama rögarları, dere geçişleri, dolgu tutucu duvarlar, karayolu geçişlerinin hat üzerindeki eksen üzerinde boru giriş - çıkış yapılan köşe noktalarında, depo ve benzeri büyük ebatlı sınav yapılarının köşe noktalarında olmak üzere konumlarının belirlenmesi ve uygun yer kontrol noktalarının tesisi ile koordinat ölçü, hesap ve röperinin yapılması, Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek noktalarda röper krokilerinin çıkarılması ve hatlar üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi, arazi ölçümleri ile işletmeye yönelik proje bilgilerinin ilave edilmesi ve çizim işleriyle sözleşme eki İller Bankası "Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi" esaslarına uygun olarak sayısal işletme projesi yapılması ve İdarenin onayı için öngördüğü değişikliklerin yapılması, istenilen sayıda çoğaltılması, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, inşaat mahalline kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma ile inşaat yerindeki yükleme, yatay düşey taşıma, boşaltma giderleri ile her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, Yüklenici karı ve giderleri dahil içmesuyu sayısal şebeke hattı projesi işletme planı yapılmasının nokta/adet fiyatı.

Ölçü:

İşletme planında yer alan ölçü, hesap ve tersimatı ile çizimi yapılan noktaların adedi cinsinden miktardır.

Not:

- 1) Birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.
- 2) İşin yapımına ait imalat miktarları için, projedeki miktarı ile Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek miktarlar esastır.
- 3) İçmesuyu işletme projesi için gerekli noktaların ölçü, hesap, tersimat bedeli (Birim: 1 nokta) İçmesuyu işletme planlarının yapımı sırasında düğüm noktası, vana, yangın musluğu, şebeke tahliye vanası, kör tapa abone bağlantıları (priz-kolye) ile dirsek (s) konulmadan boru esnetilerek dönüş yapılmış ise boru döşenme güzergahı belli olacak sıklıkta ölçüler yapılacaktır. Bu ölçülerin yapılabilmesi için ortalama 1000 -1500 m. aralıklarla poligon dizileri oluşturulacaktır. İşletme planının yapılacağı beldenin halihazır haritasının koordinat sisteminde hesap ve çizim yapılacaktır.
- 4) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları						
Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.710.1011		İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Sayısal İşletme Planı Düzenleme ve Çizim Bedeli (İsale, kollektör-terfi hatları ve şebekeler ile her türlü sanat yapıları) (Yapım işleri için)				
	40.110.2005	Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)	SA	0,05	441,31	22,07
	40.100.1021	Harita Mühendisi	SA	0,05	428,00	21,40
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,03	323,00	9,69
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,02	323,00	6,46
		(İşletme planı için harita temini)				
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,02	323,00	6,46
		(İşletme planı için imar planı temini)				
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,05	323,00	16,15
		(İşletme planı için tesise ait nihai projeleri, rölöve atışman vb. temini için)				
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,05	323,00	16,15
		(Çizim için gerekli olan her türlü malzeme, ozalit dosyalama vb.karşılığı)				
	Toplam					98,38
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24,60
	Toplam		NOKTA/AD			122,98

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, içmesuyu şebeke hatlarında bulunan vana, dirsek, yangın musluğu, şebeke tahliye vanası, boru ayırım noktaları (branşman) kör tapalar, yatay delgi geçişleri, dere geçişleri ve dirsek (S) konulmadan boru esnetilecek şekilde dönüş yapılmış ise boru hattı belli olacak sıklıkta ölçüler yapılacaktır. Şayet düğüm noktasına bitişik vana, dirsek, özel parça vb. bulunuyorsa sadece düğüm noktası ölçülecektir. İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, içmesuyu isale hattı ve içmesuyu terfi hatlarında ise projesinde yer alan, tahliyeler, vantuzlar, vanalar, dirsekler, hatlarda yön değiştiren noktalar, su toplama rögarları, dere geçişleri, dolgu tutucu duvarlar, karayolu geçişlerinin hat ve eksen üzerindeki boru giriş - çıkış yapılan köşe noktalarında ve uygun yer kontrol noktalarının tesisi ile koordinat ölçüleri yapılacaktır. Depo, manevra odası, klor odası, içmesuyu paket arıtma tesisi, bakiye klor odası kaptaj, maslaklar, benzeri büyük ebatlı sınav yapılarının köşe noktalarında olmak üzere konumlarının belirlenmesi ve uygun yer kontrol noktalarının tesisi ile koordinat ölçü, hesap ve röperinin yapılması, Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek noktalarda röper krokilerinin çıkarılması ve hatlar üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi, arazi ölçümleri ile işletmeye yönelik tüm proje bilgilerinin ilave edilecektir. İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör hatlarında, yer alan, bütün muayene bacaları, vantuz ve tahliye yerleri, sifon yapıları, karayolu ve dere geçişleri, terfi merkezleri ve her türlü sanat yapılarının giriş çıkış noktaları ve köşe noktaları, vana odası, ızgara kum tutucu, fosseptik gibi yapıların giriş çıkış noktaları ve köşe noktaları ile terfi hattı ve basınçlı hat üzerindeki minimum 60 m' de bir kazık noktaları poligonlara dayalı olarak kutupsal yöntemle ölçülecektir. Hatlar üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi, arazi ölçümleri ile işletmeye yönelik proje bilgilerinin ilave edilmesi ve çizim işleriyle sözleşme eki İller Bankası "Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi" esaslarına uygun olarak sayısal işletme projesi yapılması ve İdarenin onayı için öngördüğü değişikliklerin yapılması, istenilen sayıda çoğaltılması, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, inşaat mahalline kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma ile inşaat yerindeki yükleme, yatay düşey taşıma, boşaltma giderleri ile her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç bedelleri, Yüklenici karı ve giderleri dâhil içmesuyu sayısal içmesuyu şebeke hattı projesi işletme planı yapılmasının nokta/adet fiyatı. Ölçü: İşletme planında yer alan ölçü, hesap ve tersimatı ile çizimi yapılan noktaların adedi cinsinden miktardır. Not: 1) Tüm boru hatlarında, arazinin durumu da dikkate alınarak projedeki nokta no ve kodu olarak belirtilen kazık no'larında ve/veya kırık olmayan düz giden hatlarda maksimum 60 m'de bir boru güzergâhı çıkacak şekilde ölçüm yapılacaktır 2) İmalatı yapılan hatlar kapatılmadan önce ölçülmesi gereken unsurlar poligonlara dayalı kutupsal yöntemle ölçülerek koordinatlandırılacaktır. 3) Birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 4) İşin yapımına ait imalat miktarları için, projedeki miktarı ile Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek miktarlar esastır. 5) İçmesuyu terfi, isale-bağlantı ve şebeke ana boruları ile Kanalizasyon Şebeke, Kolektör ve Terfi hatları işletme projesi için gerekli ölçü, hesap, teslimat bedeli (Ana nirengi şebekesi içerisinde kalan hatları için. Birim:1 nokta) İçmesuyu isale hatlarının yapımı sırasında terfi merkezi, depo binaları ve toplama odalarının köşe ölçüleri ile bu binalara boru giriş-çıkış noktaları, dirsek (s) noktaları, kaptaj, maslak, vantuz, tahliye, boru ayırım noktaları (branşman), tahliye ayağı gibi isale hatlarında kullanılan tüm ayrıntılar, Kanalizasyon hatlarındaki, bütün muayene bacaları, vantuz ve tahliye yerleri, sifon yapıları, karayolu ve dere geçişleri, terfi merkezleri ve her türlü sanat yapılarının giriş çıkış noktaları ve köşe noktaları, vana odası ızgara kum tutucu, fosseptik gibi yapıların giriş çıkış noktaları ve köşe noktaları ile terfi hattı ve basınçlı hat üzerindeki tüm detaylar ile birlikte her 60 m'de bir ölçü ve dirsek (s) konulmadan boru esnetilerek dönüş yapılmış ise boru döşenme güzergâhı belli olacak sıklıkta ölçüler yapılacaktır. İşletme planı ITRF 96 koordinat sisteminde hazırlanması gerekmektedir. İşletme projelerine altlık olarak yapılacak tüm haritalar (mevcut haritalar dâhil) ITRF 96 sistemine göre TUTGA noktalarına bağlı olarak üretilen olacaktır. Dönüşümün sağlanması için ED50, Kadastro veya mevcut sistemin ortak noktaları ölçülür. (en az 4'er adet nokta) 6) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.710.1021		Sayısal Kanalizasyon (Şebeke) İşletme Planı Harita İşleri (Yapım işleri için)				
	42.130.1105	Eski bir poligonun röper krokisindeki ölçülerine göre aranması tesisi mevcutsa röper ölçülerine göre yerinin kontrolü ve tespiti	nokta	0,0625	351,55	21,97
	42.130.1108	Boru tesisli, kotlu bir poligon noktası (Meskun sahada)	nokta	0,125	2.537,78	317,22
	40.100.1021	Harita Mühendisi	SA	0,030	428,00	12,84
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,30	323,00	96,90
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,30	323,00	96,90
		Şenör karşılığı				
	10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,15	250,00	37,50
		Mesaha İşçisi karşılığı				
	40.115.1702	Oto (Cip veya pikap)	SA	0,15	138,00	20,70
	40.110.2003	Total Station Aleti (Kayıt Üniteli)	SA	0,15	181,09	27,16
	42.130.1102	Meskun sahada bir poligonun zemin tesisi yapılması, röper ölçüsü ve krokisi	nokta	0,1875	764,10	143,27
	40.110.2005	Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)	SA	0,05	441,31	22,07
	40.100.1021	Harita Mühendisi	SA	0,025	428,00	10,70
	40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	0,050	323,00	16,15
	40.150.2017	Çizim kalemi, mürekkebi ve kırtasiye bedeli	ad	1	46,40	46,40
		Toplam				869,78
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				217,45
		Toplam	NOKTA/AD			1.087,23

Kanalizasyon işletme projesi muayene bacaları ve parsel bacalarının ölçü, hesap, teslimat bedeli (Birim:1 adet nokta) 1 km de 30 adet muayene bacası, 50 adet parsel bacası düşünülerek 1 noktanın ölçü, hesap ve tersimat bedeli hesaplanmıştır. Bu amaçla 1 km. proje için 5 adet eski poligona bağlantı yapılacağı, 10 adet yeni poligon tesis edileceği gözönünde bulundurulmuştur. Muayene bacaları en az dört noktadan röperlenerek poligon röper ölçü krokilerine çizilecektir. C Bağlantı parçaları totalstation aletlerle ölçülmeyecek olup çelik metre ile ölçüsü yapılarak küçük nokta hesabı ile koordinatlandırılacaktır. C Bağlantı parçalarının birim fiyatı olarak (Mevcut) İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Kanalizasyon Şebeke hatlarında, yer alan, bütün muayene bacaları, vantuz ve tahliye yerleri, sifon yapıları, karayolu ve dere geçişleri, terfi merkezleri ve her türlü sanat yapılarının giriş çıkış noktaları ve köşe noktaları, vana odası, ızgara kum tutucu, fosseptik gibi yapıların giriş çıkış noktaları ve köşe noktaları ile terfi hattı ve basınçlı hat üzerindeki minimum 60 m’de bir kazık noktaları poligonlara dayalı olarak kutupsal yöntemle ölçülecektir. Hatlar üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi, arazi ölçümleri ile işletmeye yönelik proje bilgilerinin ilave edilmesi ve çizim işleriyle sözleşme eki İller Bankası “Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi” esaslarına uygun olarak sayısal işletme projesi yapılması ve İdarenin onayı için öngördüğü değişikliklerin yapılması, istenilen sayıda çoğaltılması, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, inşaat mahalline kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma ile inşaat yerindeki yükleme, yatay düşey taşıma, boşaltma giderleri ile her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç bedelleri, Yüklenici karı ve giderleri dâhil içmesuyu sayısal içmesuyu şebeke hattı projesi işletme planı yapılmasının nokta/adet fiyatı.

Ölçü:

İşletme planında yer alan ölçü, hesap ve tersimatı ile çizimi yapılan noktaların adedi cinsinden miktardır.

Not:

1) Birim fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.

2) İşin yapımına ait imalat miktarları için, projedeki miktarı ile Yapı Denetim Görevlisince belirlenecek miktarlar esastır.

3) Kanalizasyon (Şebeke) işletme planı için gerekli noktaların ölçü, hesap, tersimat bedeli (Birim: 1 nokta) Kanalizasyon işletme planlarının yapımı sırasında muayene bacaları, parsel bacaları ve C noktalarının ölçümlerinin total station veya GPS (RTK veya CORS) ile yapılması ayrıca akar ve kapak kotlarının nivelman yöntemi ile ölçülüp sayısal işletme projelerine işlenmesi, bunlara ilaveten bu ölçülerin yapılabilmesi için ortalama 1000 -1500 m. Aralıklarla kotlu poligon dizileri oluşturulacaktır. İşletme Planı ITRF 96 koordinat sisteminde hazırlaması gerekmektedir. İşletme projelerine altlık olarak yapılacak tüm haritalar (mevcut haritalar dahil) ITRF 96 sistemine göre TUTGA noktalarına bağlı olarak üretilmektedir. Dönüşümün sağlanması için ED50, Kadastro veya mevcut sistemin ortak noktaları ölçülür. (en az 4’er adet nokta)

5) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1101		Sabit hidrojen sülfür gazı (H2S) dedektörünün yerleştirilmesi (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20 mA analog çıkışlı) (Dedektör bedeli dahil)				
	40.150.1101	Sabit Hidrojen Sülfür Gazı (H2S) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	ad	1	50.272,00	50.272,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					51.892,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.973,00
	Toplam		ad			64.865,00

Elektrokimyasal tip sensör ile entegre olarak çalışan ve hidrojen sülfür miktarını 0 - 100 ppm aralığında ölçebilen, üzerinde LCD/LED/OLED ekran olan ve ölçüm değerleri, alarm durumları dedektör üzerindeki ekrandan izlenebilen, üzerinde güç, alarm ve hata ledleri olan, duvara monte edilebilecek tipte ve bağlantısında ex gland kullanılan, kalibrasyonu kapağı açılmadan, ekran üzerindeki manyetik butonlar ile yapılabilen, -40 °C – +65 °C sıcaklık aralığında ve minimum 0 - %99 bağıl nem aralığında çalışabilen, gövdesi korozyona dayanıklı alüminyum ya da SS316 paslanmaz çelik malzemeden ve sensör gövdesi SS316 paslanmaz çelikten imal edilmiş, dedektör gövdesi ile sensör gövdesi ayrılabilir yapıda olan ve dedektör gövdesi, sensörden en az 20 metre uzağa monte edilebilen, dedektör gövdesi yerinden sökülmeden sensörü yenilenebilen, dedektörün sensörü başlığı ile birlikte tak-çıkartı yapıda olan, gövde yerinden sökülmeden sensör başlığı yenilenebilen, sensör başlığı ile birlikte yenilendikten sonra yeniden kalibrasyona ihtiyaç duymayan, kalibrasyon zamanı geldiğinde uyarı veren, fonksiyonel test özelliği bulunan, EN 60079-0 ve EN 60079-1 standartlarına uygun üretilmiş ve sertifikalandırılmış, EN 60079-29-1 performans test sertifikasına sahip, ATEX'e uygun olarak gaz ortamında Zone 1 ve Zone 2 bölgelerinde kullanıma uygun ve ATEX sınıflandırması Ex II 2G Ex db IIC T6 olan, 10 VDC - 32 VDC gerilim aralığında çalışabilen, ısınma (gaza tepki verme) süresi 5 dakikayı geçmeyen, tepki süresi (T90) 45 saniye altında olan, RS485 Modbus RTU haberleşmeli yapıda, menüsü Türkçe ve/veya İngilizce olarak seçilebilen, digital göstergeli, hem röle hem de 4 mA – 20 mA analog çıkışlı, koruma sınıfı en az IP66 olan sabit hidrojen sülfür gazı (H2S) dedektörünün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sabit hidrojen sülfür gazı (H2S) dedektörünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1102		Sabit metan gazı (CH4) dedektörünün yerleştirilmesi (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20 mA analog çıkışlı) (Dedektör bedeli dahil)				
	40.150.1102	Sabit Metan Gazı (CH4) Dedektörü(Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	ad	1	40.468,00	40.468,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					42.088,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.522,00
	Toplam		ad			52.610,00

Ortamda bulunabilecek Metan (CH4) gazını gazını infrared tip sensör ile entegre olarak çalışarak 0 -100 %LEL aralığında ölçebilen, üzerinde LCD/LED/OLED ekran olan ve ölçüm değerleri, alarm durumları dedektör üzerindeki ekrandan izlenebilen, üzerinde güç, alarm ve hata ledleri olan, duvara monte edilebilecek tipte ve bağlantısında ex gland kullanılan, kalibrasyonu kapağı açılmadan, ekran üzerindeki manyetik butonlar ile yapılabilen, -40 °C – +65 °C sıcaklık aralığında ve minimum 0 - %99 bağıl nem aralığında çalışabilen, gövdesi korozyona dayanıklı alüminyum ya da SS316 paslanmaz çelik malzemeden ve sensör gövdesi SS316 paslanmaz çelikten imal edilmiş, dedektör gövdesi yerinden sökülmeden sensörü yenilenebilen, dedektörün sensörü başlığı ile birlikte tak/çıkar yapıda olan, gövde yerinden sökülmeden sensör başlığı yenilenebilen, sensör başlığı ile birlikte yenilendikten sonra yeniden kalibrasyona ihtiyaç duymayan, kalibrasyon zamanı geldiğinde uyarı veren, fonksiyonel test özelliği bulunan, EN 60079-0 ve EN 60079-1 standartlarına uygun üretilmiş ve sertifikalandırılmış, EN 60079-29-1 performans test sertifikasına sahip, ATEX'e uygun olarak gaz ortamında Zone 1 ve Zone 2 bölgelerinde kullanıma uygun ve Atex sınıflandırması Ex II 2G Ex db IIC T6 olan, 10-32 VDC gerilim aralığında çalışabilen, ısınma (gaza tepki verme) süresi 5 dakikayı geçmeyen, tepki süresi (T90) 30 saniye altında olan, RS485 Modbus RTU haberleşmeli yapıda, menüsü Türkçe ve/veya İngilizce olarak seçilebilen, digital göstergeli, hem röle hem de 4 mA - 20 mA analog çıkışlı, koruma sınıfı en az IP66 olan sabit metan gazı (CH4) dedektörünün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sabit metan gazı (CH4) dedektörünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1103		Sabit oksijen (O2) dedektörünün yerleştirilmesi (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20 mA analog çıkışlı) (Dedektör bedeli dahil)				
	40.150.1103	Sabit Oksijen (O2) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	ad	1	47.772,00	47.772,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					49.392,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.348,00
	Toplam		ad			61.740,00

Elektrokimyasal tip sensör ile entegre olarak çalışan ve oksijen miktarını 0 - 25 Vol aralığında ölçebilen, üzerinde LCD/LED/OLED ekran olan ve ölçüm değerleri, alarm durumları dedektör üzerindeki ekrandan izlenebilen, üzerinde güç, alarm ve hata ledleri olan, duvara monte edilebilecek tipte ve bağlantısında ex gland kullanılan, kalibrasyonu kapağı açılmadan, ekran üzerindeki manyetik butonlar ile yapılabilen, -40 °C – +65 °C sıcaklık aralığında ve minimum 0 - %99 bağıl nem aralığında çalışabilen, gövdesi korozyona dayanıklı Alüminyum ya da SS316 paslanmaz çelik malzemeden ve sensör gövdesi SS316 paslanmaz çelikten imal edilmiş, dedektör gövdesi yerinden sökülmeden sensörü yenilenebilen, dedektörün sensörü başlığı ile birlikte tak/çıkart yapıda olan, gövde yerinden sökülmeden sensör başlığı yenilenebilen, sensör başlığı ile birlikte yenilendikten sonra yeniden kalibrasyona ihtiyaç duymayan, kalibrasyon zamanı geldiğinde uyarı veren, fonksiyonel test özelliği bulunan, EN 60079-0 ve EN 60079-1 standartlarına uygun üretilmiş ve sertifikalandırılmış, EN 60079-29-1 performans test sertifikasına sahip, ATEX'e uygun olarak gaz ortamında Zone 1 ve Zone 2 bölgelerinde kullanıma uygun ve Atex sınıflandırması Ex II 2G Ex db IIC T6 olan, 10 VDC - 32 VDC gerilim aralığında çalışabilen, ısınma (gaza tepki verme) süresi 5 dakikayı geçmeyen, tepki süresi (T90) 45 saniye altında olan, RS485 Modbus RTU haberleşmeli yapıda, menüsü Türkçe ve/veya İngilizce olarak seçilebilen, digital göstergeli, hem röle hem de 4 mA - 20 mA analog çıkışlı, koruma sınıfı en az IP66 olan sabit oksijen (O2) dedektörünün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sabit oksijen (O2) dedektörünün yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1104		Kontrol panosunun yerleştirilmesi (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano) (Kontrol Panosu bedeli dahil)				
	40.150.1104	Kontrol Panosu (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano)	ad	1	61.167,00	61.167,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	5	310,00	1.550,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	5	230,00	1.150,00
	10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	5	205,00	1.025,00
	Toplam					64.892,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					16.223,00
	Toplam		ad			81.115,00

Bina tipi terfi merkezlerinde, terfi merkezinin içinde dahili tip olarak, üst yapısız ve paket tip tefi merkezlerinde harici tip olacak şekilde dikili tip, zemine veya duvara monte edilebilir özellikte, korozyona dayanıklı en az 1,5 mm galvaniz sacdan, standart RAL renklerinden (tercihen RAL7035) elektrostatik toz boyalı olarak üretilmiş, iç çerçevesi ve kapak içi lastik contalı, kapı contalamalarında kesiksiz poliüretan conta kullanılmış, önden kapaklı veya cam kapaklı olacak şekilde önden kontrollü tipte pano içindeki cihazlar ön yüzden sökülüp çıkarılabilecek şekilde tasarlanmış, kapağı camlı panolarda koruma sınıfı IP55, diğer panolarda koruma sınıfı IP 65/IP66 olan, harici tiplerde en az 1 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiş pano içi perde sacı kullanılan ve bu iç kapakları kapı gibi açılır-kapanır özellikte, RAL renklerinden (tercihen RAL7035) elektrostatik toz boyalı olarak üretilmiş, zemine montajı yapılan panolarda en az 100 mm yüksekliğinde baza bulunan, alt kapağı fırçalı giriş şeklinde, pano içi ısıtıcı ve termostad tertibatı bulunan, minimum 400 mm x 500 mm x 200 mm (genişlik x yükseklik x derinlik) ölçülerinde, çıkış yönüne göre alta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak barası bulunan, kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano kontrol panosunun yerleştirilmesinin 1 (bir) adet

fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, kontrol panosunun yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Kontrol panosu kapsamında bulunan gaz kontrol ünitesi PLC tabanlı veya kompakt yapıyla olarak tasarlanacak ve aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır;

1) PLC Tabanlı:

a) Kumanda panosu içerisine monte edilecektir.

b) En az 7" ölçüsünde, dijital tuş takımlı, en az 800 x 480 çözünürlüğünde renkli ekran ve CE sertifikalı dokunmatik panel konulacaktır. 32 bit/600 MHz işlemci, 256 MB ram/64 MB flash hafıza, ethernet bağlantı imkânı, 24 V besleme saat, yapılan işlem kademelerini görebilme, daha önceden yapılan ayar bilgilerine ulaşma ve aşama aşama değerleri görebilme imkânını sağlayan özelliklerde olacaktır. Harici tip panolarda, pano içi perde sacına montajı yapılacaktır.

c) Kontrol paneli menüsü Türkçe veya İngilizce seçilebilir olmalıdır.

d) Panel üzerinden; tüm dedektörlerin en alt ve en üst ayar değerleri (set değerleri) ile havalandırma ekipmanlarının otomatik devreye giriş/çıkış süreleri ayarlanacak ve bu ekipmanların kumanda ve kontrolü yapılacaktır.

e) Otomasyon sisteminin devre dışı kalması veya kontrol panelinin arızalanması durumunda, sistem dedektör çıkış röleleri üzerinden çalışmaya devam edecektir.

f) Havalandırma ekipmanları; hem zaman ayarlı olarak otomasyon sistemi üzerinden, hem de manuel olarak kumanda panosu üzerinden çalıştırılabilir. Bu nedenle her havalandırma ekipmanı için 3 konumlu "Otomatik - 0 - Manuel" seçici anahtar ile Start/Stop anahtarları olacaktır. Ayrıca, sistemin geneli için de 3 konumlu "Otomatik - 0 - Manuel" seçici anahtar olacaktır. Sistem hem otomatik hem manuel çalıştırılabilir.

g) Pano üzerinde işaret lambaları olacaktır. Her bir dedektör ve havalandırma ekipmanı için "Yeşil (Devrede)" ve "Kırmızı (Arıza)" göstergeleri olacaktır.

h) Geriye dönük en az 1 yıllık dedektör gaz ölçüm değerleri ile tüm ekipmanların arıza bilgileri kayıt edilecektir (1 yıllık kayıt gaz kontrol panosunda bulunan kontrol ünitesi veya operatör paneli ilave hafıza ihtiyacı olması halinde eklenecek fiyat değişmeyecektir). PLC, bu değerler gerektiği durumlarda USB bellek ile kopyalanabilecektir. Ölçüm değerleri PLC-SCADA otomasyon sistemine aktarılabilir (Kontrol panelinde RS485 ve modbus RTU haberleşme portu olmalıdır).

i) Tüm sistemin tek bir ekranda görüldüğü ana sayfa olacaktır. Dedektörler ve havalandırma üniteleri için ayrı bir ayar sayfası düzenlenecektir.

j) Dedektörlerin kalibrasyon edildiği tarih ve bir sonraki kalibrasyon edileceği tarih sisteme girilebilecek ve görülebilecektir.

k) Sistemde alarm hafızası bulunmalıdır, enerji kesintisinde veya UPS devre dışı olduğunda, tarih ve saatin silinmemesi için hafıza pili olmalıdır.

l) 3 KVA (10 dakika) kapasitesinde On-Line tip kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanılacaktır. Ayrıca, 24 VDC ile çalışan malzemelerin enerji

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
beslemesi için de güç kaynağı konulacaktır. l) “Gaz Algılama Sistemi Çalışma Prensibinde” belirtilen senaryoya uygun olarak yeterli sayıda analog ve dijital giriş/çıkış kartları olacaktır (DI/O, AI/O). Tesise sonradan ilave edilebilecek dedektör ve havalandırma ekipmanları için gaz kontrol panelinde en az 2’şer adet yedek dijital ve analog giriş/çıkışlar bırakılacaktır. m) Kontrol paneline bağlı her bir dedektör için bağımsız olarak kontrol ünitesi üzerinde en az 2 adet alarm seviyesi tanımlanabilmelidir. n) Yetkisiz kişilerin sisteme müdahale etmesini engellemek için, şifre ile giriş özelliği olmalıdır. II) Kompakt Yapılı: a) Dedektör markası ile aynı marka ve aynı üreticiye ait olacaktır. b) Aynı anda en az 4 adet digital ve analog giriş/çıkış destekleyen gaz dedektörü bağlanabilecektir. c) Ekran üzerinde sisteme bağlı gaz dedektörlerinin ölçüm sonuçlarını minimum 4 cihaza kadar tek ekranda anlık olarak gösterebilmelidir. d) Kontrol paneline bağlı her bir dedektör için bağımsız olarak kontrol ünitesi üzerinde en az 2 adet alarm seviyesi tanımlanabilmelidir. e) Panel üzerinden tüm dedektörlerin en alt ve en üst ayar değerleri (set değerleri) ile havalandırma ekipmanlarının otomatik devreye giriş/çıkış süreleri ayarlanacak ve bu ekipmanların kumanda ve kontrolü yapılacaktır. f) Gaz kontrol paneline bağlı olan bütün dedektörlerin “Çalışıyor/Devrede”, “Alarm1/2 ve Hata/Arıza” durumları ayrı olarak izlenebilir olmalıdır. g) Ölçüm konsantrasyonu, algılanan gazın tipine göre (patlayıcı, zehirli, oksijen) %LEL, %VOL ve PPM otomatik olarak seçilebilir olacaktır. h) Kontrol paneli, LCD/LED ekrana sahip olmalı, menüsü Türkçe ve/veya İngilizce seçilebilir olmalıdır. ı) Kontrol paneli üzerinde ekran (min. 128x64 grafik LCD), butonlar ve durum LED’leri gibi kullanıcı ara yüzleri bulunacaktır. i) Geriye dönük en az 1 yıllık dedektör gaz ölçüm değerleri ile tüm ekipmanların arıza bilgileri kayıt edilecektir. Bu değerler gerektiği durumlarda USB bellek ile kopyalanabilecektir. Ölçüm değerleri PLC-SCADA otomasyon sistemine aktarılabilir (1 yıllık kayıt gaz kontrol panosunda bulunan kontrol ünitesi veya operatör paneli ilave hafıza ihtiyacı olması halinde eklenecek fiyat değişmeyecektir). Kontrol panelinde RS485 ve modbus RTU haberleşme portu olmalıdır. j) Panelde alarm hafızası bulunmalıdır, enerji kesintisinde, tarih ve saatin silinmemesi için hafıza pili olacaktır. k) Enerji kesintilerinde sistemin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, kontrol paneli içerisinde dahili olarak akü şarj ünitesi kullanılacaktır. Kullanılacak aküler en az 30 dakika boyunca enerji sağlayabilecektir. Akü yerine, kumanda panosu içerisine konulmak üzere, 3 KVA (10 dakika) kapasitende On-Line tip kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanılabilir. Ayrıca, 24 VDC ile çalışan malzemelerin enerji beslemesi için de güç kaynağı konulacaktır. l) Gaz kontrol paneli, -20 °C – +50 °C sıcaklık, %10 – %95 bağıl nem aralığında çalışabilecek ve IP66 koruma sınıfında olacaktır. m) Havalandırma ekipmanları; hem zaman ayarlı olarak otomasyon sistemi üzerinden, hem de manuel olarak çalıştırılabilir. Bu nedenle her havalandırma ekipmanı için 3 konumlu “Otomatik - 0 - Manuel” seçici anahtar ile “Start/Stop” anahtarları olacaktır. Ayrıca, sistemin geneli için de 3 konumlu “Otomatik - 0 - Manuel” seçici anahtar olacaktır. Sistem hem otomatik hem manuel çalıştırılabilir. n) Otomasyon sisteminin devre dışı kalması veya kontrol panelinin arızalanması durumunda, sistem dedektör çıkış röleleri üzerinden çalışmaya devam edecektir. o) Dedektörlerin kalibrasyon edildiği tarih ve bir sonraki kalibrasyon edileceği tarih sisteme girilebilecek ve görülebilecektir. ö) Sistemde alarm hafızası bulunmalıdır, enerji kesintisinde veya UPS devre dışı olduğunda, tarih ve saatin silinmemesi için hafıza pili olmalıdır. p) “Gaz Algılama Sistemi Çalışma Prensibinde” belirtilen senaryoya uygun olarak yeterli sayıda analog ve dijital giriş/çıkış kartları olacaktır (DI/O, AI/O). Tesise sonradan ilave edilebilecek dedektör ve havalandırma ekipmanları için gaz kontrol panelinde en az 2’şer adet yedek dijital ve analog giriş/çıkışlar bırakılacaktır. r) Yetkisiz kişilerin sisteme müdahale etmesini engellemek için, şifre ile giriş özelliği olmalıdır. Kumanda Panosu; Kumanda ve Otomasyon Panosu: Dikili Tip en az 1,5 mm galvaniz sac, IP65/66, IP55 (Cam kapaklı, projesine göre), Harici Tiplerde en az 1mm iç perde sacı (Projesine göre) Gaz Kontrol Paneli: Kompakt Tip Gaz Kontrol Paneli (Şartnamede belirtilen otomasyon senaryosuna göre), PLC Tabanlı Gaz Kontrol Paneli: min. 7" Renkli Dokunmatik Panel (Şartnamede belirtilen otomasyon senaryosuna göre), CPU+Haberleşme Kartı+DI/O+AI/O Kartları (Şartnamede belirtilen otomasyon senaryosuna göre) Güç Kaynağı: Monofaze 3kVA (10 dk. kapasiteli) - OnLine Tip UPS, 24V DC Besleme Güç Kaynağı (Projesine göre) Sigortalar: Anahtarlı Otomatik Sigorta (AOS, projesine göre) Sinyal Lambaları: Pano Tipi 22mm, 220VAC - 24VAC/DC (Projesine göre), Enerji Girişi; Kırmızı-Beyaz-Yeşil, Ekipmanlar için; Çalışıyor; Yeşil, Arıza; Kırmızı (Projesine göre) Butonlar: Pano Tipi 22 mm; 220VAC, Led’li Yaylı İkiz Buton (Start:Yeşil, Stop: Kırmızı, projesine göre) Haberleşme GSM/GPRS Modem: 4,5G/5G uyumlu, 850/900/1800/1900 Mhz. GSM/GPRS/EDGE, RS-232/485, TCP-IP uyumlu, 300bps-460kbps haberleşme hızı, ModBus iletişim, IP54, SMA değiştirilebilir anten vs. tüm ekipmanları dahil (Projesine göre) 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.						

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1159		Ultrasonik tip debi ölçüm setinin yerleştirilmesi (Ultrasonik tip debi ölçüm seti dahil)				
	40.150.1159	Ultrasonik tip debi ölçüm seti	TK	1	103.210,00	103.210,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	Toplam					105.370,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					26.342,50
	Toplam		ad			131.712,50

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, 30 cm - 400 cm yükseklikten en fazla %2'lik hata payı ile ölçüm yapabilen, LCD ekranından anlık ve toplam debi bilgisi okunabilen, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek ve en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyan, ile birlikte temin edilecektir çıkış sinyali 4 mA - 20 mA aralığında olan ve bu ölçüm değerleri PLC-SCADA sistemine aktarılarak takip ve kontrolü yapılabilen, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, ultrasonik tip debi ölçüm setinin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ultrasonik tip debi ölçüm setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Ultrasonik tip debi ölçüm setlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:
 - a) Ölçüm seti ultrasonik debi ölçüm sensörü ve ultrasonik debi transmitterinden oluşacaktır.
 - b) Ultrasonik debi ölçüm sensörü koruma sınıfı IP 68 olacaktır.
 - c) Sensör transmitter ünitesi tarafından otomatik olarak tanınacak yapıda olacaktır.
 - d) Sensör dış ortam şartlarına dayanıklı olacak, çalışma sıcaklığı -40 °C – +80 °C aralığında olacaktır.
 - e) Sensör çözünürlüğü ±1 mm. olacaktır.
 - f) Transmitter içerisinde standard savaklara ait min. 12 adet Q/h eğrileri bulunacak, bu eğrilerden uygun olanı otomatik olarak seçilebilecektir.
 - g) Standard olmayan savaklar için ise Q/h eğrileri manuel olarak girilebilecektir.
 - h) Transmitter koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır.
 - i) Transmitter çalışma sıcaklığı -40 °C – +60 °C aralığında olacaktır.
 - j) Transmitter akım çıkışları galvanic olarak izoleli olacaktır.
 - k) Ultrasonik tip debi ölçüm seti göstergeli olacak ve gösterge üzerinden kolayca programlanacak tuş takımları bulunacaktır.
 - l) Ultrasonik tip debi ölçüm seti hata mesajlarını gösterecek ve alarm çıkışı verebilecektir.
 - m) Cihazın toplam akışı kaydedebilecek ve resetlenemeyen bir ya da daha fazla toplayıcısı ve resetlenebilen bir ya da daha fazla toplayıcısı bulunacaktır.
- 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1160		Ultrasonik seviye ölçüm setinin yerleştirilmesi (Ultrasonik seviye ölçüm seti bedeli dahil)				
	40.150.1160	Ultrasonik seviye ölçüm seti	TK	1	90.500,00	90.500,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				92.660,00
	Toplam	ad				23.165,00
						115.825,00

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, otomatik sıcaklık dengeleme mekanizması ile birlikte temin edilen, belirtilen iklim şartları altında işletmesi için onaylanmış dizayna uygun, açık veya kapalı bir tankın içine monte edilmeye uygun, tamamen kapalı ve üzerine gelebilecek su etkilerine karşı korumalı, mahallinde ya da panosunda dijital göstergesi olan, su seviye bilgileri mahallinde izlenebilen, IP68 koruma sınıfı, ölçüm hassasiyeti en az ± 6 mm ve ölçüm aralığının %0,25'i olan, çalışma sıcaklığı; $-20^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$, bilgisayar yardımıyla bağlanılabilen ve bu sayede devreye alma, envelope eğrilerini izleme ve parametre değişikliklerini yapmayı mümkün kılan, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, ultrasonik seviye ölçüm setinin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ultrasonik tip seviye ölçüm setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1161		ORP analizör setinin yerleştirilmesi (ORP analizör seti dahil)				
	40.150.1161	Orp analizör seti	TK	1	89.436,00	89.436,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				91.596,00
	Toplam	ad				22.899,00
						114.495,00

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, PTFE diyaframlı ya da açık diyaframlı, ölçüm elektrodu ve referans elektrodunu içinde bulunduran, sensöre ait tüm bilgiler (maksimum ORP, maksimum sıcaklık vs.) ve kalibrasyon bilgileri transmitterden okunabilen, ölçüm yüzeyi altın, cam veya platin, referans sistemi Ag/AgCl veya KNO₃-KCL olan, koruma sınıfı en az IP67, azami basınç dayanımı 6 bar, ölçüm aralığı; $-1200 - +1200$ mV ya da bu aralığı kapsayan daha geniş bir aralıkta olan, laboratuarda kalibrasyonu mümkün, geniş ve okunaklı bir LCD göstergesi olan, göstergede ORP ve sıcaklık değerleri aynı anda izlenebilen, alarm veya hata durumlarında kullanıcıyı uyarıp hata sinyali verebilen, çalışma sıcaklığı; $-20^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları ile transmitter ünitesi, probu dahil ORP analizör setinin kalibrasyonunun yapılarak nin yerleştirilmesi 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ORP analizör setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

1) ORP analizör setine 1 adet transmitter ve 1 adet sensör (elektrod / prob) dahildir.

2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1162		Oksijen ölçüm setinin yerleştirilmesi (Oksijen ölçüm seti bedeli dahil)				
	40.150.1162	Oksijen ölçüm seti	TK	1	139.030,00	139.030,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	Toplam					141.190,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35.297,50
	Toplam		ad			176.487,50

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, sıvı içinde sürekli ölçüm esasına göre çalışan, kullanıcı kalibrasyonu gerektirmeyen, elektrot, elektrolit gibi zamanla değiştirilmesi gereken parçalar içermeyen, dahili sıcaklık sensörüne sahip ve ortam sıcaklığı kompanzasyonunu otomatik yapan, %±1 hassasiyete sahip, prop ölçüm aralığı 0 - 20 mg/lt, çalışma sıcaklığı: 0 - 50 °C aralığında, çalışma basıncı min. 1 bar, Transmitter - sensör arasına bağlanan kablo, konektör veya plug'ları korozyona dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz tipte, en az IP67 koruma sınıfında, ölçüm probu, yeterli uzunlukta kablo, havuza daldırma montaj aparatı içeren, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, oksijen ölçüm setinin temin edilip kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, oksijen ölçüm setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1171		Çamur yoğunluk ölçer setinin (Boruya saplama tip) yerleştirilmesi (Çamur yoğunluk ölçer seti bedeli dahil)				
	40.150.1171	Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Boruya Saplama Tip)	ad	1	161.608,00	161.608,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	Toplam					163.768,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.942,00
	Toplam		ad			204.710,00

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, probu otomatik temizleme sistemine haiz, sensörü ISO 7027/EN 27027'e uygun olarak optik prensiple çalışan ve ortamdaki kirliliklerden ve LED'lerin yaşlanmasından kaynaklanan etkileri elimine etmek üzere dört huzmeli pulslu optik sistem olarak tasarlanmış, ölçüm sensörü, yeterli uzunlukta kablo, montaj armatürü, diğer montaj elemanları ve transmitter ünitesinden oluşan, atık suya dayanıklı malzemeden üretilmiş, en az IP68 koruma sınıfında, Notta belirtilen teknik özelliklere uygun, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, çamur yoğunluk ölçer setinin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çamur yoğunluk ölçer setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Sensör özellikleri:

- Ölçüm aralığı: 0,1 - 50 g/l ya da 0 - %5 katı madde,
- Dalga boyu: 860 nm, (±30 nm)
- Koruma sınıfı: IP 68
- Çalışma sıcaklığı: -5 – +50 °C
- Çalışma basıncı: maksimum 6 bar

2) Transmitter özellikleri;

- Transmitter ünitesi saha koşullarında problemsiz çalışabilmesi için saha tipi min. IP 65 koruma sınıfında olacaktır.
- Cihazın geniş ve okunaklı göstergesi olmalı, alarm veya hata durumunda hata sinyali vermelidir. Transmitter minimum programlama ihtiyacı gerektirmelidir.
- Cihaz ile birlikte Türkçe ya da İngilizce kullanım kılavuzları temin edilmelidir.
- Transmitter farklı enstrüman cihazlarının bağlanabileceği çok kanallı yapıda da olabilir.

Bu şekilde bir transmitterin kullanılması durumunda, aynı mahalde bulunmak ve bağlanacak enstrümanların tamamıyla uyumlu olmak koşuluyla farklı enstrümanlar için tek bir transmitter kullanılabilir.

3) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1172		Çamur yoğunluk ölçer setinin (Havuzla saplama tip) yerleştirilmesi (Çamur yoğunluk ölçer seti bedeli dahil)				
	40.150.1172	Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Havuzla Daldırma Tip)	ad	1	82.758,00	82.758,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1082	Tesisat ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	Toplam					85.238,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21.309,50
	Toplam		ad			106.547,50

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, probu otomatik temizleme sistemine haiz, sensörü ISO 7027/EN 27027'e uygun olarak optik prensiple çalışan ve ortamdaki kirliliklerden ve LED'lerin yaşlanmasından kaynaklanan etkileri elimine etmek üzere dört huzmeli pulslu optik sistem olarak tasarlanmış, ölçüm sensörü, yeterli uzunlukta kablo, montaj armatürü, diğer montaj elemanları ve transmitter ünitesinden oluşan, atık suya dayanıklı malzemeden üretilmiş, en az IP68 koruma sınıfında, Notta belirtilen teknik özelliklere uygun, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, çamur yoğunluk ölçer setinin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çamur yoğunluk ölçer setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Sensör özellikleri:

- Ölçüm aralığı: 0,1 - 50 g/l ya da 0 - %5 katı madde,
- Dalga boyu: 860 mm, (±30 nm)
- Koruma sınıfı: IP 68
- Çalışma sıcaklığı: -5 – +50 °C
- Çalışma basıncı: maksimum 6 bar

2) Transmitter özellikleri;

- Transmitter ünitesi saha koşullarında problemsiz çalışabilmesi için saha tipi min. IP 65 koruma sınıfında olacaktır.
- Cihazın geniş ve okunaklı göstergesi olmalı, alarm veya hata durumunda hata sinyali vermelidir. Transmitter minimum programlama ihtiyacı gerektirmelidir.
- Cihaz ile birlikte Türkçe ya da İngilizce kullanım kılavuzları temin edilmelidir.
- Transmitter farklı enstrüman cihazlarının bağlanabileceği çok kanallı yapıda da olabilir.

Bu şekilde bir transmitterin kullanılması durumunda, aynı mahalde bulunmak ve bağlanacak enstrümanların tamamıyla uyumlu olmak koşuluyla farklı enstrümanlar için tek bir transmitter kullanılabilir.

3) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1173		PH ölçüm sensörünün (Elektrod/prob) yerleştirilmesi (PH ölçüm sensörü bedeli dahil)				
	40.150.1173	PH Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	ad	1	85.850,00	85.850,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					86.930,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					21.732,50
	Toplam		ad			108.662,50

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, kirliliklerden etkilenmeden ölçüm yapabilen PTFE diyaframlı ve sıcaklık sensörü, ölçüm elektrodu ve referans elektrodunun hepsini içinde bulunduran, Elektrot malzemesi cam, Referans sistemi Ag/AgCl veya KNO₃-KCL, çalışma sıcaklığı aralığı 0 - 50 °C, azami basınç dayanımı 6 bar, ölçüm aralığı: 1 pH - 12 pH ya da 0 - 14 pH, elektriksel bağlantısı Dijital temassız (indüktif) sinyal iletimli, boruya veya havuza daldırarak kullanıma uygun, koruma sınıfı IP68 olan, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, PH ölçüm sensörünün temin edilip kalibrasyonunun yapılarak çalışır halde montaj yapılmasının 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PH ölçüm sensörünün kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1174		Çözülmüş oksijen (ORP) ölçüm sensörünün (Elektrod/prob) yerleştirilmesi (Çözülmüş oksijen ölçüm sensörü bedeli dahil)				
	40.150.1174	Çözülmüş Oksijen (Orp) Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	ad	1	51.793,00	51.793,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					52.873,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					13.218,25
	Toplam		ad			66.091,25

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, kirliliklerden etkilenmeden ölçüm yapabilen PTFE diyaframlı ve sıcaklık sensörü, ölçüm elektrodu ve referans elektrodunun hepsini içinde bulunduran, ölçüm yüzeyi altın, cam veya platin, referans sistemi Ag/AgCl veya KNO₃-KCL olan, koruma sınıfı en az IP67, azami basınç dayanımı 6 bar, ölçüm aralığı -1200 – +1200 mV yada bu aralığı kapsayan daha geniş bir aralıkta olan, laboratuarda kalibrasyonu mümkün, çalışma sıcaklığı 0 - 70 °C aralığında olan, boruya veya havuza daldırarak kullanıma uygun, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, kırılmalara karşı dayanım için koruyucu bir kılıfa sahip, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, çözülmüş oksijen (ORP) ölçüm sensörünün kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çözülmüş oksijen (ORP) ölçüm sensörünün kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1175		İletkenlik ölçüm sensörünün (Elektrod/prob) yerleştirilmesi (İletkenlik ölçüm sensörü bedeli dahil)				
	40.150.1175	İletkenlik Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	ad	1	119.800,00	119.800,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					120.880,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					30.220,00
	Toplam		ad			151.100,00

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, Not kısmında verilen teknik özelliklere haiz, 4-20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, iletkenlik ölçüm sensörünün temin edilip kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, iletkenlik ölçüm sensörünün kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Atıksu iletkenlik ölçüm sensörü özellikleri;
 - a) Prob indüktif (elektrotsuz) ölçüm prensibi ile çalışacak ve ortamdaki kirliliklerden ve birikimlerden etkilenmeyecektir.
 - b) Prob malzemesi atık suya dayanıklı plastik olacaktır.
 - c) Prob sıcaklık kompanzasyonu için entegre bir Pt 100 probuna sahip olacaktır.
 - d) Probun ölçüm aralığı 200 mikroS/cm - 2000 mS/cm ya da bu aralığı kapsayan daha geniş bir aralıkta olacaktır.
 - e) Probun hassasiyeti ölçülen değerin %1'inden daha düşük olacaktır.
 - f) Probun koruma sınıfı IP 68 olacaktır.
 - g) Probun çalışma sıcaklık aralığı min "0 – 80 °C olacaktır.
 - h) Probun çalışma basıncı 10 bar ve üstü olacaktır.
- 2) İçmesuyu iletkenlik ölçüm sensörü özellikleri;
 - a) Ölçüm aralığı: 10 mikroS/cm - 20 mS/cm ya da 1 - 2000 µS/cm, K sabiti: 1 cm-1, olacaktır.
 - b) Sensör koruma sınıfı: IP 68 olacaktır
 - c) Proses sıcaklığı: 0 - 100 °C olacaktır
 - d) Proses basıncı: min. 10 bar
- 3) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1176		Bulanıklık ölçüm ve kontrol sisteminin yerleştirilmesi (Bulanıklık ölçüm ve kontrol sistemi bedeli dahil)				
	40.150.1176	Bulanıklık Ölçüm ve Kontrol Sistemi	ad	1	180.027,00	180.027,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	Toplam					182.187,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					45.546,75
	Toplam		ad			227.733,75

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, en az IP65 koruma sınıfı şartlarına haiz, 0 - 1000 NTU aralığında +/-%2 hassasiyetle çalışan, sistem ana parçaları bulanıklık ölçüm cihazı, mahal göstergesi, pano tipi göstergesi, lokal elektrik panosu, sinyal ve besleme kablolarından oluşan, cihaz gösterge aralığı tesis girişinde ki bulanıklık ölçümü için 0-2000 NTU ve tesis çıkışındaki bulanıklık ölçüm için 0 - 400 NTU yada daha geniş bir gösterge aralığına sahip, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil bulanıklık ölçüm ve kontrol sisteminin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, bulanıklık ölçüm ve kontrol sisteminin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1177		Klor ölçüm ve kontrol sisteminin yerleştirilmesi (Klor ölçüm ve kontrol sistemi bedeli dahil)				
	40.150.1177	Klor Ölçüm ve Kontrol Sistemi	ad	1	164.990,00	164.990,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				166.610,00
	Toplam	ad				41.652,50
						208.262,50

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, en az IP65 koruma sınıfı şartlarına haiz, sistem ana parçaları klor ölçüm cihazı, mahal göstergesi yedek elektrodu pano tipi göstergesi kalibrasyon sıvılarından oluşan, gösterge aralığı min. 0 - 5 ppm, elektrot ve transmitter ünitesi arasındaki iletişimi dijital ve kontaklı olan, ölçüm prensibi amperometrik, değiştirilebilir membranlı ya da membransız (membranlı olması durumunda membran malzemesi PTFE olacaktır) sensörlü, akış hızı ayarlanabilir akış armatürlü, 4-20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil klor ölçüm ve kontrol sisteminin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, klor ölçüm ve kontrol sisteminin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1178		Kapasitif tip seviye ölçüm sisteminin yerleştirilmesi (Kapasitif tip seviye ölçüm sistemi bedeli dahil)				
	40.150.1178	Kapasitif Tip Seviye Ölçüm Sistemi	ad	1	37.836,00	37.836,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				39.456,00
	Toplam	ad				9.864,00
						49.320,00

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, armut tip enversör kontaklı şalter ve kablосundan oluşan, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil kapasitif tip seviye ölçüm sisteminin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, kapasitif tip seviye ölçüm sisteminin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1201		0,18 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1201	Frekans konvertör (0,18 kW, tek faz)	ad	1	3.182,00	3.182,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					3.722,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					930,50
	Toplam		ad			4.652,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 0,18 kW - 2,2 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrolü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos\theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos\theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 VAC - 480 VAC olup, gerilimin $\pm\%10$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz- 60 Hz $\pm\%5$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momenti şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.
Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar;
Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5
Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95
Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007
Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013
Endüstriyel EMC umişyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1202		0,37 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1202	Frekans konvertör (0,37 kW, tek faz)	ad	1	3.350,00	3.350,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					3.890,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					972,50
	Toplam		ad			4.862,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 0,37 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1203		0,55 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1203	Frekans konvertör (0,55 kW, tek faz)	ad	1	3.744,00	3.744,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					4.284,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.071,00
	Toplam		ad			5.355,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 0,55 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1204		0,75 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1204	Frekans konvertör (0,75 kW, tek faz)	ad	1	3.852,00	3.852,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					4.392,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.098,00
	Toplam		ad			5.490,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 0,75 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1205		1,5 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1205	Frekans konvertör (1,5 kW, tek faz)	ad	1	5.199,00	5.199,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					5.739,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.434,75
	Toplam		ad			7.173,75

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 1,5 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1206		2,2 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1206	Frekans konvertör (2,2 kW, tek faz)	ad	1	6.328,00	6.328,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					6.868,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.717,00
	Toplam		ad			8.585,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 2,2 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1221		0,37 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1221	Frekans konvertör (0,37 kW, üç faz)	ad	1	10.963,00	10.963,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					11.503,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.875,75
	Toplam		ad			14.378,75

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 0,37 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1222		0,55 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1222	Frekans konvertör (0,55 kW, üç faz)	ad	1	11.038,00	11.038,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					11.578,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.894,50
	Toplam		ad			14.472,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 0,55 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1223		0,75 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1223	Frekans konvertör (0,75 kW, üç faz)	ad	1	11.200,00	11.200,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					11.740,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.935,00
	Toplam		ad			14.675,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 0,75 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momenti şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1224		1,1 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1224	Frekans konvertör (1,1 kW, üç faz)	ad	1	12.460,00	12.460,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					13.000,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.250,00
	Toplam		ad			16.250,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 1,1 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1225		1,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1225	Frekans konvertör (1,5 kW, üç faz)	ad	1	13.226,00	13.226,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					13.766,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.441,50
	Toplam		ad			17.207,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 1,5 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momenti şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1226		2,2 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1226	Frekans konvertör (2,2 kW, üç faz)	ad	1	15.048,00	15.048,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					15.588,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.897,00
	Toplam		ad			19.485,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 2,2 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1227		3 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1227	Frekans konvertör (3,0 kW, üç faz)	ad	1	16.351,00	16.351,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					17.431,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.357,75
	Toplam		ad			21.788,75

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 3 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1228		4 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1228	Frekans konvertör (4,0 kW, üç faz)	ad	1	18.431,00	18.431,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					19.511,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.877,75
	Toplam		ad			24.388,75

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 4 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1229		5,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1229	Frekans konvertör (5,5 kW, üç faz)	ad	1	20.100,00	20.100,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					21.180,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.295,00
	Toplam		ad			26.475,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 5,5 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1230		7,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1230	Frekans konvertör (7,5 kW, üç faz)	ad	1	23.444,00	23.444,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					24.524,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					6.131,00
	Toplam		ad			30.655,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 7,5 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1231		11 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1231	Frekans konvertör (11 kW, üç faz)	ad	1	29.432,00	29.432,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					30.512,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.628,00
	Toplam		ad			38.140,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 11 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1232		15 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1232	Frekans konvertör (15 kW, üç faz)	ad	1	34.526,00	34.526,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					35.606,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.901,50
	Toplam		ad			44.507,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 15 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1233		18,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1233	Frekans konvertör (18,5 kW, üç faz)	ad	1	41.592,00	41.592,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					42.672,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					10.668,00
	Toplam		ad			53.340,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 18,5 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1234		22 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1234	Frekans konvertör (22 kW, üç faz)	ad	1	48.288,00	48.288,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam					49.368,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.342,00
	Toplam		ad			61.710,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 22 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, EtherNet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momenti şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1235		30 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1235	Frekans konvertör (30 kW, üç faz)	ad	1	61.838,00	61.838,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					63.458,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.864,50
	Toplam		ad			79.322,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 30 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1236		37 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1236	Frekans konvertör (37 kW, üç faz)	ad	1	69.888,00	69.888,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					71.508,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					17.877,00
	Toplam		ad			89.385,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 37 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1237		45 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1237	Frekans konvertör (45 kW, üç faz)	ad	1	87.490,00	87.490,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					89.110,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					22.277,50
	Toplam		ad			111.387,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 45 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1238		55 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1238	Frekans konvertör (55 kW, üç faz)	ad	1	97.396,00	97.396,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					99.016,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					24.754,00
	Toplam		ad			123.770,00

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 55 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1239		75 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1239	Frekans konvertör (75 kW, üç faz)	ad	1	116.570,00	116.570,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					118.190,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					29.547,50
	Toplam		ad			147.737,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 75 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1240		90 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1240	Frekans konvertör (90 kW, üç faz)	ad	1	148.874,00	148.874,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					150.494,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					37.623,50
	Toplam		ad			188.117,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 90 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1241		110 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1241	Frekans konvertör (110 kW, üç faz)	ad	1	161.454,00	161.454,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					163.074,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					40.768,50
	Toplam		ad			203.842,50

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 110 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momenti şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1242		132 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1242	Frekans konvertör (132 kW, üç faz)	ad	1	186.317,00	186.317,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					187.937,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					46.984,25
	Toplam		ad			234.921,25

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 132 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1243		160 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)				
	40.150.1243	Frekans konvertör (160 kW, üç faz)	ad	1	229.439,00	229.439,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	3	310,00	930,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	3	230,00	690,00
	Toplam					231.059,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					57.764,75
	Toplam		ad			288.823,75

Atıksu ve içmesuyu uygulamaları için yeni nesil teknoloji ile özel olarak tasarlanmış iş ve bu uygulamalar için özel yazılıma (makrolara) sahip, mikro işlemcili kontrol ve hız (devir) kontrol özelliğine sahip, motor çıkışı %100 kısa devre korumalı, otomatik devreye alma özelliği bulunan, motor kalkış ve duruş süreleri ayarlanabilen, minimum %98 verimli (nominal yükte), en az 0 - 300 Hz çıkış frekans aralığında ve 160 kW gücünde çalışabilen, aşırı akım, kısa devre, giriş gerilimi kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu ve diğer dahili hatalara karşı korumalara sahip, standart PID kontrol ü olan ve PID kontrol parametreleri (4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V) cihaz üzerinden ayarlanabilen, temel güç faktörü: en az $\cos \theta = 0,98$ (nominal yükte), toplam güç faktörü en az $\cos \theta = 0,95-0,96$ (yük altında) olan, besleme gerilimi 380 V AC - 480 V AC olup, gerilimin $\pm 10\%$ değişim aralığında sorunsuz çalışabilen, besleme gerilim frekansı 50 Hz - 60 Hz $\pm 5\%$ aralığında olan, entegre dahili ve/veya harici DC şok bobini bulunan, EN61800-3:2004 + A1'e göre 2. çevre kategori C3 EMC filtreye sahip, üzerinde sökülebilir dijital göstergeli bir kontrol paneli (Türkçe menülü) bulunan ve bu panel ile parametre kopyalama ve taşıma yapabilen, yaygın kullanılan haberleşme protokollerini; Profibus, DeviceNet, Ethernet, RS232, RS485, Modbus destekleyen, minimum 2'şer adet; (0 - 10 VDC veya 4 mA - 20 mA) analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış özelliği olan, değişken yük momentli şartlarında, IP20 koruma sınıfında, 0 - 40 °C arası ortam sıcaklığında ve %5 - %95 bağıl nem altında (IEC 60068-2-2'e göre yoğunlaşmaz ve su damlasız) kayıpsız çalışabilen, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, frekans konvertörlerinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Frekans konvertörleri üreticisinin geçerli bir CE ve/veya ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre Sertifikası ISO 14001'e sahip olacaktır.
- 2) Frekans konvertörleri, elektrikli endüstriyel kontrol cihazları için geçerli Ulusal ve Uluslararası standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır. Bunlar; Hız kontrol cihazı güç tesisatındaki elektronik ekipmanlar : EN61800-5 Endüstriyel kontrol ekipmanları uygunluğu : CSA C22.2 No. 14-95 Alçak gerilim ekipmanları için yalıtım uygunluğu : IEC 60664-1:2007 Koruma sınıfı uygunluğu : IEC 60529:1992+A2:2013 Endüstriyel EMC umiyon uygunluğu : IEC 61800-3:2004+A1:2012
- 3) Frekans konvertörleri, standart endüksiyonlu sincap kafes AC motorunu, PM motorları çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
- 4) Frekans konvertörleri, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95'e uygun olarak CSA/CUL işareti taşıyacaktır.
- 5) Frekans konvertörleri, dijital olarak kontrol edilen darbe genişliği modülasyonu özelliğine sahip olacaktır.
- 6) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1301		1,1 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1301	Yumuşak yol verici (1.1 kW)	ad	1	4.437,00	4.437,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
		Toplam				4.977,00
		Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				1.244,25
		Toplam	ad			6.221,25

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - %70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen yumuşak yol vericilerinin (1,1 kW) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 peryottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- Düşük akım: Set edilen değerin altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1302		2,2 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1302	Yumuşak yol verici (2,2 kW)	ad	1	4.755,00	4.755,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					5.295,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.323,75
	Toplam		ad			6.618,75

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - % 70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen 2,2 kW gücünde yumuşak yol vericilerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 periyottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- Düşük akım: Set edilen değerin altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1303		4,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1303	Yumuşak yol verici (4,0 kW)	ad	1	5.112,00	5.112,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					5.652,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.413,00
	Toplam		ad			7.065,00

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - % 70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen 4 kW gücünde yumuşak yol vericilerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 periyottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- Düşük akım: Set edilen değerin altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1304		5,5 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1304	Yumuşak yol verici (5,5 kW)	ad	1	5.761,00	5.761,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					6.301,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					1.575,25
	Toplam		ad			7.876,25

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - % 70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen 5,5 kW gücünde yumuşak yol vericilerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 periyottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- Düşük akım: Set edilen değerin altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1305		7,5 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1305	Yumuşak yol verici (7,5 kW)	ad	1	11.683,00	11.683,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					12.223,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.055,75
	Toplam		ad			15.278,75

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - % 70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen 7,5 kW gücünde yumuşak yol vericilerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 peryottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- Düşük akım: Set edilen değer altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1306		9,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1306	Yumuşak yol verici (9,0 kW)	ad	1	12.791,00	12.791,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					13.331,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.332,75
	Toplam		ad			16.663,75

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - % 70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen 9 kW gücünde yumuşak yol vericilerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- a) Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 periyottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- b) Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- c) Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- d) Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- e) Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- f) Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- g) Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- h) Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- ı) Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- i) Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- j) Düşük akım: Set edilen değerin altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- k) Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- l) By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- m) Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- n) Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- o) Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- p) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- 2) Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1307		11,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1307	Yumuşak yol verici (11 kW)	ad	1	12.791,00	12.791,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					13.331,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.332,75
	Toplam		ad			16.663,75

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - % 70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen 11 kW gücünde yumuşak yol vericilerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 peryottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- Düşük akım: Set edilen değerin altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1308		15,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)				
	40.150.1308	Yumuşak yol verici (15 kW)	ad	1	13.784,00	13.784,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					14.324,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.581,00
	Toplam		ad			17.905,00

Tam dijital ve mikroişlemci kontrollü, tüm parametre ayarları cihazın üzerinde yer alan likit kristal display veya dijital ekran ile yapılabilen, direk bağlantı ile çalışan, 15 kW ve yukarısı 3 faz tristör kontrollü olan, 380 V- 440 V ve 45 Hz - 65 Hz aralıklarında çalışabilen ve çalışma gerilimi sınırları ayarlanabilen, Kalkış gerilimi şebeke geriliminin %30 - % 70'i arasında ayarlanabilen, Kalkış akımı motor anma akımının (In) %150 - %500'ü arasında sınırlandırılabilen, kalkış ve duruş süresi 1 - 30 saniye arasında ayarlanabilen, kalkış ve duruş rampa eğrileri seçilebilen, pompalar için özel kontrol yazılımı bulunan (bu yazılım, vana sıkışmalarını ve koç darbelerini engelleyici özellikte olmalı ve pompaların kalkış ile yavaşlama (duruş) rampaları ayarlanabilmelidir), aşırı akım seviyesi ayarlanabilir yapıda, oluşan hatalara ilişkin mesajları göstergesinden yazılı olarak okunabilen, yol alma, sürekli çalışma ve durma sırasındaki konumları ledler ile izlenebilen 15 kW gücünde yumuşak yol vericilerinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, yumuşak yol vericilerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Yumuşak yol vericiler aşağıdaki koruma özelliklerine sahip olmalıdır:

- Kısadevre (Manyetik): Seçilecek uygun koruma elemanı ile (Hızlı sigortalı yük ayırıcı) motordan çekilen akım, anma değerini aştığında, sistemi 1 peryottan daha kısa sürede devre dışı bırakmalıdır.
- Aşırı yük (Termik): Termik koruma eğrisi ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aşırı yüklenme miktarına bağlı olarak, minimum açma süresi, anma akımına göre ayarlanabilmelidir.
- Maksimum kalkış zamanı: Maksimum kalkış zamanı işletme şartlarına göre ayarlanabilmelidir.
- Faz kaybı koruması: Şebeke tarafında gerilim kesildiğinde, tek veya iki faza kaldığında sisteme koruma yapmalıdır.
- Faz sırası bozulması: Yumuşak yolvericiye gelen fazların sırası değiştiğinde korumaya geçmelidir.
- Düşük gerilim: Besleme geriliminin set edilen min. gerilim değerinden daha az olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Düşük gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Aşırı gerilim: Besleme geriliminin set edilen en yüksek gerilim değerinden daha fazla olması durumunda cihaz korumaya geçmelidir. Aşırı gerilim altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Tristör kısa devresi: Bu kısa devre kalkıştan önce ise yol verme işlemi yapılmamalı. Sürekli çalışmada oluşursa cihaz korumaya geçmelidir.
- Bağlantı hatası: Üç faza ilişkin motor sargı uçları, yumuşak yolvericiye bağlı değilse motora yol verilemez. Sürekli çalışmada cihaz çıkışında motor bağlantı uçlarından biri veya ikisi çıktığında, cihaz korumaya geçmelidir.
- Aşırı sıcaklık: Cihaz ayarlanan maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında korumaya geçmelidir.
- Düşük akım: Set edilen değer altına düştüğünde korumaya geçmelidir. Düşük akım altında korumaya geçme süresi ayarlanabilmelidir.
- Harici hata sinyali: Yumuşak yolvericinin dışındaki herhangi bir cihazda oluşan harici hata ile yumuşak yolvericinin de devreden çıkarılması sağlanabilmelidir.
- By-pass kontaktörü dahili veya harici tip olup, by-pass durumunda da yukarıda belirtilen korumaların tümü devrede olmalıdır.
- Koruma hatalarının kaldırılması için reset butonu olmalıdır.
- Yumuşak yolverici korumaya geçtiğinde, röle üzerinden sinyal çıkışı verilmelidir.
- Yol verme işleminin bittiğini bildirir kontak çıkışı bulunmalıdır.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.
- Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1351		Merkezi işlem biriminin (CPU) yerleştirilmesi (Merkezi işlem birimi bedeli dahil)				
	40.150.1351	Merkezi işlem birimi (CPU)	ad	1	57.948,00	57.948,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	4	310,00	1.240,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	4	230,00	920,00
	Toplam					60.108,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.027,00
	Toplam		ad			75.135,00

Yazılımı EEPROM (okunabilir-yazılabilir kalıcı bellek) bellekte, uygulama verileri de EPROM ve RAM belleklerde sistemi hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak şekilde dizayn edilmiş, parametre değişikliğine izin veren On-Line Edit modu bulunan, program taraması en fazla 1 ms/Kword olan, üzerinde çalışma ve arıza durumlarını gösterir LED'ler bulunan, test modu olan, program ortalama işlem döngülerinden en büyüğü en fazla 10 ms/döngü olan merkezi işlem biriminin (CPU) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, merkezi işlem biriminin (CPU) yerleştirilmesinin (montajı)adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1352		24 V Güç kaynağının yerleştirilmesi (Güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1352	Güç kaynağı (24 V)	ad	1	17.953,00	17.953,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					18.493,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.623,25
	Toplam		ad			23.116,25

IP 67 Koruma sınıfında, 220 V AC $\pm$ %10 kullanım gerilimi ve 50 Hz $\pm$ %1 kullanım frekansında çalışan, en az %88 verimlilikte, aşırı gerilim, aşırı akım, kısa devre koruması ve aşırı sıcaklık koruması bulunan 24 V güç kaynağının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, 24 V güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1353		Haberleşme modülünün (Ethernet) yerleştirilmesi (Haberleşme modülü dahil)				
	40.150.1353	Haberleşme modülü (Ethernet)	ad	1	33.784,00	33.784,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	2	310,00	620,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	2	230,00	460,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				34.864,00
	Toplam	ad				8.716,00
						43.580,00

10/100 Mbps iletişim hızını otomatik algılayabilen, modbus TCP/IP protokolünü destekleyen, entegre web sunucusu IP adresi, alt ağ maskeleri ve ağ geçitleri gibi ağ parametrelerine uzaktan erişim sağlayan haberleşme modülünün (Ethernet) yerleştirilmesinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, haberleşme modülünün (Ethernet) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1354		Dijital giriş modülünün (32'lik - source) yerleştirilmesi (Dijital giriş modülü bedeli dahil)				
	40.150.1354	Dijital giriş modülü (32'lik - source)	ad	1	13.847,00	13.847,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				14.387,00
	Toplam	ad				3.596,75
						17.983,75

24 VDC gerilimde çalışan, giriş değerleri istenildiği durumda 0,1 ms hassasiyette ayarlanabilen, İstenildiği durumda pals şeklinde gelen sayaçları doğru okuyabilme adına hızlı sayıcı girişi barındıran, herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen, kısa devre koruması olan ve aşırı akıma karşı korumalı dijital giriş modülünün (32'lik source) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, dijital giriş modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1355		Dijital giriş modülünün (16'lık - source) yerleştirilmesi (Dijital giriş modülü bedeli dahil)				
	40.150.1355	Dijital giriş modülü (16'lık - source)	ad	1	8.144,00	8.144,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					8.684,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.171,00
	Toplam		ad			10.855,00

24 VDC gerilimde çalışan, giriş değerleri istenildiği durumda 0,1 ms hassasiyette ayarlanabilen, İstenildiği durumda pals şeklinde gelen sayaçları doğru okuyabilme adına hızlı sayıcı girişi barındıran, herhangi bir bağlantısına m üdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen, kısa devre koruması olan ve aşırı akıma karşı korumalı dijital giriş mod ülünün (16'lık source) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, dijital giriş modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1356		Dijital çıkış modülünün (16'lık - source) yerleştirilmesi (Dijital çıkış modülü bedeli dahil)				
	40.150.1356	Dijital çıkış modülü (16'lık)	ad	1	17.116,00	17.116,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					17.656,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					4.414,00
	Toplam		ad			22.070,00

24 VDC gerilimde çalışan, çıkış akım kapasiteleri en az 400 mA, herhangi bir bağlantısına m üdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen, kısa devre koruması olan ve aşırı akıma karşı korumalı dijital çıkış modülünün (16'lık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, dijital çıkış modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1357		Dijital çıkış modülünün (8'lik - hepsi role) yerleştirilmesi (Dijital çıkış modülü bedeli dahil)				
	40.150.1357	Dijital çıkış modülü (8'lik hepsi röle)	ad	1	10.131,00	10.131,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					10.671,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					2.667,75
	Toplam		ad			13.338,75

24 VDC gerilimde çalışan, çıkış akım kapasiteleri en az 400 mA, herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen, kısa devre koruması olan ve aşırı akıma karşı korumalı dijital çıkış modülünün (8'lik source) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, dijital çıkış modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1358		Analog giriş modülünün (4'lü) yerleştirilmesi (Analog giriş modülü bedeli dahil)				
	40.150.1358	Analog giriş modülü (4'lü)	ad	1	14.469,00	14.469,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					15.009,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.752,25
	Toplam		ad			18.761,25

4 mA - 20 mA, 0 – 10 V, iki ya da üç kablolu PT100, PT1000 girişli olup 16 bit çözünürlükte, her girişi herhangi bir donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız izalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen analog giriş modülünün (4'lü) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, analog giriş modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1363		Operatör panelinin (4") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)				
	40.150.1363	Operatör paneli (4")	ad	1	18.209,00	18.209,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				18.749,00
	Toplam		ad			4.687,25
						23.436,25

Dijital tuş takımlı, 32 bit/600 MHz işlemcili, 256 MB ram/30 MB flash hafızaya sahip, 24 V beslemeli, sim üstasyon özelliği bulunan, RS232 ve RS485 port ve ethernet bağlantı imkanına sahip, ekran çözünürlükleri boyutlara göre en az; 4" için 480 x 272 çözünürlüklerde operatör panelinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, operatör panelinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1359		Analog giriş modülünün (8'li) yerleştirilmesi (Analog giriş modülü bedeli dahil)				
	40.150.1359	Analog giriş modülü (8'li)	ad	1	26.517,00	26.517,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				27.057,00
	Toplam		ad			6.764,25
						33.821,25

donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız ızalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen analog giriş modülünün (8'li) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, analog giriş modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1360		Analog çıkış modülünün (2'li) yerleştirilmesi (Analog çıkış modülü bedeli dahil)				
	40.150.1360	Analog çıkış modülü (2'li)	ad	1	12.563,00	12.563,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					13.103,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					3.275,75
	Toplam		ad			16.378,75

4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V çıkışlı ve 12 bit çözünürlükte, her girişi herhangi bir donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız ızalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen analog çıkış modülünün (2'li) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, analog çıkış modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1361		Analog çıkış modülünün (4'lü) yerleştirilmesi (Analog çıkış modülü bedeli dahil)				
	40.150.1361	Analog çıkış modülü (4'lü)	ad	1	22.930,00	22.930,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					23.470,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					5.867,50
	Toplam		ad			29.337,50

4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V çıkışlı ve 12 bit çözünürlükte, her girişi herhangi bir donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız ızalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen analog çıkış modülünün (4'lü) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, analog çıkış modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1362		Analog çıkış modülünün (8'li) yerleştirilmesi (Analog çıkış modülü bedeli dahil)				
	40.150.1362	Analog çıkış modülü (8'li)	ad	1	32.818,00	32.818,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					33.358,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.339,50
	Toplam		ad			41.697,50

4 mA - 20 mA veya 0 - 10 V çıkışlı ve 12 bit çözünürlükte, her girişi herhangi bir donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız izalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen analog çıkış modülünün (8'li) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, analog çıkış modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1364		Operatör panelinin (5,7") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)				
	40.150.1364	Operatör paneli (5,7")	ad	1	28.474,00	28.474,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					29.014,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					7.253,50
	Toplam		ad			36.267,50

Dijital tuş takımlı, 32 bit/600 MHz işlemcili, 256 MB ram/30 MB flash hafızaya sahip, 24 V beslemeli, sim ülasyon özelliği bulunan, RS232 ve RS485 port ve ethernet bağlantı imkanına sahip, ekran çözünürlükleri boyutlara göre en az; 5,7" için 320 x 240 çözünürlüklerde operatör panelinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, operatör panelinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1365		Operatör panelinin (7") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)				
	40.150.1365	Operatör paneli (7")	ad	1	33.721,00	33.721,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					34.261,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.565,25
	Toplam		ad			42.826,25

Dijital tuş takımlı, 32 bit/600 MHz işlemcili, 256 MB ram/30 1044 İLLER BANKASI A.Ş. 2025/2 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI MB flash hafızaya sahip, 24 V beslemeli, simülasyon özelliği bulunan, RS232 ve RS485 port ve ethernet bağlantı imkanına sahip, ekran çözünürlükleri boyutlara göre en az; 7" için 800 x 480 çözünürlüklerde operatör panelinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, operatör panelinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1366		Operatör panelinin (7,5") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)				
	40.150.1366	Operatör paneli (7,5")	ad	1	39.226,00	39.226,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				39.766,00
	Toplam		ad			9.941,50
						49.707,50

Dijital tuş takımlı, 32 bit/600 MHz işlemcili, 256 MB ram/30 MB flash hafızaya sahip, 24 V beslemeli, sim ülasyon özelliği bulunan, RS232 ve RS485 port ve ethernet bağlantı imkanına sahip, ekran çözünürlükleri boyutlara göre en az; 7,5" için 800 x 480 çözünürlüklerde operatör panelinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, operatör panelinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1367		Operatör panelinin (10,4") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)				
	40.150.1367	Operatör paneli (10,4")	ad	1	61.135,00	61.135,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				61.675,00
	Toplam		ad			15.418,75
						77.093,75

Dijital tuş takımlı, 32 bit/600 MHz işlemcili, 256 MB ram/30 MB flash hafızaya sahip, 24 V beslemeli, sim ülasyon özelliği bulunan, RS232 ve RS485 port ve ethernet bağlantı imkanına sahip, ekran çözünürlükleri boyutlara göre en az; 10,4" için 800 x 600 çözünürlüklerde operatör panelinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, operatör panelinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1368		RF modem yerleştirilmesi (RF modem bedeli dahil)				
	40.150.1368	RF modem	ad	1	70.645,00	70.645,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				71.185,00
	Toplam		ad			17.796,25
						88.981,25

BTK' dan alınacak frekans iznine bağlı olarak UHF veya VHF bandında çalışabilen, sentezörlü, çalışma voltajı 10 V - 15,5 V arasında, RF çıkış gücü 1 W - 5 W arasında programlanabilir, frekans 136 MHz - 174 MHz veya 430 MHz - 470 MHz programlanabilir, kanal aralığı 12,5/20/25 kHz programlanabilir, band genişliği; full band, FSK/FFSK data modülasyonuna sahip, en az 1 adet RS-232/485/422 arabirimi olan, data aktarım hızı havadan en az 9600 Baud olan, üzerinde Tx, Meşgul, TXD, RXD durumlarını gösteren ışıklı göstergelere sahip RF modem yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, RF modem yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1369		GSM modemin yerleştirilmesi (GSM modem bedeli dahil)				
	40.150.1369	GSM modem	ad	1	37.617,00	37.617,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				38.157,00
	Toplam		ad			9.539,25
						47.696,25

900/1800 MHz Dual Bandlı, RS-232 9 pin serial arabirimli, seri bağlantı hızı en az 1200 -460800 Baud, AT komutları ile uzaktan kontrol edilebilen, sim kart arabirimli, GPRS destekli, ETSI GSM Phase 2+ standartlarına uyumlu, DTMF destekli, CE Belgeli, SMS gönderme ve alma özelliikle GSM modemin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, GSM modemin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1401		1 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1401	Kesintisiz güç kaynağı (1 kVA, 15 dakika)	ad	1	19.187,00	19.187,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)				19.727,00
	Toplam		ad			4.931,75
						24.658,75

1 veya 3 faz 50 Hz. (±%5 toleranslı) 220 V AC - 380 V AC (±%20 toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz (±%1 toleranslı), 220 V AC - 380 V AC (±%1 toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (1 kV A, 15 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1402		2 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1402	Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 15 dakika)	ad	1	31.488,00	31.488,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					32.028,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					8.007,00
	Toplam		ad			40.035,00

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (2 kV A, 15 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1403		2 kVA Kesintisiz güç kaynağının (30 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1403	Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 30 dakika)	ad	1	46.905,00	46.905,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					47.445,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					11.861,25
	Toplam		ad			59.306,25

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (2 kV A, 30 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1404		3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (10 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1404	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 10 dakika)	ad	1	36.330,00	36.330,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					36.870,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					9.217,50
	Toplam		ad			46.087,50

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (3 kV A, 10 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1405		3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1405	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 15 dakika)	ad	1	49.237,00	49.237,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					49.777,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					12.444,25
	Toplam		ad			62.221,25

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (3 kV A, 15 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1406		3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (20 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1406	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 20 dakika)	ad	1	61.934,00	61.934,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					62.474,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					15.618,50
	Toplam		ad			78.092,50

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (3 kV A, 20 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1407		3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (60 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1407	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 60 dakika)	ad	1	109.687,00	109.687,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					110.227,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27.556,75
	Toplam		ad			137.783,75

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (3 kV A, 60 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1408		5 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1408	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 15 dakika)	ad	1	110.600,00	110.600,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					111.140,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					27.785,00
	Toplam		ad			138.925,00

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (5 kV A, 15 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1409		5 kVA Kesintisiz güç kaynağının (30 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1409	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 30 dakika)	ad	1	140.911,00	140.911,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					141.451,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					35.362,75
	Toplam		ad			176.813,75

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (5 kV A, 30 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

İLLER BANKASI A.Ş. 2026-1 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Altyapı Tesisleri İmalatları

Poz No	Alt Poz No	İşin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
43.696.1410		5 kVA Kesintisiz güç kaynağının (60 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)				
	40.150.1410	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 60 dakika)	ad	1	198.399,00	198.399,00
	10.100.1081	Elektrik ustası	SA	1	310,00	310,00
	10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	SA	1	230,00	230,00
	Toplam					198.939,00
	Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% 25)					49.734,75
	Toplam		ad			248.673,75

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm$ %5 toleranslı) 220 V AC - 380 V AC ($\pm$ %20 toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm$ %1 toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm$ %1 toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (5 kV A, 60 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.