

DUYURU

Bankamızca 06.03.2015 tarihinde onaylanan "2015 Yılı Atıksu Tesisleri Birim Fiyat Cetveli"nde aşağıdaki Tablo: 1'de belirtilen şekilde hesaplanarak yer alan; 23.245/İB-2 poz no.lu "Çelik konstrüksiyon panolarla (Krinks - verbau veya benzeri) iksa yapılması" iş kalemi üzerinde güncelleme çalışması yapılmıştır.

Söz konusu iş kalemine ait birim fiyat analizi üzerinde Tablo: 2'de belirtilen şekilde yeniden hesaplama yapılmış ve 03.09.2015 tarihinde onaylanarak "Atıksu ve İçmesuyu Tesisleri, Üstyapı İşleri Birim Fiyat Analizleri" kitabında yayımlanmıştır.

YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tablo: 1

(06.03.2015 tarihinde onaylanan "2015 Yılı Atıksu Tesisleri Birim Fiyat Cetveli"nde yer alan, 23.245/İB-2 poz no.lu "Çelik konstrüksiyon panolarla (Krinks - verbau veya benzeri) iksa yapılması" iş kalemine ait birim fiyat analizi.

Poz No:	ANALİZİN ADI : İMALAT İŞLERİ Demir, saç, kapak ve çubuk ızgara işleri					Ölçü Birimi: ton, kg.
Alt Poz No	Malzeme ve İşçilik Poz No	İşin Adı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
23.245/İB-2		Çelik konstrüksiyon panolarla (Krinks - verbau veya benzeri) iksa yapılması				
		a - Çakma ve montaj				
	03.501/1	125 HP Ekskavatör-bekonun 1 saatlik ücreti	sa.	0,041	107,00	4,39
	03.501/1	Ekskavatör-bekonun hazırlanması	sa.	0,050	107,00	5,35
	01.501	Düz İşçi (İnşaat İşçisi)	sa.	0,050	5,75	0,29
	01.502	Erbab İşçi	sa.	0,050	6,15	0,31
		b - Sökme				
		Malzeme, çakma ve montaj bedelinin %50'si (Temizleme, inşaat yerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma istif karşılığı)		0,500	10,33	5,17
	01.501	Düz İşçi (İnşaat İşçisi)	sa.	2,000	5,75	11,50
	23.045/İB-2	c - Yatırımdan 1 m ² çelik panolu iksanın yatırım bedeli (Krinks-werbau Tipi) Toplam Yüklenici karı ve genel giderler (%25) Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması	m ²	1,000	8,95	8,95
					35,95	
					8,99	
					44,94	

Tablo: 2

(Güncelleme çalışması yapılarak değiştirilen ve 03.09.2015 tarihinde onaylanarak "Atıksu ve İçmesuyu Tesisleri, Üstyapı İşleri Birim Fiyat Analizleri" kitabında yayımlanan 23.245/İB-2 poz no.lu "Çelik konstrüksiyon panolarla (Krinks - verbau veya benzeri) iksa yapılması" iş kalemine ait birim fiyat analizi.

Poz No:	ANALİZİN ADI : İMALAT İŞLERİ Demir, saç, kapak ve çubuk ızgara işleri					Ölçü Birimi: ton, kg.
Alt Poz No	Malzeme ve İşçilik Poz No	İşin Adı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
23.245/İB-2		Çelik konstrüksiyon panolarla (Krinks - verbau veya benzeri) iksa yapılması				
		a - Çakma ve montaj				
	03.501/1	125 HP Ekskavatör-bekonun 1 saatlik ücreti	sa.	0,041	107,00	4,39
	03.501/1	Ekskavatör-bekonun hazırlanması	sa.	0,050	107,00	5,35
	01.501	Düz İşçi (İnşaat İşçisi)	sa.	0,050	5,75	0,29
	01.502	Erbab İşçi	sa.	0,050	6,15	0,31
		b - Sökme				
		Malzeme, çakma ve montaj bedelinin %50'si (Temizleme, inşaat yerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma istif karşılığı)		0,500	10,33	5,17
	01.501	Düz İşçi (İnşaat İşçisi)	sa.	2,000	5,75	11,50
	23.045/İB-2	c - Yatırımdan 1 m ² çelik panolu iksanın yatırım bedeli (Krinks-werbau Tipi) Toplam Yüklenici karı ve genel giderler (%25) Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması	m ²	1,000	4,86	4,86
					31,86	
					7,96	
					39,82	